aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0451084
del 03/05/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Class: 2024/13.17.1/12

Allegati:

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Oggetto: S991 - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per "Realizzazione Impianto di recupero del fresato di asfalto (EER 17.02.03) con produzione di aggregato riciclato EOW in area posta all'interno del sedime aeroportuale sotto il viadotto di via Pionieri e Aviatori d'Italia" - Comune di Genova (GE)

Proponente: G.L. COSTRUZIONI S.R.L.S.

Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006. *Invio parere.*

Con la presente si riscontra la nota prot. Prot-2024-0343564 del 29 marzo 2024, con cui si richiedeva contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

L’intervento proposto dall’impresa G.L. Costruzioni prevede la realizzazione di un’area per il recupero del fresato d’asfalto con produzione di granulati EoW conformi ai dettami del D.M. 69/2018

Le attività svolte sul fresato di asfalto proveniente dalle demolizioni stradali (EER 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) saranno:

• messa in riserva R13 (quantitativo massimo istantaneo 1.500 t pari a 1.100 m3)

• recupero R5 (fino a 70 t/g pari a 50 m3)

Il quantitativo complessivo annuale, gestito presso l’impianto, sarà di 15.000 t, pari a 11.000 m3

In esito alla fase di adeguatezza e completezza documentale, lo scrivente settore aveva richiesto approfondimenti e precisamente la presentazione di una relazione di impatto acustico previsionale e una valutazione d’impatto odorigeno per le attività di recupero.

Con la documentazione integrativa acquisita al protocollo con nota n. Prot-2024-0337716 del 28/03/2024, il proponente ha fornito riscontro a quanto richiesto. In particolare ha ritenuto, relativamente alla valutazione d’impatto odorigeno, che l’attività di trattamento a freddo dei granulati non dia origine ad emissioni odorigene: “*Il fresato di asfalto verrà trasformato in granulato riciclato mediante operazioni, a freddo, di vagliatura e separazione delle frazioni estranee. Data la tipologia del materiale, inerte e inodore (la tensione di vapore dei bitumi è trascurabile a temperatura ambiente), le uniche potenziali emissioni diffuse possibili sono quelle delle polveri*”.

Le eventuali emissioni diffuse di polveri, derivanti dall’impianto, dovranno essere minimizzate ponendo in essere tutte le misure di mitigazione previste dallo Studio Preliminare Ambientale.

Si ritiene pertanto che per le matrici ambientali di competenza non sussistano impatti negativi sostanziali, purché in fase esecutiva:

- siano attuate tutte le misure di mitigazione indicate dal proponente Studio preliminare ambientale;
- la produzione di granulato di conglomerato bituminoso sia effettuata esclusivamente “a freddo”;

Cordiali saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 03-05-
2024 15:30:34
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026