PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
Scala 1:200

LOTTO 1

Tratto I-K – Scogliera in massi cementati a protezione sponda

TRATTO H-I – Scatolare a sezione rettangolare Sezione tipologica 1

TRATTO G-H – Scatolare a sezione rettangolare Sezione tipologica 2

TRATTO E-G – Scatolare a sezione rettangolare Sezione tipologica 3

LOTTO 2

TRATTO D-E – Scatolare a sezione rettangolare Sezione tipologica 3

TRATTO C-D – Scatolare a cielo aperto Sezione tipologica 4

TRATTO B-C – Scatolare a cielo aperto Sezione tipologica 5

LOTTO 3

TRATTO A-B – Adeguamento sponde e fondo in massi cementati

TAMPONAMENTO PROVVISORIO FASE TRANSITORIA LOTTO 1 E 2

Salto di fondo in progetto H = 0.60 m

TAMPONAMENTO PROVVISORIO FASE TRANSITORIA LOTTO 1 E 2

Risezionamento Rio Carpi esistente L = 10,00 m - SEZIONE TIPO 7

COLLEGAMENTO PROVVISORIO FASE TRANSITORIA LOTTO 2 E 3

Salto di fondo in progetto H = 1.50 m

DEVIATORE VERSO NUOVO CANALE

COLLEGAMENTO PROVVISORIO FASE TRANSITORIA LOTTO 2 E 3

Piazza Balilla

Muro di confine esistente

Località La Bruna

REGIONE LIGURIA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI MONTOGGIO

ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO CARPI TRAMITE L'ESECUZIONE DI UN CANALE DEVIATORE DELLA PORTATA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PLANIMETRIA DI PROGETTO GENERALE E SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

BARTOLOMEO VISCONTI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Ingegnere
17.05.2024 07:40:19 GMT+00:00

Mandataria:

EDes Earth Design

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Chiara PALESE

Mandanti:

ENAIP PIEMONTE

Dott. Ing. Valerio Schettini
Studio di Ingegneria Civile e Ambientale

Dott. For. Elena Pittana

Dott. Archeol. Fabrizio Del Prete

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato	Revisione			Redatto	Controllato e approvato
15	0	FEB.2024	Prima emissione	Geom. Vladut Gheorghe Popa	Ing. Bartolomeo VISCONTI
Scala 1:200					
Codice 23034-P16-0_PLPG					

COMMITTENTE
Comune di Montoggio