AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE **Urbanistica e Difesa del Territorio**

UFFICIO **Opere Idrauliche / SM-** (da citare nella risposta) **IMPERIA,** 10/06/08

PROTOCOLLO N. 0032614

RISP. A NOTA DEL 15/05/2008 n. PG/2008/65229

ALLEGATI N.

A.O.O. REGIONE LIGURIA 17588

Oggetto: L. R. 30 dicembre 1998 n° 38. Richiesta parere.

Alla Regione Liguria
Settore V.I.A.
Via D'Annunzio 111
16121 Genova

Con nota n° PG/2008/65229 del 15/05/2008, che si riscontra, relativa alla espressione del parere di competenza circa opere di protezione ripariale collegate ad intervento di realizzazione di un centro di rottamazione in località Regione Gazi, Valle Armea, Sanremo, codesta Regione informava che la vigente normativa in materia di V.I.A., prevede la verifica screening "per opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua".

Stante la onnicomprensività della informativa di cui sopra si ritiene necessario che venga chiarito, se detta verifica screening sia necessaria, o meno, per qualunque tipologia e per qualunque importo di opera idraulica di regimazione di corsi d'acqua.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo VIANI)

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
20.06.08 000186
N° PROTOCOLLO 84054

c\lavoro\stlv\lettere\religur1

...RIA
...ENTALE
...A
26 GIU 2008
PROT. N. ... DE STEFANIS
ASSEGNATO A .....
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 6-06-08

Prot. n. RE/2008/76416
Allegati n.
Risposta nota n. 73893

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE **N. rif. 127/207**

Oggetto:

Progetto della realizzazione e gestione di un centro di rottamazione autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi, Valle Armea – Sanremo.

Pianificazione e difesa del Territorio
Provincia di Imperia

Tutela dell'ambiente – Politiche energetiche e Protezione civile.
Provincia di Imperia

Con riferimento alla nota del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio n. 25675 del 6 maggio 2008, esaminata la documentazione allegata alla nota dell'ufficio ambiente n. 30067 del 27 maggio 2008, si conferma che il muro di sostegno in massi naturali rinverditi, diversamente indicato nella citata nota della Provincia come protezione ripariale con scogliera rinverdita, appare conforme a quanto previsto dal progetto sottoposto a VIA.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Gabriella Minervini

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

* * * Rapporto Risultato Trasm. Immediata (6.Giu. 2008 8:29) * * *

1) REGIONE LIGURIA
2)

Data	Ora	Destinazione	Modo	Durata	Pag.	Esito	Nome Personale	Arch Nr.
6.Giu.	8:28	0184516600	G3TES	0'18"	P. 2	OK		2471

# : Lotti	C : Riservata	$: Trasferimento	P : Polling
M : Memoria	L : TX Differita	@ : Inoltro	E : ECM
S : Standard	D : Dettaglio	F : Fine	U : Super Fine
> : Riduzione	H : Mem./Server doc.	* : LAN-Fax	

Regione Liguria
Via D'Annunzio 111, 16121 GENOVA
Telefono 0105485818
Fax 0105484055
email edoardo.destefanis@regione.liguria.it

Regione Liguria

Dipartimento Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Fax

A:	Salvadori	**Da:**	Edoardo De Stefanis
Fax:	0184516600	**Pagine:**	2
Tel:		**Data:**	06/06/08
Ogg.:	RAEE SANREMO	**CC:**	

☐ **Urgente** ☐ **Da approvare** ☐ **Richiesti commenti** ☐ **Risposta necessaria** ☐ **Da inoltrare**

- **Commenti:**

Ti anticipo la nota che partirà oggi per Provincia Imperia.

Saluti
De Stefanis

Amministrazione Provinciale di Imperia

UFFICIO: Ambiente

Protocollo gen. N. 0030067 *Imperia, lì* 22.05.2008

Risposta a nota del _____ *N.* _____ *Allegati:* _____

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea nel Comune di Sanremo.

Spett. Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16121 – GENOVA

FIRMA PER RICEVUTA:

e, p.c. Spett. Dirigente del Settore
Urbanistica e Difesa del Territorio
SEDE

Spett. Riviera Recuperi s.r.l.
Via Pubblico Macello, 20
18038 – SANREMO (IM)

In risposta alla nota prot. n. 65229 del 15/05/08, acquisita agli atti con prot. 28670 del 19/05/08, si trasmettono le tavole progettuali sufficienti ad individuare le opere di tipo idraulico e la viabilità previste dal progetto approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 14/05/08:

- tav. RI_01 – relazione idraulica (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_01 – planimetria generale e particolare della zona di intervento con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_02 – planimetria della zona di intervento con inserimento opere in progetto ed evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_03_a – profilo idraulico Torrente Armea come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_03_b – sezioni idrauliche con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);

Amministrazione
Provinciale di Imperia
V.le Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Tel. 0183.7041 fax 0183.704318
C.F./P.IVA 00247260086

- tav. RI_03_c – sezioni idrauliche con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto ed individuazione muro di sostegno e piano d'imposta dell'impianto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_06 – particolari costruttivi muro di sostegno in massi naturali rinverditi (prot. 34113 del 26/06/07).

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Avv. Danilo SFAMURRI)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Amministrazione
Provinciale di Imperia

V.le Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Tel. 0183.7041 fax 0183.704318
C.F./P.IVA 00247260086

si prega indicare nella risposta il numero e la data della presente

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

REGIONE LIGURIA 20-5-08

SETTORE Pianificazione e Difesa del Territorio

***UFFICIO* Polizia Fluviale /CM/Ffb** (da citare nella risposta) **IMPERIA,** 6-5-2008

PROTOCOLLO N. 25675

RISP. A NOTA DEL ..... N. ..... DIV. .....

ALLEGATI N. .....

Oggetto: T. Armea in Comune di Sanremo – Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Gazi – Valle Armea – Sanremo -

Pratica di P.E.: 3145

Richiedente: Riviera Recuperi s.r.l.

RACCOMANDATA A.R.

A.O.G. REGIONE LIGURIA PROTOCOLLO GENERALE 12.05.08 000127 N° PROTOCOLLO 63381

REGIONE LIGURIA VALUTAZIONE IMPATTO AMB. PERVENUTO IN DATA 14 MAG 2008 PROT. N. ..... SEGNATO A DE STEFANI DATA ..... IL DIRIG.

Alla Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, n°111
16121 **GENOVA GE**

Settore Tutela Ambiente
E, p.c. Al **SEDE**

Con riferimento alla nota n° 43832/565 del 27.03.2008 di codesto Settore Regionale nella quale viene rimarcata l'esigenza del mantenimento della naturalità del sistema fluviale ripariale, pena la decadenza del parere di compatibilità ambientale espresso nella DGR n°234/07, si comunica che la protezione ripariale con scogliera rinverdita si rende necessaria per contrastare l'erosione degli argini in terra naturali.

Tale intervento è previsto nella variante non sostanziale del Piano di Bacino del Torrente Armea, redatta dai dipendenti Uffici Provinciali e finanziata dalla Regione Liguria Ufficio Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla stessa trasmessa in data 29.12.2005.

Tanto premesso si rappresenta la necessità che tale opera, anche se non finalizzata alla eliminazione dell'allagamento nell'area ove sono previsti gli edifici in quanto già non allagabile, sia realizzata a cura del privato frontista nell'ambito dell'autorizzazione per un impianto di recupero; diversamente dovrà essere realizzata con imputazione sui bilanci pubblici.

D'altra parte la tipologia di intervento (scogliera rinverdita) è inserita quale opera naturalistica nel capitolato speciale d'appalto tipo della Regione Liguria Ufficio Difesa del Suolo.

Per quanto sopra si richiede se tali opere di protezione ripariale siano conformi o meno a quanto stabilito in fase di V.I.A.

A disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo Viani)

c:\voti\CTP\lettere\3145.2RivieraRecuperiArmeaSUAprivatoconrilevatoprotettodascogliera.doc

RACCOMANDATA A.R.

Amministrazione Provinciale di Imperia

UFFICIO: Ambiente

Protocollo gen. N. 0030067 *Imperia, lì* 24.05.2008

Risposta a nota del _____ *N.* _____ *Allegati:* VARI

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea nel Comune di Sanremo.

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
30.05.08 000280
N° PROTOCOLLO 43883

Spett. Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16121 – GENOVA

e, p.c. Spett. Dirigente del Settore
Urbanistica e Difesa del Territorio
SEDE

Spett. Riviera Recuperi s.r.l.
Via Pubblico Macello, 20
18038 – SANREMO (IM)

In risposta alla nota prot. n. 65229 del 15/05/08, acquisita agli atti con prot. 28670 del 19/05/08, si trasmettono le tavole progettuali sufficienti ad individuare le opere di tipo idraulico e la viabilità previste dal progetto approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 14/05/08:

- tav. RI_01 – relazione idraulica (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_01 – planimetria generale e particolare della zona di intervento con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_02 – planimetria della zona di intervento con inserimento opere in progetto ed evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_03_a – profilo idraulico Torrente Armea come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_03_b – sezioni idrauliche con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto (prot. 34113 del 26/06/07);

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
PERVENUTA
- 5 GIU 2008
PROT. N. .....
ASSEGNATO A .....
IN DATA ..... DIRIGENTE

Amministrazione
Provinciale di Imperia
V.le Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Tel. 0183.7041 fax 0183.704318
C.F./P.IVA 00247260086

Si prega indicare nella risposta il numero e la data della presente

- tav. RI_03_c – sezioni idrauliche con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto ed individuazione muro di sostegno e piano d'imposta dell'impianto (prot. 34113 del 26/06/07);
- tav. RI_06 – particolari costruttivi muro di sostegno in massi naturali rinverditi (prot. 34113 del 26/06/07).

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Avv. Danilo SFAMURRI)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Amministrazione
Provinciale di Imperia

V.le Matteotti, 147 – 18100 Imperia
Tel. 0183.7041 fax 0183.704318
C.F./P.IVA 00247260086

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 15-05-08

Prot. n. PR/2008/65729
Allegati n.
Risposta nota n. 63381

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE **N. rif. 127/207**

Oggetto:

Progetto della realizzazione e gestione di un centro di rottamazione autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi, Valle Armea – Sanremo. Compatibilità ambientale delle opere idrauliche collegate al progetto.

Pianificazione e difesa del Territorio
Provincia di Imperia

Tutela dell'ambiente – Politiche energetiche e Protezione civile.
Provincia di Imperia

Con riferimento alla nota 25675 del 6 maggio 2008, si comunica che ai fini dell'espressione del parere di competenza in relazione alla conformità alla DGR 234/07 delle opere di protezione ripariale collegate all'intervento in oggetto è necessario che codesta Amministrazione provveda a trasmettere le tavole progettuali sufficienti ad individuare le opere di tipo idraulico e la viabilità previste dal progetto in approvazione.

Con riferimento alle citate opere previste dal Piano di bacino stralcio del T. Armea, opere che includerebbero anche l'arginatura del tratto di interesse sebbene non inondabile, si ricorda che la normativa in vigore prevede la verifica screening per opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella Minervini

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione rifiuti /ds/gfg **IMPERIA,** .....

PROTOCOLLO N. ..0021351.....

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
17.04.08 000031
N° PROTOCOLLO 53285

Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 – GENOVA (GE)

Spett.le Sopraintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea – Sanremo. Trasmissione verbale conferenza dei servizi in sede deliberante del 28/03/08.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, si trasmette il verbale relativo alla conferenza dei servizi tenutasi in sede deliberante il giorno 28/03/08 presso la sala riunioni dell'Amministrazione Provinciale di Imperia sita in Piazza Roma 2 ad Imperia, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/90 e s.m. i.

Il Dirigente del Settore
Avv. Danilo Sfamurri

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
23 APR. 2008
PROT. N. 7264
ASSEGNATO A DE STEFANIS
DATA ..... IL DIRIGENTE

PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE
UFFICIO : Organizzazione Gestione Rifiuti/DS/GFG

VERBALE RIUNIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 28.03.08 - SEDE DELIBERANTE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea - Sanremo
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi S.R.L. Via Pubblico Macello , 20 Sanremo
PRATICA N. 88

Il giorno 28 marzo 2008 alle ore 10.45, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Imperia sita in Piazza Roma 2 (Sala Riunioni – 1° piano), in sede deliberante, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 34 della L.R. n. 18/99 e s.m.i. per l'esame del progetto inerente la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea – Sanremo.

Sono presenti:

Provincia di Imperia:	Ing. Patrizia MIGLIORINI - Dirigente Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche – Protezione Civile; Ing. Enzo Viani – Dirigente Settore Urbanistica e Difesa del Territorio.
Comune di Sanremo:	Ing. Alberto LOCATELLI - Dirigente Settore Urbanistica.
A.S.L. n. 1 Imperiese	Dott.ssa Anna Maria ROSSI – Dirigente Medico I livello delegata da Dott. Francesco Mastroianni – Direttore Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica.

A.R.P.A.L.:	Geom. Paolo BOTTINO – Tecnico della Prevenzione; Ing. Agostino MORIANO – Dirigente Settore Rifiuti e Difesa del Suolo
Committente:	Ing. Franco SALVADORI – Progettista; Sig. Aleandro Dalmonte
Assenti:	Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria; Regione Liguria - Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale.
Verbalizzante:	DOTT. GIAN FRANCO GROSSO - Funzionario Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche - Protezione Civile.

Apre la seduta l'ing. Patrizia Migliorini, in qualità di Presidente della conferenza dei servizi, la quale, dopo aver preso atto dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Illustra brevemente l'iter della pratica di che trattasi richiamando l'ultima seduta di conferenza dei servizi in sede referente, tenutasi in data 14/02/08, ove si era deciso di convocare la conferenza in seduta deliberante dopo il ricevimento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/02/08 da parte del Comune di Sanremo, relativa all'approvazione della disciplina paesistica a livello puntuale, nonché l'autorizzazione idraulica emessa dal Settore Pianificazione e Difesa del Territorio. Dà atto che il Settore Pianificazione e Difesa del Territorio ha trasmesso in data 06/03/08 la sopra richiamata autorizzazione idraulica, che il Comune di Sanremo ha inviato via fax in data 25/03/08 sia la deliberazione n. 17 del 04/02/08, sia la documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del verbale della conferenza dei servizi in sede referente del 14/02/08. Precisa quali sono gli elaborati progettuali oggetto dell'approvazione in conferenza:

- Relazione Previsionale di Rumorosità	Prot. n. 106 del 02/01/06;
- Valutazione Impatto Acustico, Integrazione	Prot. n. 18400 del 10/04/07;
- Relazione Tecnica Generale	Prot. n. 18400 del 10/04/07;
- Allegati alla relazione Tecnica Generale	Prot. n. 106 del 02/01/06
- Studio organico d'insieme	Prot. n. 106 del 02/01/07;
- Inquadramento Generale	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Sovrapposizione intervento PUC e PRG	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Sovrapposizione intervento con C.T.R.	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Stato di fatto, Planimetria di rilievo	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Sezioni di rilievo	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Rilievo fabbricato A	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Rilievo fabbricato B	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Rilievo fabbricato C	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Planimetria generale e area intervento	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Planimetria generale	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Progetto: sezioni principali	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Tipologia edilizia fabbricato 1	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Tipologia edilizia fabbricato 2	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Tipologia edilizia fabbricato C	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Tipologia edilizia fabbricato A	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Planim. sottoservizi, Urb. Primaria, acque B e N	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Planim. Sottoservizi, Urb. Primaria, rete elett.	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Calcolo volumi sterro e di riporto	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Superficie coperta totale e agibile	Prot. n. 29048 del 29/05/07;
- Dichiarazione assenza pozzi acqua potabile	Prot. n. 64120 del 07/12/07;
- Relazione descrittiva modalità cont. liquidi inq.	Prot. n. 64120 del 07/12/07;

- Relazione geologica e geotecnica	Prot.	n.	106	del 02/01/06;
- Relazione idraulica RI_01	Prot.	n.	34113	del 26/06/07;
- Tavola RI_ 01	Prot.		34113	del 26/06/07;
- Tavola RI_ 02	Prot.		"	" ;
- Tavola RI_ 03 a	Prot.		"	" ;
- Tavola RI_ 03 b	Prot.		"	" ;
- Tavola RI_ 03 c	Prot.		"	" ;
- Tavola RI_ 06	Prot.		"	" ;
- Relazione di calcolo muro sostegno	Prot.		"	" .

Successivamente porta a conoscenza dei presenti di aver ricevuto via fax, in data 27/03/08, una nota della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale, prot. n. 43832/565 del 27/03/08, che parrebbe porre problematiche circa l'autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia di Imperia e trasmessa alla Regione stessa. Chiede pertanto il parere dell'Ing. Enzo Viani, Dirigente del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio, che ha rilasciato l'autorizzazione richiamata, sia per la parte idraulica che per la parte urbanistica e paesistica.

L'Ing. Enzo Viani, sotto il profilo idraulico, ritiene che l'insediamento sia meritevole di approvazione a condizione che vengano realizzate le opere idrauliche previste nei provvedimenti dirigenziali n. H/1052 del 28/09/06 e H/211 del 05/03/08. Poiché tali opere potrebbero porsi in contrasto con quanto deliberato dalla Regione Liguria in tema di V.I.A., la loro realizzazione potrà essere eseguita solo previa verifica da parte degli Enti Locali interessati e della Provincia di Imperia. Ritiene pertanto che non sussista contrasto con quanto affermato dalla succitata nota regionale, ma che sia necessario, prima dell'emissione del provvedimento finale, un chiarimento con la Regione stessa. Chiarisce che il progetto presentato dal committente può essere realizzato immediatamente dopo l'avvenuta conclusione della procedura in conferenza ed il conseguente e necessario rilascio del provvedimento finale, mentre le opere idrauliche potranno essere realizzate solo dopo gli avvenuti chiarimenti con la Regione Liguria. Dà atto che la mancata realizzazione delle opere di protezione spondale previste nei provvedimenti idraulici rilasciati dal Settore Urbanistica e Difesa del Territorio non può essere causa di imputazione agli Enti Locali degli eventuali danni alla proprietà privata conseguenti ad erosione spondale. Per quanto attiene agli aspetti urbanistici, dà atto che il progetto è stato favorevolmente esaminato dal Consiglio Comunale di Sanremo, quale progetto in variante al vigente P.R.G., nel senso che in luogo della preventiva predisposizione di S.U.A. l'intervento viene assoggettato a permesso di costruire diretto. Al fine di ricondurre tale variante nell'ambito di interesse locale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83, giusto anche quanto chiarito sul punto dalla Circolare Regionale n. 105068/936 del 23/09/97, è necessario che il permesso di costruire sia di tipo convenzionato e che la Convenzione abbia i contenuti di cui all'art. 16 della L.R. n. 24/87. Riguardo a tale ultima circostanza precisa che sarà cura del Comune di Sanremo predisporre e sottoscrivere congiuntamente con il soggetto attuatore tale Convenzione. Precisa che il grado di urbanizzazione della zona consente di sostituire l'obbligo di S.U.A. con il permesso convenzionato. Chiarisce che i lavori non potranno essere iniziati dal soggetto attuatore prima della sottoscrizione della suddetta Convenzione e conseguente trasmissione della stessa alla Provincia per il rilascio del Provvedimento finale. Dà atto che l'adottata variante al P.R.G. (S.A.U. Schema di Assetto Urbanistico) non pone vincolo al procedimento in essere. Per quanto attiene l'aspetto paesistico si prescrive la realizzazione di un'alberatura di alto fusto sul perimetro, con funzioni di schermo, e la pavimentazione in lastre lapidee. La documentazione va integrata con i prospetti paesistici, le sezioni paesistiche e la relazione paesistica, prima dell'adozione del Provvedimento finale. Pertanto esprime parere favorevole alle condizioni sopra citate.

L'Ing. Alberto Locatelli, in rappresentanza del Comune di Sanremo, presenta in conferenza specifica nota relativa agli obblighi del committente per il perfezionamento del titolo edilizio, ove vengono indicati gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione a carico di quest'ultimo:

- E. 72.757, 24 quale contributo di costruzione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n. 380/2001;
- E. 4.000,00, quale deposito cauzionale presso il Servizio Viabilità del Comune.

Inoltre vengono indicate le seguenti prescrizioni:

- l'accesso in progetto dovrà essere pavimentato per una lunghezza non inferiore a mt. 50 a partire dal margine della carreggiata della strada pubblica da cui si dirama (art. 45, comma 8, del Reg. di esecuzione del nuovo Codice della Strada);
- dovrà essere regolarizzato l'accesso carraio, di larghezza non inferiore a 5 mt., mediante apposita domanda da inoltrare al Servizio Viabilità del Comune di Sanremo (art. 22 D.Lgs. n. 285/92);
- prima dell'attivazione dell'impianto fognario occorre il collaudo da parte del Servizio Ecologia del Comune. Lo scarico terminale nel Torrente Armea dovrà essere debitamente protetto.

Detto ciò esprime parere favorevole alla pratica.

L'Ing. Patrizia Migliorini chiede all'Ing. Viani e all'Ing. Locatelli conferma circa l'efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale di Sanremo n. 17 del 04/02/08, di approvazione della disciplina paesistica di livello puntuale, nonostante la pubblicazione postuma alla data della presente conferenza.

L'Ing. Enzo Viani e l'Ing. Alberto Locatelli confermano l'efficacia della deliberazione sopra citata riferita alla data della sua adozione, come si rileva dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 4, della L.R. n. 20/91 e 1, comma 3, della L.R. n. 4/2004.

Alle ore 12.00 esce l'Ing. Viani.

La Dott.ssa Anna Maria Rossi, in rappresentanza dell'A.S.L. n. 1, prende atto di quanto indicato nel progetto per i servizi relativi ai fabbricati "A", "C" e "1"; inoltre prende atto che le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, in base alla L. n. 626/94 e s.m.i., verranno predisposte ad avviamento dell'impianto. Prescrive che nella Tav. 9 del progetto si preveda, per il raggiungimento del bagno riservato alle persone portatrici di handicap, situato al primo piano del fabbricato, un idoneo sistema di sollevamento.

L'Ing. Agostino Moriano, in rappresentanza di A.R.P.A.L., esprime parere favorevole al progetto, evidenziando unicamente un errore di scrittura a pag. 39 della relazione tecnica generale, ove viene riportato come prime due cifre del codice C.E.R. il n. 167 anziché il n. 16.

L'Ing. Salvadori, tecnico del committente, precisa che il fabbricato "B" non è oggetto di alcun intervento.

I presenti prendono atto di quanto dichiarato dall'Ing. Salvadori.

L'Ing. Patrizia Migliorini osserva quanto segue:

- in Tav. 12 va stralciato il pozzo disperdente, indicato per mero errore materiale;
- in merito agli scarichi previsti in progetto ricorda che il committente dovrà chiedere autorizzazione allo scarico al Comune di Sanremo per lo scarico delle acque reflue provenienti dai bagni e dagli spogliatoi nel Torrente Armea e dovrà chiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dal piazzale (acque di prima pioggia) nel Torrente Armea alla Provincia di Imperia antecedentemente all'attivazione dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 43/95 e s.m.i.;
- per quanto attiene lo scarico delle acque meteoriche (bianche) l'autorizzazione è di competenza della Provincia di Imperia e va richiesta al Settore Urbanistica e Difesa del Territorio;
- in Tav. 11 va corretto l'erroneo allaccio dello scarico con il fabbricato "B", sostituendolo con l'allaccio al fabbricato "C";
- il Comune di Sanremo, in merito all'inquinamento acustico dovrà trasmettere il nulla-osta relativo alla valutazione di impatto acustico del progetto;
- la cartografia relativa alla zona di autodemolizione e area stoccaggio rifiuti pericolosi, allegata alla relazione tecnica generale protocollata al n. 18400 del 10/04/07, va sostituita con le corrispondenti previsioni contenute nelle Tavole protocollate al n. 64120 del 07/12/07
- in merito alla documentazione inviata dal committente, comprovante la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento, segnala la necessità di sostituire a pag. 10 della relazione tecnica

generale il mapp. 1276, Fg 27 del Comune di Sanremo, con il mapp. 1226, stesso Fg, in quanto frutto di erronea trascrizione.

Alle ore 12.45 esce il committente affinché gli Enti competenti in conferenza possano esprimere il proprio pare relativamente alla pratica.

In conclusione gli Enti presenti in Conferenza esprimono parere favorevole, con le prescrizioni indicate nel presente verbale, al progetto definitivo, in variante al P.R.G. del Comune di Sanremo, per la.realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea - Sanremo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 34 della L.R. n. 18/99 e s.m.i.

Vista l'assenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente - Settore V.I.A , si stabilisce di trasmettere a tali soggetti il presente verbale contenente le decisioni prodotte dagli Enti competenti nel corso della conferenza, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/90 e s.m.i.

Alle ore 13.00 termina la seduta.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Gian Franco GROSSO)

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Settore Valutazione di Impatto Ambientale

Genova, 22-03-07

Prot.n. 417(45373)
Allegati: 1

Spettabile

Comune di San Remo

Provincia di Imperia

ARPAL – Sezione di Imperia

ARPAL – Direzione Scientifica

Società Riviera Recuperi s.r.l.

Loro Sedi

Oggetto:

Trasmissione Delibera

Per opportuna conoscenza e quanto di competenza, si trasmette in allegato copia della delibera n. 234 del 9/03/07 relativo a " Procedura di VIA regionale. Impianto rottamazione autodemolizione stoccaggio e trattamento RAEE in loc. Gazi – Comune di San Remo (IM). Proponente Società Riviera Recuperi S.r.l. Parere positivo con prescrizioni."

Nell'attesa della comunicazione di accettazione delle prescrizioni nei termini indicati in delibera, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dr.ssa Paola Solari)

BF/bf

SCHEMA N..... 25560
DEL PROT. GEN. ANNO 2007

N. 234
IN DATA 09/03/2007

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Servizi Giunta e Controllo Strategico
Affari Giunta - Servizio

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 2743 del 09/03/2007

OGGETTO : Procedura di VIA regionale. Progetto per la rilocazione impianto di rottamazione,autodemolizione, stoccaggio e trattamento RAEE in loc. Gazi - Comune di San Remo (IM). Proponente Società Riviera Recuperi S.r.l. Parere positivo con prescrizioni.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI		VOTI ESPRESSI		
				FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando	- Presidente	X		
	X	Massimiliano Costa	- Vice Presidente			
X		Maria Bianca Berruti	- Assessore	X		
X		Margherita Bozzano	- Assessore	X		
X		Giancarlo Cassini	- Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli	- Assessore	X		
X		Luigi Merlo	- Assessore	X		
X		Claudio Montaldo	- Assessore	X		
X		Fabio Morchio	- Assessore	X		
	X	Giovanni Battista Pittaluga	- Assessore			
X		Carlo Ruggeri	- Assessore	X		
X		Giovanni Vesco	- Assessore	X		
X		Franco Zunino	- Assessore	X		
11	2			11		

RELATORE alla Giunta Carlo Ruggeri e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dr. Giuseppe Putignano, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 2 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data IL SEGRETARIO
09/03/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

AFFARI GIUNTA
P..... C ....
L'ISTRUTTORE
(Daniela Ruffini)

CODICE PRATICA :
127_207

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....25560 DEL PROT. GEN. ANNO.....2007	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento Ambiente Valutazione Impatto Ambientale - Settore

OGGETTO : Procedura di VIA regionale. Progetto per la rilocazione impianto di rottamazione,autodemolizione, stoccaggio e trattamento RAEE in loc. Gazi - Comune di San Remo (IM). Proponente Società Riviera Recuperi S.r.l. Parere positivo con prescrizioni.

DELIBERAZIONE N.	234 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN DATA 9-3-07

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA:

- la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale", ed in particolare:
  - l'articolo 2, comma terzo, secondo il quale sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2, ed il comma 4, che norma la sottoposizione a V.I.A. delle opere ed impianti incluse nell'allegato 3;
  - l'articolo 13, comma nono, secondo il quale la Giunta regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico regionale per la V.I.A.;
- la deliberazione 26 novembre 1999, n.1415 della Giunta regionale, con la quale sono state approvate le norme tecniche per la procedura di valutazione di impatto ambientale, e la deliberazione 12 luglio 2002, n. 752 della Giunta Regionale, con la quale è stata modificata la precedente;

PREMESSO che:

- in data 19.09.06 è stata attivata da parte di Società Riviera Recuperi S.r.l. la procedura di VIA per il progetto di rilocazione impianto di rottamazione, autodemolizione, stoccaggio e trattamento RAEE in località Gazi - Valle Armea nel Comune di Sanremo (IM);
- la sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del 20.02.07, ha reso, a voti unanimi, parere positivo con prescrizioni (voto n. 127/207), di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di fare proprio il voto n. 127/207 reso dal suddetto Comitato, per le motivazioni ivi espresse;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto progetto di rilocazione impianto di rottamazione, autodemolizione, stoccaggio e trattamento RAEE in località Gazi - Valle Armea nel Comune di Sanremo (IM), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

i. non venga realizzata la pista sterrata e sia mantenuta la naturalità del terrazzo fluviale a quota 64 m slmm;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
21.2.07 Edoardo De Stefanis (Dott. Edoardo De Stefanis)	9/3/07 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	AFFARI GIUNTA L'ISTRUTTORE (Daniela Fiumini)	127_207
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ii. le opere di protezione dall'erosione del torrente Armea siano realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

iii. preliminarmente all'esecuzione delle opere, venga avviata una campagna di indagini idrogeologiche finalizzate alla ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica;

iv. a seguito delle indagini di cui al punto precedente, vengano concordate con ARPAL e comunicate al Settore VIA, la localizzazione e la metodica del campionamento quadrimestrale per la verifica della qualità delle acque sotterranee, potenzialmente impattate da eventuali perdite dell'impianto;

v. i serbatoi interrati siano a doppia tenuta.

vi. sia predisposto, in contraddittorio con ARPAL, un programma di verifica, da attuarsi a conclusione della realizzazione delle opere impiantistiche in argomento, mediante idonee misurazioni fonometriche dei livelli di emissione, di immissione ai ricettori (compresi i valori di immissione differenziali) e le eventuali componenti tonali ed impulsive. Detta verifica, contenente gli esiti delle misure, dovrà pervenire al Comune di Sanremo entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n° 447/95. Nell'eventualità che dall'esito di tale verifica si dovesse rilevare la sussistenza di un clima acustico non conforme alla valutazione di progetto, con il superamento di alcuni valori limite di legge, il proponente avrebbe l'obbligo di adeguare l'impianto alle normative sull'inquinamento acustico con adeguate opere di mitigazione, anche a mezzo di barriere fonoassorbenti, previa progettazione acustica mediante modello fisico omologato.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta legge regionale, la medesima pronuncia avrà validità di tre anni a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L.;

A fronte di quanto sopra il proponente:

a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni di cui sopra;

b) dovrà, successivamente, comunicare al Dipartimento Provinciale ARPAL di Imperia la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98.

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE
9.03.07
(Dott.ssa Paola Solari)

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
9.3.07
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
09/03/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

AFFARI GIUNTA
L'ISTRUTTORE
(Daniela Rufini)

CODICE PRATICA
127_207

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. 25560
DEL PROT. GEN. ANNO 2007

N. 234
IN DATA : 9-3-07

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Ambiente
Valutazione Impatto Ambientale - Settore

OGGETTO : Procedura di VIA regionale. Progetto per la rilocazione impianto di rottamazione,autodemolizione, stoccaggio e trattamento RAEE in loc. Gazi - Comune di San Remo (IM). Proponente Società Riviera Recuperi S.r.l. Parere positivo con prescrizioni.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 7

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07 Edoardo De Stefanis
(Dott. Edoardo De Stefanis)

ALLEGATO ALL'ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

AFFARI GIUNTA
P. C. C.
L'ISTRUTTORE
(Daniela Rollini)

CODICE PRATICA :

127_207

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL TERRITORIO – SEZIONE PER LA VIA -SEDUTA DEL:.20.02.07 – VOTO N. 127/207

OGGETTO: RILOCAZIONE DI UN CENTRO DI ROTTAMAZIONE, AUTODEMOLIZIONE E AGGIUNTA DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO R.A.E.E. IN REGIONE GAZI, COMUNE DI SANREMO (IM)
PROPONENTE: RIVIERA RECUPERI S.R.L.

≈ ***Premessa***

In data 9 settembre 2006, su istanza della Società Riviera Recuperi, è stata avviata la procedura di Via Regionale per il progetto di rilocazione di un centro di rottamazione, autodemolizione e aggiunta di stoccaggio e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in località Gazi, in prossimità della sponda destra del T. Armea nel Comune di Sanremo.
Il nuovo impianto nasce come ricollocazione e sostituzione dell'esistente centro sito in Valle Armea, di titolarità RECUP-FER S.n.c., attualmente dislocato in un'area che non presenta caratteristiche idonee.
In occasione della presentazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 290/03, la ditta Recup-Fer ha proceduto all'acquisizione di una nuova area, in zona individuata come industriale dal vigente PRG e affidando alla Riviera Recuperi S.r.l. la progettazione e l'esecuzione delle opere necessarie, in previsione di affidare alla stessa ditta la gestione dell'impianto.
Non sono pervenute osservazioni né da parte del Comune di Sanremo e della Provincia di Imperia, né da parte di privati.
Approfondimenti di carattere idraulico, conseguenti alla richiesta di integrazioni trasmessa dal Settore VIA alla Società Riviera Recuperi con nota 1403/144989 del 24 ottobre 2004, hanno portato ad una ridefinizione delle scelte progettuali ed in particolare all'eliminazione della prevista arginatura lungo il T. Armea.

≈ ***Quadro di riferimento programmatico***

L'area ricade nel foglio 58 del **PTCP regionale** e risulta classificata come: i) ISTR-TU (Insediamenti sparsi - Trasformabilità - Tessuto Urbano) dell'Assetto insediativo; ii) MO B (modificabilità di tipo B) dell'Assetto geomorfologico; iii) COL ISS (Colture agrarie - Insediamenti sparsi - Serre), dell'Assetto vegetazionale.
Il **PRG** del Comune di Sanremo, adottato in data 8/3/79 con DCC n. 33, individua l'area in questione come inserita in zona D4, di tipo artigianale – industriale. La destinazione d'uso viene riconfermata sostanzialmente dal PUC adottato in via preliminare.
Il **PAI** del T. Armea non indaga l'area di interesse, rimandando a specifici approfondimenti di carattere idraulico.
La **zonizzazione acustica comunale** inquadra il sito in classe V.

≈ ***Quadro di riferimento progettuale***

Il centro oggetto della presente VIA nasce in ottemperanza alle più recenti normative relative all'autodemolizione ed al trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, costituite dal D.Lgs. 209/03, di recepimento della Direttiva Europea 2000/53/CE, e al D.Lgs. 151/05, di recepimento delle Direttive Europee 2002/95/CE, 2002/96CE e 2003/108/CE.
L'intervento previsto prevede la predisposizione dell'area in esame al fine di adeguarla alle attività che dovranno essere svolte, consistenti essenzialmente nell'autodemolizione di veicoli, rottamazione e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche post-consumo (RAEE).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07 Edoardo De Stefanis
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
3/3/07
(Dr. Giuseppe Putignano)

AFFARI GIUNTA

Gli interventi consistono nella livellazione e impermeabilizzazione delle aree destinate allo stoccaggio ed alla lavorazione dei diversi materiali, nella realizzazione di due capannoni della superficie di 600 mq ciascuno e nel recupero di alcune costruzioni già presenti nell'area.
Le attività che si prevede di svolgere nel centro sono le seguenti:
A) Stoccaggio e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, costituito dalle seguenti sezioni principali: (i) stoccaggio dei RAEE; (ii) messa in sicurezza delle apparecchiature (bonifica); (iii) smontaggio dei pezzi riutilizzabili; (iv) frantumazione carcasse; (v) stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche quali olii, componenti contenenti sostanze pericolose, etc.; (vi) stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili.
B) Autodemolizione, costituita dalle seguenti fasi principali: (i) deposito auto da demolire; (ii) bonifica e trattamento; (iii) stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti dall'attività; (iv) immagazzinamento dei materiali destinati a recupero. Le carcasse bonificate verranno quindi trasferite nell'area destinata alla rottamazione per le operazioni di riduzione volumetrica.
C) Rottamazione, costituita dalle seguenti fasi principali: (i) stoccaggio alla rinfusa dei materiali in ingresso; (ii) selezione dei materiali non ferrosi e stoccaggio in cassoni scarrabili dedicati; (iii) cesoiatura e pressatura dei metalli ferrosi e stoccaggio balle; (iv) pressatura dei metalli non ferrosi; (v) operazioni di carico dei materiali lavorati.
Le diverse attività si svilupperanno in parte all'interno dei due capannoni ed in parte nei piazzali esterni.
Il primo capannone, destinato ad ospitare l'impianto di trattamento dei R.A.E.E., è costituito da un unico piano fuori terra.
Il secondo, anch'esso costituito da un unico piano fuori terra, sarà in parte (ca. 300 mq) destinato all'officina di manutenzione dei mezzi, ed in parte verrà utilizzato come magazzino per il deposito dei materiali e componenti recuperabili provenienti dall'attività di autodemolizione. All'interno della zona destinata a magazzino verranno ricavati anche dei locali ad uso ufficio distribuiti su due piani. All'esterno del capannone sarà ricavata un'area di ca. 160 mq, protetta da tettoia, che ospiterà sia lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti dalle diverse attività svolte nel centro stesso, sia i macchinari per le operazioni di bonifica delle autovetture destinate alla demolizione.
Di fronte all'ingresso dell'officina verrà installata, nell'area scoperta per il deposito delle autovetture da demolire, una tettoia di ca. 50 mq per la protezione delle operazioni di smontaggio delle autovetture.
Nella zona di accesso all'area sono previste la portineria, attrezzata con pesa, e l'abitazione del guardiano.
Si prevede che il centro tratti globalmente c.a. 17.900 ton/anno di materiali di cui 1.900 ton/anno di rifiuti pericolosi (costituiti principalmente da autovetture, frigoriferi, video, etc.) e 16.000 ton/anno di rifiuti classificati non pericolosi (costituiti principalmente da metalli ferrosi e non ferrosi, apparecchiature domestiche post-consumo, etc.).
I materiali recuperabili verranno inviati ad altri impianti per le fasi successive di lavorazione, mentre quelli non recuperabili saranno conferiti ad appositi impianti autorizzati allo smaltimento.
Sono previsti inoltre: (i) impianto centralizzato di trattamento delle acque di lavaggio dei piazzali; (ii) serbatoi interrati di raccolta degli eventuali spandimenti accidentali.

≈ ***Quadro di riferimento ambientale***

Suolo: qualità e aspetti geotecnici

Il futuro impianto è localizzato nella piana del T. Armea ed interessa principalmente il terrazzo alluvionale posto a quota 68 m slmm.
L'area risulta rimaneggiata da attività antropiche, essenzialmente di carattere agricolo.
La successione stratigrafica ricostruita è costituita da un orizzonte con spessori variabili tra 0 e 2,5 m, costituito da riporti antropici antichi e recenti misti a depositi alluvionali, poggiante sul substrato roccioso costituito dalla formazione del Flysch di Sanremo.
L'assetto geologico e la tipologia di fondazione delle strutture in elevazione (plinti collegati a cordoli intestati in corrispondenza delle alluvioni grossolane) non comportano particolari problematiche di carattere geotecnico, anche per la previsione progettuale di integrare lo strato di sottofondo con materiale stabilizzato proveniente da cava ed opportunamente certificato.
Nell'ipotesi di realizzazione dell'arginatura, il bilancio dei materiali comportava una lieve eccedenza dei volumi di riporto, (circa 142 mc da reperire al di fuori dell'area) e la movimentazione internamente al sito di terre di riporto e alluvioni con volumi inferiori a 1000 mc.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07 Edoardo De Stefanis
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Putignano) 5/3/07

AFFARI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Daniela Rustini)

Le analisi delle terre effettuate in laboratorio chimico mostrano parametri nei limiti di legge.
Il nuovo assetto progettuale (senza arginatura) non comporta consistenti variazioni nella movimentazione di materiali e non si prevede, pertanto, la necessità di riutilizzo di terre e rocce da scavo al di fuori dell'area oggetto d'intervento.

Acque: Idrologia e idrogeologia, protezione dall'inquinamento

Conformemente alla normativa, l'impianto è situato interamente al di fuori dell'area inondabile con tempo di ritorno duecentennale. Fa eccezione una pista di servizio sterrata che consentirebbe un accesso alternativo alla zona di trattamento dei RAEE.
Dal punto di vista idraulico, il Piano di bacino non ha indagato il tratto del T. Armea in oggetto, perimetrando un'area inondabile sulla base di indagini non ritenute soddisfacenti dal piano stesso o sulla base di dati storici. Non sono fornite, pertanto, né le fasce di inondabilità né la fascia di riassetto fluviale. Il Piano prevede, tra l'altro, la sistemazione idraulica dell'alveo con realizzazione del fondo e degli argini. Non risulta che la Provincia abbia comunque ancora approntato alcun progetto in tal senso.

In assenza di indagini di Piano, è stato redatto apposito studio idraulico con simulazione numerica in moto permanente monodimensionale secondo le portate indicate dal Piano di bacino del T. Armea e conformemente agli indirizzi regionali. Partendo dal risultato di moto permanente, è stato tarato un modello di moto vario monodimensionale, implementato successivamente in un modello "quasi 2d".
Nelle diverse simulazioni effettuate, si sono imposti valori di scabrezza variabili e anche inferiori a quanto previsto dal Piano, ottenendo profili di moto permanente che indicano che il torrente è in grado di contenere la portata di piena per i tratti a valle della sezione 8-8 (posta nella porzione di monte del centro oggetto di valutazione), interessando marginalmente le golene (poste a quote variabili tra i 62 e i 64 m s.l.m.m.).
Come anticipato in premessa, alla luce delle verifiche idrauliche, della morfologia e dello stato dei luoghi, si è deciso, concordemente con le strutture Regionali, di distanziare dal T. Armea il capannone del materiale RAEE di diversi metri rispetto a quanto previsto originariamente e di intestarlo a quota 68 m slmm.
Ciò consente di garantire le operazioni di trattamento dei rifiuti in totale sicurezza idraulica senza la necessità di ricorrere alla realizzazione di opere idrauliche di forte impatto ambientale.
Si ritiene che la funzionalità del centro in progetto possa essere garantita anche in assenza della pista sterrata prevista a quota 64 m slmm. Tale intervento, tra l'altro, comporterebbe la modificazione dell'assetto attuale dell'area golenale e comprometterebbe lo stato della vegetazione ripariale, già fortemente alterata e asportata dai fenomeni erosivi imputabili agli scarichi di inerti che hanno avuto luogo sulla sponda opposta.
Ciò premesso, si prescrive che non venga realizzata la pista sterrata e sia mantenuta la naturalità del terrazzo fluviale a quota 64 m slmm, e che le opere di protezione dall'erosione siano realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

Le zone nelle quali sono possibili perdite e/o spandimenti accidentali sono coperte tramite tettoie ed opportunamente protette a mezzo di idonee cordolature. In tali aree verranno realizzati dei sistemi drenanti a circuito chiuso conferenti gli spandimenti in serbatoi interrati. I fluidi raccolti nei serbatoi saranno aspirati a mezzo pompe ed inviati ad impianti di trattamento autorizzati.
Le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate scoperte, interessate dalla lavorazione ed dal transito degli automezzi, vengono raccolte e convogliate tramite una rete fognaria interna ad un impianto di trattamento costituito da un primo stadio di disoleazione e sedimentazione, seguito da una filtrazione a carboni attivi, prima di essere scaricate nel torrente Armea.
Le acque meteoriche non inquinate provenienti dalle coperture dei capannoni vengono scaricate direttamente nel torrente Armea attraverso una rete fognaria specifica.
Gli scarichi di tipo civile sono invece inviati, tramite una rete fognaria specifica, ad un impianto di trattamento, tipo Imhoff, quindi scaricati previa clorazione, secondo quanto richiesto dal Comune di Sanremo. Il collegamento alla pubblica fognatura non è al momento disponibile.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07 Edoardo De Stefanis
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Parigiano) 9/2/07

AFFARI GIUNTA
L'ISTRUTTORE

Sotto il profilo idrogeologico, il SIA stima che il substrato roccioso presenti una bassa permeabilità secondaria per fratturazione, mentre per i materiali di coltre superficiale ed il cappellaccio di alterazione vengono indicati valori di permeabilità primaria da discreta a scarsa ($k = 10^{-5}$-10^{-6} cm/sec). Le sei prove penetrometriche dinamiche leggere eseguite non hanno incontrato il piano di falda.
Il SIA attesta, inoltre, che la falda di subalveo, di limitata capacità stante le ridotte dimensioni del volume in materiale alluvionale di fondovalle, risulta "governata" dagli apporti del T. Armea, con contributo trascurabile da parte dei deflussi sotterranei provenienti dai versanti.
L'area non è interessata da pozzi ad uso idropotabile, ma esclusivamente opere di presa ad uso irriguo.

Si rammenta che in base al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con DGR 17/2000, sono da considerarsi non idonee alla localizzazione degli impianti (fattori escludenti) "tutte le aree di ambito fluviale che possano concorrere alla riqualificazione ambientale dello stesso ed il cui utilizzo sia in contrasto con le finalità previste dalla L.R. 9/93 che, oltre ad assicurare la difesa del suolo e la tutela dei corpi idrici, persegue la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".
Si ritiene che l'ubicazione dell'impianto in oggetto possa essere ritenuto conforme a quanto indicato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, sia perché non interessa aree inondabili, sia perché si sviluppa interamente sul terrazzo di terzo ordine del T. Armea e, quindi, a debita distanza altimetrica e planimetrica dal torrente, sia perché non ricade su di un acquifero significativo ai sensi dell'allegato 1 del D.Lgs. 152/99.
Resta tuttavia necessario che sia in fase di progettazione esecutiva, sia durante la gestione dell'impianto, vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo il rischio di contaminazione dei suoli e della falda e che si provveda ad un sistema di monitoraggio ambientale.
A tal fine si prescrive che: i) preliminarmente all'esecuzione delle opere, venga avviata una campagna di indagini idrogeologiche finalizzate alla ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica; ii) a seguito delle indagini di cui al punto precedente, vengano concordate con ARPAL e comunicate al Settore VIA, la localizzazione e la metodica del campionamento quadrimestrale per la verifica della qualità delle acque sotterranee, potenzialmente impattate da eventuali perdite dell'impianto.
Si prescrive, infine, che i serbatoi interrati siano a doppia tenuta.

Emissioni in atmosfera

L'attività non presenta fonti di emissione rilevanti né convogliate né diffuse.

Paesaggio

La collocazione dei nuovi fabbricati non è percepibile se non in alcuni punti della strada provinciale per Ceriana. L'area non è visibile dal mare. Tutto ciò rende di fatto l'area ed i fabbricati in progetto scarsamente percepibili visivamente, se non da punti di vista inusuali.
Dal punto di vista insediativo, l'intervento appare coerente con le previsioni pianificatorie e con le valutazioni paesaggistiche territoriali svolte dagli strumenti preposti.
L'area risulta tuttavia assoggettata al vicolo paesistico per effetto del D.M. 24 aprile 1985 e sarà pertanto oggetto di specifica autorizzazione paesistica, all'interno della quale potranno essere fornite prescrizioni migliorative da parte degli uffici competenti.

Accesso e traffico

L'area è servita dalla strada Cascine Lunaire ed è raggiungibile dalla via Aurelia bis.
L'avvio della nuova attività comporterà, quale conseguenza, la chiusura del vicino impianto Recup-Fer s.n.c., per cui si prevede un, pur modesto, incremento di traffico rispetto all'attuale situazione, solo per il tratto della strada (di ca. 250 m) che collega le due unità (nuovo e vecchio Centro).
Il traffico giornaliero indotto dalla nuova localizzazione del Centro, sulla base dell'esperienza gestionale del centro attuale e dei quantitativi previsti a progetto, è valutata in n. 5 mezzi pesanti al giorno e n. 10 mezzi di piccola portata.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07 Edoardo De Stefanis
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Putignano)

AFFARI GENERALI
L'ISTRUTTORE
(Dr. Paolo Rollini)

Rumore

Esaminata la documentazione tecnica del SIA e le successive relazioni integrative del 22/11/2006 e 9/2/2007, si è preso atto della particolare criticità che verrebbe a crearsi, sotto il profilo acustico, a seguito della realizzazione dell'impianto di rottamazione nell'area circostante allo stesso stabilimento.
La causa di tale criticità è da attribuirsi allo specifico processo di lavorazione, che prevede l'utilizzo di macchine ed attrezzature particolarmente rumorose per la movimentazione, il trattamento e la pressatura mediante pressa/cesoia, e la triturazione tramite impianto dedicato, posto sul lato sud (capannone lavorazione RAEE).
Le diverse simulazioni fornite in seguito alle richieste di integrazione, evidenziano come l'impatto acustico sui recettori sia estremamente collegato all'ubicazione delle presse cesoie e delle operazioni di scarico del materiale ferroso all'interno dell'impianto: il confronto tra la documentazione acustica del 22 novembre 2006 e le integrazioni di febbraio 2007 ha permesso di riscontrare che la verifica dei limiti del livello acustico è garantita aumentando la distanza delle fasi lavorative 1 e 4 di 5 e 10 m dal recettore più prossimo.

Considerato che dalle indagini eseguite risulta che il rispetto dei limiti acustici è strettamente legato alla precisa distanza dei recettori della localizzazione delle operazioni di compattazione e triturazione (operazioni caratterizzate da un certo grado di mobilità all'interno dell'area di lavorazione) e all'installazione sul gruppo motore delle presse di un una cofanatura fonoisolante/assorbente le cui caratteristiche prestazionali non sono ad oggi valutabili con la dovuta precisione, si prescrive la predisposizione – in contraddittorio con ARPAL - di un programma di verifica, da attuarsi a conclusione della realizzazione delle opere impiantistiche in argomento, mediante idonee misurazioni fonometriche dei livelli di emissione, di immissione ai ricettori (compresi i valori di immissione differenziali) e le eventuali componenti tonali ed impulsive.
Detta verifica, contenente gli esiti delle misure, dovrà pervenire al Comune di Sanremo entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n° 447/95.
Nell'eventualità che dall'esito di tale verifica si dovesse rilevare la sussistenza di un clima acustico non conforme alla valutazione di progetto, con il superamento di alcuni valori limite di legge, il proponente avrà l'obbligo di adeguare l'impianto alle normative sull'inquinamento acustico con adeguate opere di mitigazione, anche a mezzo di barriere fonoassorbenti, previa progettazione acustica mediante modello fisico omologato.

≈ ***Considerazioni***

Il progetto in esame trova la propria motivazione come elemento funzionale all'ottimizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti per l'ambito del Sanremese e dell'intera Provincia di Imperia e, soprattutto, risponde all'esigenza di ricollocazione di un'attività esistente e attualmente posta in area ritenuta non idonea.

La scelta del sito, pur risultando non ottimale, è ritenuta compatibile, in quanto:

- ✓ è all'interno di un distretto che lo strumento urbanistico individua a destinazione artigianale - industriale;
- ✓ è sufficientemente defilato da aree urbanizzate, pur essendo facilmente raggiungibile dalle arterie viarie principali (Aurelia bis);
- ✓ si mantiene a debita distanza dal T. Armea e non incide direttamente su un materasso alluvionale di interesse ai fini idropotabili;
- ✓ è in prossimità di altri impianti per il trattamento dei rifiuti e non lontano dalla posizione attuale;
- ✓ la progettazione si è fatta carico di affrontare e, in gran parte, mitigare gli eventuali impatti che la gestione dell'impianto potrebbe causare sulle matrici ambientali.

≈ ***Conclusioni***

Alla luce delle analisi e degli approfondimenti svolti, si ritiene l'intervento ambientalmente compatibile, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07 Edoardo De Stefanis
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
5/3/07
Dr. Giuseppe Putignano

AFFARI DELLA GIUNTA
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Rattini)

i. non venga realizzata la pista sterrata e sia mantenuta la naturalità del terrazzo fluviale a quota 64 m slmm;

ii. le opere di protezione dall'erosione del T. Armea siano realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

iii. preliminarmente all'esecuzione delle opere, venga avviata una campagna di indagini idrogeologiche finalizzate alla ricostruzione tridimensionale della superficie piezometrica;

iv. *a seguito delle indagini di cui al punto precedente, vengano concordate con ARPAL e comunicate al Settore VIA, la localizzazione e la metodica del campionamento quadrimestrale per la verifica della qualità delle acque sotterranee, potenzialmente impattate da eventuali perdite dell'impianto;*

v. *i serbatoi interrati siano a doppia tenuta.*

vi. *sia predisposto, in contraddittorio con ARPAL, un programma di verifica, da attuarsi a conclusione della realizzazione delle opere impiantistiche in argomento, mediante idonee misurazioni fonometriche dei livelli di emissione, di immissione ai ricettori (compresi i valori di immissione differenziali) e le eventuali componenti tonali ed impulsive. Detta verifica, contenente gli esiti delle misure, dovrà pervenire al Comune di Sanremo entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n° 447/95. Nell'eventualità che dall'esito di tale verifica si dovesse rilevare la sussistenza di un clima acustico non conforme alla valutazione di progetto, con il superamento di alcuni valori limite di legge, il proponente avrà l'obbligo di adeguare l'impianto alle normative sull'inquinamento acustico con adeguate opere di mitigazione, anche a mezzo di barriere fonoassorbenti, previa progettazione acustica mediante modello fisico omologato.*

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su n. DIECI pagine da me singolarmente firmate, È CONFORME ALL'ORIGINALE. Genova, 22 MAR. 2007

L'ISTRUTTORE
(Daniela Rufino)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
21.2.07
(Dott. Edoardo De Stefanis)

Data - IL SEGRETARIO
9/3/07
(Dr. Giuseppe Parignano)

Regione Liguria
Via D'Annunzio 111, 16121 GENOVA
Fax 0105484055

Regione Liguria

Dipartimento Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Fax

A: Migliorini **Da:** Edoardo De Stefanis

Fax: 0183-62341 **Pagine:**

Tel: **Data:**

Ogg.: RAEE SANREMO **CC:**

☒ **Urgente** ☐ **Da approvare** ☐ **Richiesti commenti** ☐ **Risposta necessaria** ☐ **Da inoltrare**

• **Commenti:**

Anticipo il parere per C.S. di domani.
Chiediamo di sussarci per non partecipare
ma la convocazione ci è arrivata solo
ieri.

Cordialmente

E. De Stefanis

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 27 marzo '08

Prot. n. 43832/565
Allegati:

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

N. rif. 127/207

Oggetto:

Progetto della realizzazione e gestione di un centro di rottamazione autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi, Valle Armea – Sanremo. Conferenza deliberante.

Alla Provincia di Imperia
Tutela dell'ambiente – Politiche energetiche e Protezione civile.

In relazione alla nota 0016441/998 ricevuta in data 26 marzo 2008, si comunica che il Settore è impossibilitato a prendere parte alla conferenza deliberante fissata per domani 28 marzo 2008 per l'approvazione del progetto in oggetto.

Con riferimento al parere del Settore Urbanistica e difesa del territorio della Provincia di Imperia n. H/211 del 5 marzo 2008 trasmesso in allegato alla nota, si precisa che, nel caso in cui le opere idrauliche prescritte prefigurino un'alterazione della naturalità del sistema fluviale e ripariale rispetto a quanto stabilito in fase di VIA, esse sono da ritenersi sostanziali e comportano il decadere del parere di compatibilità ambientale espresso dalla deliberazione di giunta n. 234/07.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Gabriella Minervini

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione rifiuti /pm/gfg **IMPERIA,** 17 MAR. 2008

PROTOCOLLO N. 0016441 /558

Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 – GENOVA (GE)

Spett.le Sopraintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
21.03.08 000009
N° PROTOCOLLO 41119

Spett.le A.S.L. n. 1 IMPERIESE
Area Dipartimentale di Prevenzione
Via Aurelia 97
18032 BUSSANA DI SANREMO (IM)

Spett.le Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L.
Imperia
Via Nizza, 6
18100 IMPERIA

Spett.le Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 SANREMO (IM)

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
26 MAR 2008
PROT. 553
ASSEGNATO DE STEFANIS
IN DATA 27/2/08

Spett.le Dirigente del Settore Urbanistica
e Difesa del Suolo
SEDE

Spett.le Ditta Riviera Recuperi s.r.l.
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea – Sanremo. Convocazione Conferenza dei Servizi in sede deliberante.

A seguito dell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore Urbanistica e Difesa del Territorio della Provincia di Imperia, con Provvedimento n. H/211 del 05/03/08, di cui viene trasmessa copia alla Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale, è convocata per il giorno 28 marzo 2008, alle ore 10.00, presso la sala riunioni

dell'Amministrazione Provinciale di Imperia sita in Piazza Roma 2 ad Imperia, la Conferenza dei Servizi in sede deliberante relativa alla pratica di cui all'oggetto.
Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia Migliorini

807/08

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE Pianificazione e Difesa del Territorio
UFFICIO Servizi e Amministrazione Interna / KG-ts (da citare nella risposta)

C:\LAVORO\COMITATI\CTP - LR9\LETTERE PROVVEDIMENTI\lettera voto1182.doc
PROTOCOLLO N. 11161 **IMPERIA,** 6/3/08
RISP. A NOTA DEL ..... N. ..... DIV. .....
ALLEGATI N. .....

Oggetto: T. Armea in Comune di Sanremo - Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Gazi - Valle Armea - Sanremo - (pratica P.F. n°3145)
Richiedente: RIVIERA RECUPERI SRL

All' UFFICIO AMBIENTE
SEDE

Sono lieto di comunicare che, con l'allegato Provvedimento, la S.V. è stata autorizzata all'intervento in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo VIANI)

Ufficio
Cusco
+ Cds.
Urbano

Gazi
V

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. **H/ 211** DEL **05/03/2008**

OGGETTO: **T. Armea in Comune di Sanremo - Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Gazi - Valle Armea - Sanremo - (pratica P.F. n°3145)**

Richiedente: RIVIERA RECUPERI SRL

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con provvedimento dirigenziale n° h/1052 del 29.09.2006, sentito il competente CTP che si era espresso con voto n° 965 del 21.09.2006, la Riviera Recuperi s.r.l. è stata autorizzata, nell'ambito di SUA di iniziativa privata, alla realizzazione di interventi di sistemazione idraulica con esecuzione di scogliera arginale in destra del Torrente Armea tesa alla messa in sicurezza idraulica del tratto di corso d'acqua oggetto della progettazione;
- che nell'ambito della procedura regionale di VIA, con DGR n° 234 del 9.03.2007 è stato di fatto bocciata la realizzazione della scogliera arginale progettata in quanto notevolmente impattante sotto il profilo ambientale ed è stato prescritto di mantenere la naturalità del terrazzo fluviale sito a quota + 64 mt s.l.m.;
- che con nota n° 30959 del 6.06.2007 il competente Settore Provinciale Tutela dell'Ambiente ha trasmesso nuova progettazione della Ditta Riviera Recuperi s.r.l., comprensiva delle modifiche prescritte dalla regione Liguria con la suddetta DGR n° 234 del 9.03.2007;
- che con nota n° 32901/1822 del 19.06.2007 il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto alla Riviera Recuperi s.r.l elaborati progettuali integrativi;
- che con nota n° 35133/1974 del 2.07.2007 il Settore Tutela dell'Ambiente ha trasmesso gli elaborati integrativi trasmessi dalla Ditta richiedente;
- che con la medesima nota veniva fissata per il giorno 23.07.2007 una conferenza dei servizi referente per l'esame del progetto trasmesso;
- che tale conferenza dei servizi veniva poi spostata al 27.07.2007;
- che il progetto è comprensivo di elaborati idraulici a firma dell'Ing. Fabio Ravera comprendenti studio idraulico eseguito sia in moto permanente che in moto vario,

utilizzando coefficiente di scabrezza anche inferiore a quanto stabilito dal vigente Piano di Bacino;

- che il nuovo progetto, sotto il profilo idraulico, prevede in sintesi i seguenti interventi:
    a. zona 1 accesso al Centro e parcheggio: mq. 688 di cui mq. 126 coperti (uffici e abitazione custode)
    b. zona 2 Rottamazione: mq. 2775 interamente scoperti;
    c. zona 3 Autodemolizione: mq. 2357 di cui mq. 810 coperti (capannone 1 e tettoie);
    d. stoccaggio e trattamento RAEE: mq. 1985 di cui mq. 707 coperti (capannone 2, magazzino, spogliatoi e tettoie);
    e. zona 5 verde: mq. 4731, da realizzarsi in autobloccanti forati, di cui mq. 68,45 coperti (mensa e porticato);

- che all'interno dell'area oggetto dei progettati interventi, è pure prevista la realizzazione dei seguenti rilevati:
    a. un rilevato di altezza protetto da m uro di sostegno in c.a. di altezza fuori terra variabile da mt. 0,80 a mt. 3,80 Tra le sezioni 7 e 12;
    b. un secondo rilevato protetto da scogliera altezza fuori terra variabile da mt. 3,50 a mt. 4,50 tra le sezioni 13 e 16;
    c. realizzazione di rete si regimentazione acque bianche con scarico nel Torrente Armea;

Dato atto:

- che con dcp n° 89 del 15/10/2002 è stato approvato il piano di Bacino stralcio del Torrente ARMEA;
- che in data 16/02/2004 , con DGP n° 94, sono stati approvati gli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la difesa idraulica e idrogeologica del Torrente ARMEA;
- che dal vigente Piano di Bacino stralcio risulta la zona storicamente inondabile (fascia a*);

Considerato:

- che dall'esame della documentazione presentata a corredo del progetto a firma dell'Ing. Fabio Ravera emerge che con i previsti interventi non viene a modificarsi la situazione dell'esondabilità attuale in quanto le previste opere sono tutte ubicate al di sopra ed esternamente ai suddetti limiti di fascia;
- che è stata inoltre verificata la stabilità delle strutture di sostegno progettate;
- che il progetto preliminare redatto dalla Provincia di Imperia ed approvato con DGP n° 271 del 28.06.2006, nell'ambito degli studi di approfondimento del Piano di Bacino del Torrente Armea aventi finalità di carattere geologico ed idraulico prevede nel tratto in questione la realizzazione di una protezione spondale mediante realizzazione di scogliera;

- che necessita parere del competente CTP in quanto trattasi di interventi previsti a distanza inferiore a mt. 40 al di fuori del centro edificato in tratto di asta fluviale non indagato;
- che con il presente progetto non viene presa al momento in considerazione la realizzazione dell'intervento arginale autorizzato con il provvedimento provinciale n° h/1052 del 29.09.2006;
- che necessita parere del competente CTP ai sensi dell'art. 8 comma 4 del vigente Piano di Bacino in corrispondenza di tratto d'alveo non indagato sotto il profilo idraulico.

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 1182 del 28.02.2008;
RITENUTO pertanto opportuno autorizzare l'intervento di che trattasi;
VISTA la Legge Regionale 28.1.1993 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento sull' Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta n. 191 del 14.6.2001;

AUTORIZZA

Sotto il profilo idraulico, per le motivazioni di cui in premessa e fatti salvi i diritti di terzi la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Gazi - Valle Armea - Sanremo, come da progetto della Ditta Riviera Recuperi s.r.l., trasmesso dal Settore Provinciale Tutela dell'Ambiente, a condizione che siano comunque realizzate le opere di regimentazione idraulica autorizzata con il provvedimento idraulico n° h/1052 del 29.09.2006, comprendenti anche l'opera arginale di ingegneria naturalistica, costituita da una scogliera in massi di III categoria. La pista, prevista a quota m. 64 s.l.m., come del resto evidenziato nella DGR n° 234 del 9.03.2007, emessa nell'ambito della procedura di VIA, non dovrà essere realizzata ed il relativo terreno dovrà essere completamente inerbito.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo VIANI)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione rifiuti /pm/sm

IMPERIA, ...

PROTOCOLLO N. .....0035131..... /1875

REGIONE LIGURIA A.O.O. -5.7.07

RACC. A/R
Anticipata via fax

Spett.le Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
10 LUG 2007
PROT. N. 937
ASSEGNATO A ... DIRIGENTE
IN DATA .....

Spett.le A.S.L. n. 1 IMPERIESE
Area Dipartimentale di Prevenzione
Via Aurelia 97
18032 BUSSANA DI SANREMO (IM)

Spett.le Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. Imperia
Via Nizza, 6
18100 IMPERIA

Spett.le Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 SANREMO (IM)

e.p.c. Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 GENOVA (GE)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea – Comune di Sanremo. Convocazione conferenza dei servizi in sede referente.
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi s.r.l. – Via Pubblico Macello, 20 - SANREMO
PRATICA: n° 88

Si comunica che **il giorno 27.07.2007 alle ore 10.30,** presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita in **Piazza Roma n°2 (Sala Riunioni – 1° piano),** è convocata, in sede referente, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 34 della l.r. n°18/99 e s.m.i. per l'esame della pratica in oggetto.

Si trasmette inoltre copia dei seguenti elaborati presentati dalla Ditta Riviera Recuperi S.r.l. con nota acquisita agli atti prot. n. 34113 del 26.06.07:

- Tav. RI_01 – relazione idraulica;
- Tav. RI_01 – relazione calcolo muri di sostegno;
- Tav. RI_01 – planimetria generale e particolare della zona di intervento con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto;
- Tav. RI_02 – planimetria della zona di intervento con inserimento opere in progetto ed evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto;

- Tav. RI_03_a – profilo idraulico Torrente Armea come da studio idraulico predisposto;
- Tav. RI_03_b – sezioni idrauliche con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto;
- Tav. RI_03_c – sezioni idrauliche con evidenziazione limiti fasce inondabili come da studio idraulico predisposto ed individuazione muro di sostegno e piano d'imposta dell'impianto;
- Tav. RI_06 – particolari costruttivi muro di sostegno in massi naturali rinverditi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia Migliorini

* * * Rapporto Risultato Trasm. Immediata (27. Mar. 2008 18:41) * * *

1) REGIONE LIGURIA
2)

Ora	Destinazione	Modo	Durata	Pag.	Esito	Nome Personale	Arch Nr.
18:40	018362341	G3TES	0'40"	P. 2	OK		2362

# : Lotti	C : Riservata	$: Trasferimento	P : Polling
M : Memoria	L : TX Differita	@ : Inoltro	E : ECM
S : Standard	D : Dettaglio	F : Fine	U : Super Fine
> : Riduzione	H : Mem./Server doc.	* : LAN-Fax	

Riviera Recuperi

Prot Reg 17540

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
24.05.07 000081
N°PROTOCOLLO 170147

7540

Spett.le
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annuzio, 111
16121 GENOVA GE

PERVENUTO DALLA STRUTTURA

c.a. dott. Edoardo De Stefanis

REGIONE LIGURIA A.O.O. 23-5-'07

Genova, 16.05.2007

Oggetto: Nuovo impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE, in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo (IM) – DGR 234/07

Con riferimento alla DGR in oggetto si conferma l'accettazione delle prescrizioni indicate nello stesso atto.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

Riviera Recuperi S.r.l
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)
Tel. e Fax 0184.51.61.89
P. IVA 01339360082

edo

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
25 MAG. 2007
PROT. N. 711
ASSEGNATO A DE STEFANIS
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

21-MAG-2007 17:09 DA: MULTISTUDIO SRL 0105368221 A: 492148001054840SS P:1/1
Ricevuti: 21/ 5/07 17:31; 0105368221 -> Regione Liguria; Pagina 1

MINUTA RACCOMANDATA A.R.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione rifiuti /pm/sm

IMPERIA, 16 LUG. 2007

PROTOCOLLO N. 0038336 /2007

A.O.O. REGIONE LIGURIA 19.-7.07

RACC. A/R
Anticipata via fax

Spett.le Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
25 LUG 2007
PROT. N. 1078
ASSEGNATO A De Stefanis
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Spett.le A.S.L. n. 1 IMPERIESE
Area Dipartimentale di Prevenzione
Via Aurelia 97
18032 BUSSANA DI SANREMO (IM)

Spett.le Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. Imperia
Via Nizza, 6
18100 IMPERIA

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
23.07.07 0090133
N° PROTOCOLLO 97420

Spett.le Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 SANREMO (IM)

e.p.c. Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 GENOVA (GE)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea – Comune di Sanremo. Convocazione conferenza dei servizi in sede referente.
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi s.r.l. – Via Pubblico Macello, 20 - SANREMO
PRATICA: n° 88

Si comunica che la conferenza dei servizi, convocata in sede referente, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 34 della l.r. n°18/99 e s.m.i. per l'esame della pratica in oggetto per il giorno 27.07.2007 alle ore 10.30, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita in Piazza Roma n°2 (Sala Riunioni – 1° piano), è anticipata al giorno 23.07.07 alle ore 10.30.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia Migliorini

RACCOMANDATA A.R.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

A.O.O. REGIONE LIGURIA 25-7-06

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione Gestione Rifiuti/pm

IMPERIA, 24 LUG. 2006

PROTOCOLLO N. 0038641 /2023
ALLEGATI N. .....

PROTOCOLLO U 104942

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
27 LUG 2006
PROT. N. 1026
ASSEGNATO A .....
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Al Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 – SANREMO (IM)

All'Azienda U.S.L. n° 1 - Imperiese
Via Aurelia, 97
18032 – BUSSANA DI SANREMO (IM)

Al Dipartimento Provinciale
dell'A.R.P.A. Liguria
Via Nizza, 6
18100 – IMPERIA (IM)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 – GENOVA (GE)

e.p.c.

Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 – GENOVA (GE)

Alla Ditta Riviera Recuperi s.r.l.
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

FRA

RACC. A/R
Anticipata via fax

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea – Comune di Sanremo. Trasmissione verbale della conferenza dei servizi in sede referente.
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi s.r.l. – Via Pubblico Macello, 20 - SANREMO
PRATICA: n° 88

In allegato alla presente si trasmette copia del verbale (rep 35/06 V) della seduta della Conferenza dei Servizi, in sede referente, svoltasi in data 15.06.06, sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 34 della l.r. n°18/99 e s.m.i., per l'esame della pratica in oggetto.
Alla Ditta Riviera Recuperi s.r.l. si chiede, per il proseguo dell'istruttoria, di trasmettere la documentazione integrativa come richiesta nel suddetto verbale.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Patrizia MIGLIORINI)

Rep. 35/06

PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE
UFFICIO : Organizzazione Gestione Rifiuti/PM/SM

VERBALE RIUNIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 15.06.06 - SEDE REFERENTE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea - Sanremo
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi S.R.L. Via Pubblico Macello , 20 Sanremo
PRATICA N. 88

Il giorno 15 giugno 2006 alle ore 10.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Imperia sita in Piazza Roma 2 (Sala Riunioni – 1° piano), in sede referente, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 34 della L.R. n. 18/99 e s.m.i. per l'esame del progetto inerente la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea – Sanremo.

Sono presenti:

Provincia di Imperia:	Ing. Patrizia MIGLIORINI - Dirigente Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche – Protezione Civile; Ing. Sonia MARTINI - Funzionario Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche –Protezione Civile; Geol. Massimo SPANO – Consulente esterno Ing. Enzo VIANI – Dirigente Settore Urbanistica e Difesa del Suolo; Ing. Chiara MESSORI – Funzionario Settore Urbanistica e Difesa del Suolo;
Comune di Sanremo:	Avv. Andrea GORLERO - Assessore all'Urbanistica; Ing. Alberto LOCATELLI - Dirigente Settore Urbanistica; Geom. Remo RIGHETTO - Funzionario Settore Urbanistica.
A.R.P.A.L.:	Ing. Agostino MORIANO - Dirigente Settore Rifiuti e Difesa del Suolo.
Committente:	Ing. Franco SALVADORI, Progettista.
Assenti:	Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il

Paesaggio della Liguria;
A.S.L. n.1 - Imperiese.

Verbalizzante: Dott. Gian Franco GROSSO - Funzionario Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche - Protezione Civile

Apre la seduta l'ing. Patrizia Migliorini, in qualità di Presidente della conferenza dei servizi, la quale, dopo aver preso atto dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Precisa in via preliminare che a seguito della nota del Comune di Sanremo, acquisita agli atti prot. 22139 del 18.04.06, l'approvazione del progetto di che trattasi seguirà l'iter previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/06, che ha sostituito gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 s.m.i. Ricorda, inoltre, al committente che il progetto deve essere inviato preliminarmente alla Regione Liguria per essere sottoposto alla procedura di "*screening*" ai sensi della L.R. 38/98. Chiede di ricevere, successivamente al parere della Giunta Regionale rilasciato a seguito della procedura di "*screening*", 8 copie del progetto definitivo, al fine della successiva trasmissione agli Enti competenti. Cede la parola ai rappresentanti del Comune di Sanremo.

L'ing. Locatelli Alberto precisa che l'area ricade in zona D4 ed in piccola parte in zona E3, ai sensi del PRG, ed è soggetto ad obbligo di S.U.A.(Strumento Urbanistico Attuativo), pertanto in assenza di S.U.A. l'approvazione del progetto necessita di una variante urbanistica.

L'ing. Enzo Viani si sofferma sulla necessità di differenziare meglio nel progetto la volumetria riservata alla residenza rispetto agli usi industriali; precisa l'opportunità di sostituire l'atto d'obbligo con una bozza di convenzione e ritiene necessaria la presentazione di un progetto definitivo. Ancora, invita il committente ad indicare in modo preciso le modalità di impiego dei fondi derivanti dalla monetizzazione degli " *standards*" urbanistici.

L'ing. Franco Salvadori, progettista in nome e per conto del committente, precisa che era stata rilevata una discordanza tra il testo e gli elaborati del progetto in merito alle particelle catastali, a causa di un mero errore materiale, per cui nel progetto da inviare in Regione si provvederà a sostituire la tavola errata. In merito agli scarichi si riserva di precisare meglio le tipologie degli stessi, derivanti dall'impianto, e il loro recapito finale.

Alle ore 11.05 escono l'ing. Enzo Viani e l'ing. Chiara Messori.

L'ing Patrizia Migliorini chiede all'Ing. Franco Salvadori che la ditta chiarisca come e a quale titolo si colloca nella filiera di gestione dei RAEE prevista dal D.Lgs. 151/2005. Chiede inoltre:

- una relazione che chiarisca le quantità e le tipologie di rifiuti in entrata e contenga precisazioni sui codici CER;
- una cartografia delle zone impermeabilizzate corredata dai calcoli delle relative superfici;
- una descrizione della viabilità interna con i percorsi destinati ai veicoli;
- una separazione netta tra le tre tipologie di attività svolte nell'impianto;
- l'indicazione delle altezze delle autovetture stoccate;
- l'indicazione dell'ubicazione dei serbatoi dei liquidi inquinanti (olii, etc.) e dei relativi bacini di contenimento;
- calcolo dei volumi dei bacini di contenimento;
- verifica dell'ubicazione dell'impianto relativamente alla fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile, al fine di escludere che l'impianto ricada in tale area;

L'ing. Patrizia Migliorini chiede, inoltre, al committente, precisazioni in merito alla richiesta di autorizzazione semplificata, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 22/97, contenuta nella relazione presentata dalla Ditta e agli atti del Settore.

L'ing. Franco Salvadori precisa che la richiesta di cui sopra era collegata all'approvazione del progetto attraverso lo S.U.A.(Strumento Urbanistico Attuativo) e quindi tale richiesta è da ritenersi superata.

L'ing. Patrizia Migliorini, in qualità di Presidente della conferenza, preso atto di quanto espresso dai presenti, chiede al committente, successivamente al parere favorevole di verifica *screening,* la seguente documentazione integrativa:

- una relazione che chiarisca le quantità e le tipologie di rifiuti in entrata e contenga precisazioni sui codici CER;
- una cartografia delle zone impermeabilizzate corredata dai calcoli delle relative superfici;
- una descrizione della viabilità interna con i percorsi destinati ai veicoli;
- una separazione netta tra le tre tipologie di attività svolte nell'impianto;
- l'indicazione delle altezze delle autovetture stoccate;
- l'indicazione dell'ubicazione dei serbatoi dei liquidi inquinanti (olii, etc.) e dei relativi bacini di contenimento;
- calcolo dei volumi dei bacini di contenimento;
- verifica dell'ubicazione dell'impianto relativamente alla fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile, al fine di escludere che l'impianto ricada in tale area;
- una più chiara differenziazione, nel progetto definitivo, tra la volumetria riservata alla residenza rispetto a quella destinata agli usi industriali, nonché la sostituzione dell'atto d'obbligo con una bozza di convenzione;
- l'indicazione precisa delle modalità di impiego dei fondi derivanti dalla monetizzazione degli " *standards*" urbanistici.

L'ing. Patrizia Migliorini, a conclusione della seduta, dà atto che non è possibile fissare la data della conferenza dei servizi in sede conclusiva, dovendosi ancora procedere alla verifica regionale di *screening* e demanda al Settore Tutela dell'Ambiente – Politiche Energetiche – Protezione Civile della Provincia di Imperia la successiva convocazione. Inoltre, vista l'assenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e dell' A.S.L. n.1 – Imperiese, stabilisce di trasmettere a tali Amministrazioni, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della l. n. 241/90 e s.m.i., il presente verbale contenente le osservazioni prodotte dagli Enti competenti nel corso della conferenza.

Alle ore 12:00 si chiude la riunione.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Gian Franco GROSSO)

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Settore: **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

Genova, 20 OTT. 2006

Prot. n. 903

Allegati:

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
S E D E

Oggetto: invio parere ambientale di competenza relativo al progetto presentato dalla Riviera Recuperi s.r.l. per impianto di autodemolizione, rottamazione e di stoccaggio e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi Sanremo IM.

Il progetto in oggetto, assoggettato alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n.38/98 sulla V.I.A., riguarda la rilocazione di un centro per l'autodemolizione, la rottamazione e il trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), per un quantitativo totale trattato di circa 34.000 t./anno di rifiuti speciali (di cui circa 1.900 t./anno di rifiuti pericolosi) in un'area di circa 13.000 mq sita in Regione Gazi – Sanremo IM.

I veicoli e i R.A.E.E. conferiti al centro verranno prima bonificati da accumulatori elettrici, liquidi e gas e, successivamente, sottoposti alle operazioni di demolizione.

I materiali recuperabili verranno inviati ad altri impianti per le fasi successive di lavorazione, mentre quelli non recuperabili verranno inviati agli appositi impianti autorizzati allo smaltimento.

Relativamente alla parte di competenza dello scrivente Settore, occorre far presente che, per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico, la disciplina in materia rappresentata dal d.lgs. n. 209/03 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", ha introdotto anche i criteri per la localizzazione degli impianti di autodemolizione.

Tali criteri risultano sostanzialmente coincidenti con quelli già previsti in sede di pianificazione regionale per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e,

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
20 OTT 2006
PROT. N. 1333
ASSEGNATO A DE STEFANIS
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Dipartimento Ambiente - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Responsabile del procedimento: Dott. Nello Talocchi - tel. 010 5485702 –
Fax 010 5488424 - E-mail nello.talocchi@regione.liguria.it

pertanto, la localizzazione dell'impianto proposto, prevista in ambito fluviale, è da ritenersi, in via generale, non compatibile con le indicazioni del piano regionale e provinciale in materia di rifiuti, quest'ultimo approvato con D.C.P. n.43 del 30/6/03 e sottoposto a revisione con D.C.P. n.15 del 7/3/06.

Un maggior approfondimento su questo aspetto è quindi necessario da parte della Provincia di Imperia per verificare se l'area interessata dall'intervento risulta idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, confermandone la conformità al Piano provinciale per la gestione dei rifiuti approvato.

Le operazioni prospettate di demolizione e bonifica dei veicoli e dei R.A.E.E. andranno autorizzate ai sensi del d.lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" e dovranno conformarsi al d.lgs. n. 209/03 di cui sopra, in particolare per quanto riguarda le pertinenti prescrizioni tecniche stabilite nell'allegato I, e ai sensi del d.lgs. n.151/05: "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", in particolare per quanto riguarda le prescrizioni tecniche stabilite nell'allegato 2 e 3.

Per quanto riguarda la parte progettuale relativa alla relazione tecnica, si fa notare che sono stati riportati i vecchi codici C.E.R. dei rifiuti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa M.T. Bersani)

Dipartimento Ambiente - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Responsabile del procedimento: Dott. Nello Talocchi - tel. 010 5485702 -
Fax 010 5488424 - E-mail nello.talocchi@regione.liguria.it

186

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Genova,

Prot. n. 761
Allegati:

20 FEB 2007
963
DE STEFANIS
IN [illegible] DIRIGENTE

Al Settore
Valutazione di Impatto Ambientale.
Alla cortese attenzione del Dott.E. De Stefanis

SEDE

Oggetto: Comune di Sanremo(Im). Nuovo impianto di rottamazione e trattamento R.A.E.E. in regione Gazi-Valle Armea. Parere per la procedura VIA.

PRATICA N.36.973

A riscontro della nota prot. 1298 dell'11 ottobre 2006 e dei successivi solleciti riguardanti il progetto in trattazione, esaminati gli atti qui informalmente acquisiti solo in data odierna, si significa, ai soli effetti della valutazione Via, quanto segue.

Il progetto in parola riguarda la rilocalizzazione di un centro di rottamazione, autodemolizione e stoccaggio e trattamento R.A.E.E. di cui si propone l'insediamento nell'alta Valle Armea, a monte del tracciato autostradale.

L'area interessata dall'intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico per effetto del D.M. 24 aprile 1985 c.d."Galassino" ed è ricompresa secondo le indicazioni del Piano paesistico, Assetto Insediativo in zona IS TR TU(insediamenti sparsi, trasformabilità verso il Tessuto Urbano. In ordine a detta previsione la relativa disciplina, contenuta nell'art.54, stabilisce che tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico ambientale che ne impediscano l'attuazione.

Lo Strumento Urbanistico Generale classifica la zona in questione quale Zona D4 Industriale Artigianale.

Il progetto si colloca in un contesto se non degradato certamente non interessato da particolari pregi paesistici, trattandosi di un fondo valle insediato in modo abbastanza intensivo e caratterizzato dalla presenza di edifici multipiano e di una certa consistenza dimensionale. La vocazione territoriale dell'ambito è abbastanza evidente e la classificazione operata dal Piano Paesistico corrisponde ai connotati attuali ed alla presumibile configurazione futura del sito.

L'intervento va ad occupare una vasta area a relativa vicinanza con il Torrente Armea e prevede la localizzazione di due capannoni di una certa dimensione oltre la sistemazione dell'area di pertinenza.

In termini generali si sottolinea che dal punto di vista insediativo la scelta appare coerente con le previsioni pianificatorie e con le valutazioni paesaggistiche territoriali svolte dagli strumenti preposti, di talché sotto questo aspetto l'orientamento appare sostanzialmente favorevole. Tuttavia trattandosi di area assoggettata, come in precedenza accennato, a vincolo paesistico, una più approfondita valutazione potrà essere effettuata in sede di istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione paesistica, introducendo, se del caso, prescrizioni migliorative al progetto in parola.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Tutela del Paesaggio
Arch. Giuliano Bernardini

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 10-05-07

Prot. n. 640 (63799)
Allegati:

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

N. rif. 127-207

Riviera Recuperi Srl
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

Oggetto:

Nuovo Impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo (IM). DGR 234/07

e p.c.

Comune di Sanremo
18038 SANREMO (IM)

Provincia di Imperia
18100 IMPERIA (IM)

Con riferimento alla DGR 234 del 9 marzo 2007, con la quale veniva indicata la necessità di formale accettazione delle prescrizioni entro 30 gg dalla data di pubblicazione della stessa sul BURL, si segnala che questo Settore non ha ancora ricevuto alcuna nota in tal senso.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Paola Solari

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

PROVINCIA DI IMPERIA

Medaglia D'oro al V.M.

Amministrazione Provinciale

Viale Matteotti, 147 – 18100 IMPERIA - Tel. 0183/7041 (centralino)

SETTORE: AMBIENTE, POLITICHE ENERGETICHE, PROTEZIONE CIVILE

FAX 0183/ 62341 (P.zza Roma, 2)

DATA 16 LUG. 2007 **FAX** 010/54853 00

A Alla Regione Liguria

Numero di pagine trasmesse 2 **(inclusa la presente)**

In caso di cattiva ricezione telefonare al n° 0183/704341

MESSAGGIO: si prodotto l'originale

SI ANTICIPA LA NOTA 0038334/2102 del 16.07.07
PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI DI "RIVIERA RECUPERI"
IL GIORNO 23-07-07 ORE 10,30 - SALA 1° PIANO P.zza ROMA
SEGUE RACC. A.R.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Politiche Energetiche e Protezione Civile
Ing. Patrizia Migliorini

MINUTA RACCOMANDATA A.R.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione rifiuti /pm/sm

IMPERIA, 16 LUG. 2007

PROTOCOLLO N. 0038336 /2002

RACC. A/R
Anticipata via fax

Spett.le Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

Spett.le A.S.L. n. 1 IMPERIESE
Area Dipartimentale di Prevenzione
Via Aurelia 97
18032 BUSSANA DI SANREMO (IM)

Spett.le Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. Imperia
Via Nizza, 6
18100 IMPERIA

Spett.le Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 SANREMO (IM)

e.p.c. Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 GENOVA (GE)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea – Comune di Sanremo. Convocazione conferenza dei servizi in sede referente.
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi s.r.l. – Via Pubblico Macello, 20 - SANREMO
PRATICA: n° 88

Si comunica che la conferenza dei servizi, convocata in sede referente, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 34 della l.r. n°18/99 e s.m.i. per l'esame della pratica in oggetto per il giorno 27.07.2007 alle ore 10.30, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita in Piazza Roma n°2 (Sala Riunioni – 1° piano), è anticipata al giorno 23.07.07 alle ore 10.30.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia Migliorini

127/207

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione rifiuti /pm/gfg **IMPERIA,** 26 FEB 2008

PROTOCOLLO N. ....0012237..... /159

Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 – GENOVA (GE)

Spett.le Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 GENOVA (GE)

Spett.le A.S.L. n. 1 IMPERIESE
Area Dipartimentale di Prevenzione
Via Aurelia 97
18032 BUSSANA DI SANREMO (IM)

A.O.O. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
03.03.08 000053
N° PROTOCOLLO 31818

Spett.le Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. Imperia
Via Nizza, 6
18100 IMPERIA

Spett.le Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 SANREMO (IM)

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
4 MAR 2008
PROT. N. 407
ASSEGNATO A DE STEFANIS
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Spett.le Dirigente del Settore Urbanistica
e Difesa del Territorio
SEDE

Spett.le Ditta Riviera Recuperi s.r.l.
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea – Sanremo. Trasmissione verbale conferenza dei servizi in sede referente del 14/02/08.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto si trasmette il verbale rep. n. 09/08 relativo alla conferenza dei servizi tenutasi in sede referente il giorno 14/02/08 presso la sala riunioni dell'Amministrazione Provinciale di Imperia sita in Piazza Roma 2 ad Imperia.

Si invita il Comune di Sanremo a pubblicare il verbale di cui sopra presso il proprio albo pretorio per 15 giorni a far data dal ricevimento dello stesso, nonché a trasmettere allo scrivente Settore copia dei documenti comprovanti la pubblicazione dello stesso e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/02/08, relativa all'adozione della disciplina paesistica di livello puntuale.
Si invita il Settore Urbanistica e Difesa del Territorio a trasmettere tempestivamente il parere del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, al fine di poter convocare la successiva conferenza dei servizi in sede deliberante. Si allega esclusivamente per il Settore in indirizzo copia della D.G.R. n. 234 del 09/03/07 relativa alla procedura di V.I.A. regionale.
Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia Migliorini

PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE
UFFICIO : Organizzazione Gestione Rifiuti/PM/GFG

VERBALE RIUNIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 14.02.08 - SEDE REFERENTE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea - Sanremo
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi S.R.L. Via Pubblico Macello , 20 Sanremo
PRATICA N. 88

Il giorno 14 febbraio 2008 alle ore 10.15, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Imperia sita in Piazza Roma 2 (Sala Riunioni – 1° piano), in sede referente, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dell'art. 34 della L.R. n. 18/99 e s.m.i. per l'esame del progetto inerente la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in località Regione Gazi – Valle Armea – Sanremo.

Sono presenti:

Provincia di Imperia:	Ing. Patrizia MIGLIORINI - Dirigente Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche – Protezione Civile.
Comune di Sanremo:	Ing. Alberto LOCATELLI - Dirigente Settore Urbanistica.
A.S.L.n.1 Imperiese	Dott.ssa Anna Maria ROSSI – Dirigente Medico I livello delegata da Dott. Francesco Mastroianni – Direttore Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica.
A.R.P.A.L.:	Geom. Paolo BOTTINO – Tecnico della Prevenzione
Committente:	Ing. Franco SALVADORI – Progettista; Sig. Aleandro Dalmonte
Assenti:	Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria.
Verbalizzante:	DOTT. GIAN FRANCO GROSSO - Funzionario Settore Tutela Ambiente Politiche Energetiche - Protezione Civile.

Apre la seduta l'ing. Patrizia Migliorini, in qualità di Presidente della conferenza dei servizi, la quale, dopo aver preso atto dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta. Illustra brevemente

l'iter della pratica di che trattasi richiamando l'ultima seduta di conferenza dei servizi in sede referente, tenutasi in data 23/07/07, ove si era deciso l'aggiornamento della stessa a causa:

- della mancanza del parere del Consiglio Comunale di Sanremo sul progetto della Ditta Riviera Recuperi s.r.l.;
- della decadenza delle misure di salvaguardia connesse all'adozione del P.U.C. e della contestuale disciplina paesistica a livello puntuale contenuta nello stesso, che necessitavano pertanto di una riadozione specifica al fine di consentire il superamento delle limitazioni all'attività edilizia prevista dalla L.R. n. 20/91 nelle zone soggette a vincolo di tutela paesistica;
- della richiesta di integrazioni specifiche riguardanti a) la dichiarazione di assenza di pozzi ad uso potabile né pubblici né privati; b) la relazione comprovante il rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi della L. n. 626/94 e s.m.i.; c) la verifica che nel fabbricato vi fosse la presenza di bagni con docce; d) la relazione descrittiva delle modalità di contenimento dei liquidi inquinanti.

Attesta che il Comune di Sanremo, con nota acquisita agli atti prot. 55609 del 24/10/07, trasmetteva la deliberazione n. 67 del 26/09/07 con la quale il Consiglio Comunale ha espresso il parere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 18/99 e s.m.i. in ordine alla pratica e, più precisamente, l'assenso al progetto e alle varianti urbanistiche conseguenti all'approvazione in conferenza dei servizi. Con successiva nota acquisita agli atti prot. n. 1094 del 07/01/08 il Comune di Sanremo trasmetteva i referti di avvenuta pubblicazione, dal 06/11/07 al 21/11/07, della summenzionata deliberazione di Consiglio Comunale, degli elaborati progettuali relativi alla pratica in oggetto e del verbale della conferenza dei servizi, allegando altresì l'attestazione della mancata presentazione di opposizioni e/o osservazioni. Dà atto che il committente, con nota prot. n. 64120 del 07/12/07, trasmetteva 9 copie delle integrazioni richieste in conferenza di cui alle suindicate lettere a), b), c) e d), che venivano trasmesse agli enti competenti contestualmente alla convocazione della presente seduta. In merito a tali integrazioni i presenti in conferenza prendono atto che trattasi di precisazioni non modificative del progetto. In riferimento alla problematica urbanistica cede la parola all'Ing. Alberto Locatelli, in rappresentanza del Comune di Sanremo.

L'Ing. Alberto Locatelli dichiara che il Consiglio Comunale di Sanremo, con deliberazione n. 17 del 04/02/08, ha adottato la disciplina paesistica di livello puntuale, superando così il divieto previsto dalla L.R. n. 1/2004 di autorizzare nuove costruzioni in zona soggetta a vincolo di tutela paesistica. Per tale motivo il progetto di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/02/08 risulta ora compatibile con tale disciplina. Si impegna a trasmettere tale documentazione al più presto. Precisa inoltre la necessità di acquisire il parere paesistico da parte del competente Settore Provinciale.

L'Ing. Patrizia Migliorini, in riferimento a quanto richiesto per la parte idraulica dal Settore Pianificazione e Difesa del Territorio nella precedente seduta di conferenza dei servizi, cede la parola all'Ing. Franco Salvatori, tecnico del committente.

L'Ing. Franco Salvatori dichiara che le richieste formulate nella seduta di conferenza dei servizi del 23/07/07 dal Settore Pianificazione e Difesa del Territorio, nella persona del Geom. Bergamo, erano già contenute negli elaborati progettuali inviati, per cui il problema è superato.

L'Ing. Patrizia Migliorini demanda al Settore Pianificazione e Difesa del Territorio la verifica di quanto dichiarato dal progettista. Evidenzia, inoltre, la necessità di accertare che durante la fase di triturazione delle carcasse dei R.A.E.E. non si provochino emissioni di polveri in atmosfera.

L'Ing. Franco Salvatori, tecnico del committente, rassicura che la triturazione dei R.A.E.E. non comporta emissione di polveri all'esterno, ma solo all'interno del fabbricato, per cui il controllo rimane a cura dell'A.S.L., perché riferito esclusivamente all'applicazione della L. n. 626/94 e s.m.i.. In riferimento agli scarichi precisa che gli scarichi civili confluiranno nel Torrente Armea, previo passaggio in fossa IMHOFF opportunamente dimensionata. Le acque di

dilavamento verranno collettate in apposite vasche di decantazione e disoleazione antecedentemente allo smaltimento in alveo. Le tecnologie relative ai sistemi di depurazione verranno scelte al momento dell'attivazione dell'impianto, al fine di utilizzare quella più attuale ed efficiente.

L'Ing. Patrizia Migliorini si riserva di verificare la completezza della documentazione relativa all'impianto di depurazione, con particolare riferimento alla documentazione di seguito indicata:

- scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato 1 della L.R. n. 43/95 e s.m.i.;
- stalcio C.T.R. in scala 1:5.000 o 1:10.000 con l'indicazione dell'area interessata dal progetto, del punto di scarico e di eventuali opere di captazione pubbliche o private di acqua potabile nella zona;
- relazione indicante il calcolo di dimensionamento dell'impianto di depurazione in base alla superficie delle aree soggette al dilavamento;
- scheda tecnica dell'impianto di depurazione;
- pianta e sezioni in scala opportuna dell'impianto di depurazione.

Successivamente cede la parola alla Dott. ssa Annamaria Rossi, in rappresentanza dell'A.S.L. n.1 Imperiese, per eventuali problematiche.

La Dott. ssa Annamaria Rossi ritiene soddisfacente quanto presentato dal committente con le integrazioni sopra citate e conferma che il problema delle polveri riguarda espressamente la normativa contenuta nella L. n. 626/94 e s.m.i..

Il Geom. Paolo Bottino, in rappresentanza di A.R.P.A.L., dichiara di non aver nulla di particolare da segnalare rispetto a quanto già manifestato nella seduta del 23/07/07.

L'Ing. Patrizia Migliorini chiede chiarimenti in merito all'eventuale interferenza tra le opere previste in progetto e l'area demaniale individuata sull'estratto catastale Tav. 1, prot. 29048 del 29/05/07, tra i mapp. 266-267-268-830-278 presenti nel settore ovest e i mapp. 269-270-271-279 presenti nel settore est.

L'Ing. Franco Salvatori specifica che il tracciato in area demaniale visibile in cartografia risulta essere l'alveo di un piccolo rio e che non esiste alcuna interferenza.

L'Ing. Patrizia Migliorini demanda al Settore Pianificazione e Difesa del Territorio la verifica della problematica sopra evidenziata. Dà atto che il Committente ha presentato un nuovo studio idraulico sulla base di quanto prescritto dalla Regione Liguria in sede di verifica *screening*.

L'Ing. Alberto Locatelli precisa che il pagamento degli oneri da parte del committente dovrà avvenire prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Provinciale, provvedimento che comprende in sé anche il permesso di costruire. Il calcolo degli oneri sarà a cura del Comune di Sanremo.

L'ing. Patrizia Migliorini, al termine della seduta, conclude la conferenza in sede referente e ritiene propedeutico per la successiva convocazione della conferenza dei servizi in sede deliberante l'invio della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/02/08 da parte del Comune di Sanremo, nonché l'espressione del parere del Settore Pianificazione e Difesa del Territorio sulle problematiche emerse in conferenza. Richiede, altresì, al Settore Pianificazione e Difesa del Territorio l'emissione del competente parere paesistico, così come richiesto dal Comune di Sanremo. Inoltre, vista l'assenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, stabilisce di trasmettere a tale Ente, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente verbale.

Alle ore 11.00 termina la seduta.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Gian Franco GROSSO)

Al Prot. Gen.
Allegati al settore
3440

Riviera Recuperi s.r.l.

Spett.le
Regione Liguria
Ufficio VIA
16100 GENOVA GE

PERVENUTO DAL PROTOCOLLO

REGIONE LIGURIA U.O. 18.-9.06

Sanremo, 08.09.2006

Oggetto: Realizzazione di un nuovo Centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE nel Comune di Sanremo – Richiesta di avvio di procedura di VIA

Con la presente, il sottoscritto Aleandro Del Monte, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della scrivente ditta chiede di avviare, per l'iniziativa in oggetto, la procedura di VIA, ai sensi della Legge Regionale n. 38/98.
Si trasmettono quindi in allegato due copie dei seguenti elaborati:

- studio di impatto ambientale articolato nei seguenti capitoli:
  - 1.0 - Premessa
    - 1.1 – Localizzazione area di intervento e situazione attuale
    - 1.2 – Descrizione dell'intervento e dell'attività
    - 1.3 – Giustificazione e finalità dell'intervento
    - 1.4 – Alternative
    - 1.5 – Ambito territoriale
  - 2.0 Quadro di riferimento programmatico
  - 3.0 - Quadro di riferimento progettuale
  - 4.0 - Quadro di riferimento ambientale
    - 4.1 – Inquadramento geologico
    - 4.2 – Emissioni atmosferiche
    - 4.3 – Scarichi idrici
    - 4.4 – Impatto acustico
    - 4.5 – Traffico
    - 4.6 – Rifiuti prodotti
- progetto tecnico generale
- elaborati grafici costituiti da
  - TAV. 1 Inquadramento generale
  - TAV. 2 Stato di fatto – Planimetria di rilievo
  - TAV. 3 Sezioni di rilievo
  - TAV. 4 Rilievo Fabbricato A
  - TAV. 5 Rilievo Fabbricato B
  - TAV. 6 Rilievo Fabbricato C
  - TAV. 7 Planimetria generale
  - TAV. 8 Progetto: Sezioni principali
  - TAV. 9 Tipologia edilizia – Fabbricato 1

REGIONE LIGURIA 19.09.06 000442 PROTOCOLLO 126249

REGIONE LIGURIA VALUTAZIONE AMBIENTALE PERVENUTA 21 SET 2006 PROT. N 1915 ASSEGNATA IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Ing Salvadori 348-7101037

TAV. 10 Tipologia edilizia – Fabbricato 2
TAV. 11 Tipologia edilizia – Fabbricato C
TAV. 12 Planimetria sottoservizi – Urbanizzazione primaria – Acque bianche e nere
TAV. 13 Planimetria sottoservizi – Urbanizzazione primaria – Rete elettrica e acque

- relazione geologica – geotecnica
- relazione tecnico – idraulica (completa degli elaborati grafici relativi)
- relazione previsionale di rumorosità

Copie degli stessi elaborati sono state trasmesse agli enti interessati (Comune di Sanremo e Provincia di Imperia), come previsto dall'art. 1 delle "Norme tecniche per la procedura di Valutazione dell'Impatto ambientale" ed entro sette giorni dalla data odierna verrà effettuata la pubblicazione su di un quotidiano a diffusione regionale, dell'avviso di cui al punto 2 dell'articolo 1 del succitato regolamento.

Distinti Saluti

Riviera Recuperi S.r.l
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)
Tel. e Fax 0184.51.61.89
Part IVA 01339350082

MINUTA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 28/09/06

Prot. n. 130792/1235

Allegati: /

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

N. rif. 127-207

Riviera Recuperi Srl
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

Comune di Sanremo
18038 SANREMO (IM)

Provincia di Imperia
18100 IMPERIA (IM)

Oggetto:

Nuovo Impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo (IM). Procedura di VIA

Con riferimento all'intervento in oggetto, si comunica che in data 19 settembre 2006 è stata attivata la procedura di VIA di cui all'art. 13 della l.r. n. 38 del 30.12.1998 e che il responsabile del procedimento è il dott. Edoardo De Stefanis.

Si rammenta che, in base all'art. 13 della L.r. n.38/98 i pareri di competenza dovranno essere inviati al responsabile del procedimento entro 60 gg dalla data di avvio.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Paola Solari

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Genova, 11.10.06

Prot. n. 1298
Allegati:

N. rif. 127-207

Al Settore
Politiche dello Sviluppo Sostenibile

Al Servizio Assetto del Territorio

Al Servizio
Tutela del Paesaggio

Al Settore
Gestione Integrata dei Rifiuti

e p.c.

Al Settore Staff e Affari Giuridici del Dipartimento

Oggetto:

Nuovo Impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo (IM). Procedura di VIA

In data 19 settembre 2006 è stata attivata la procedura di VIA relativa al progetto in oggetto.

Con la presente si prega di voler fornire i pareri di competenza entro il 23 ottobre 2006.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Geol. Edoardo De Stefanis)

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

Regione Liguria
Via D'Annunzio 111, 16121 GENOVA
Telefono 0105485818
Fax 0105484055
email edoardo.destefanis@regione.liguria.it

Regione Liguria

Dipartimento Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Fax

A:	Riviera Recuperi	**Da:**	Edoardo De Stefanis
Fax:	0184516600	**Pagine:**	2
Tel:		**Data:**	26/10/06
Ogg.:	VIA per Impianto Sanremo Armea	**CC:**	

☐ **Urgente** ☐ **Da approvare** ☐ **Richiesti commenti** ☐ **Risposta necessaria** ☐ **Da inoltrare**

- **Commenti:**

Come da accordi telefonici, si anticipa la lettera di richiesta integrazioni.

Cordiali saluti

* * * Rapporto Risultato Trasm. Immediata (26. Ott. 2006 13:32) * * *

1) REGIONE LIGURIA
2)

Data	Ora	Destinazione	Modo	Durata	Pag.	Esito	Nome Personale	Arch Nr.
26. Ott.	13:32	0184516600	G3TES›	0'16"	P. 2	OK		1334

# : Lotti	C : Riservata	$: Trasferimento	P : Polling
M : Memoria	L : TX Differita	@ : Inoltro	E : ECM
S : Standard	D : Dettaglio	F : Fine	U : Super Fine
› : Riduzione	H : Mem./Server doc.	* : LAN-Fax	

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Genova, 24 10 06

Prot. n. 1403/144989
Allegati:

N. rif. 127-207

Riviera Recuperi Srl
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

e p.c.

Comune di Sanremo
18038 SANREMO (IM)

Provincia di Imperia
18100 IMPERIA (IM)

Oggetto:

Procedura di VIA per Nuovo Impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo (IM).

Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativa al progetto in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa da codesta Società con nota del 18 settembre 2006, il Comitato Tecnico Regionale per la VIA nella seduta del 10 ottobre 2006, ha ritenuto necessario richiedere le seguenti integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale:

- valutazione della pericolosità e del rischio idraulico allo stato attuale effettivo del sito e allo stato di progetto;
- valutazione dei processi geomorfologici in atto ed interferenza indotta dalle opere in progetto sugli stessi;
- indicazioni quantitative sul grado di impermeabilizzazione finale delle aree;
- bilancio delle terre secondo le indicazioni della DGR 878 del 4 agosto 2006;
- studio acustico esteso a tutti i bersagli presenti nell'area (abitazioni attuali e in previsione);
- approfondimenti in merito alla destinazione delle aree prevista dagli strumenti urbanistici;
- analisi dell'impatto delle opere previste sotto il profilo idrogeologico.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa PAOLA SOLARI)

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

SETTORE : TUTELA DELL'AMBIENTE – POLITICHE ENERGETICHE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO : Organizzazione Gestione Rifiuti/pm **IMPERIA,** 31 MAG. 2006

PROTOCOLLO N. 0018778 /1531

RISP. A NOTA DEL N. DIV. .....

ALLEGATI N. .....

REGIONE LIGURIA
A. [illegible] EGIONE LIGURIA
[illegible] ENERALE
05 16 006 19
PROTOCOLLO 79154

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
- 6 GIU 2006
PROT. N. 800
ASSEGNATO A .....
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Al Comune di Sanremo
C.so Cavallotti, 59
18038 – SANREMO (IM)

All'Azienda U.S.L. n° 1 - Imperiese
Via Aurelia, 97
18032 – BUSSANA DI SANREMO (IM)

Al Dipartimento Provinciale
dell'A.R.P.A. Liguria
Via Nizza, 6
18100 – IMPERIA (IM)

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria
Via Balbi, 10
16126 – GENOVA (GE)

e.p.c. Spett. Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16126 – GENOVA (GE)

RACC. A/R
Anticipata via fax

OGGETTO: Progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 in Regione Gazi – Valle Armea – Comune di Sanremo. Convocazione conferenza dei servizi in sede referente.
RICHIEDENTE: Ditta Riviera Recuperi s.r.l. – Via Pubblico Macello, 20 - SANREMO
PRATICA: n° 88

Si comunica che **il giorno martedì 15.06.2006 alle ore 10.00,** presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita in **Piazza Roma n°2 (Sala Riunioni – 1° piano)** è convocata, in sede referente, la

conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 34 della l.r. n°18/99 e s.m.i. per l'esame della pratica in oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Patrizia MIGLIORINI)

MAI TRASMESSA COSÌ

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova,

Prot. n.
Allegati:

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

N. rif. 127-207

Riviera Recuperi Srl
Via Pubblico Macello, 20
18038 SANREMO (IM)

Oggetto:

Procedura di VIA per Nuovo Impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo (IM).

e p.c.

Comune di Sanremo
18038 SANREMO (IM)

Provincia di Imperia
18100 IMPERIA (IM)

Richiesta integrazioni.

Con riferimento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativa al progetto in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa da codesta Società con nota del 18 settembre 2006, il Comitato Tecnico Regionale per la VIA nella seduta del 10 ottobre 2006, ha ritenuto necessario richiedere le seguenti integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale:

- **Idraulica**: i) Dovranno essere forniti i calcoli dello stato attuale effettivo del corso d'acqua, le cui sezioni idrauliche sono attualmente parzializzate dal materiale di riporto sversato in alveo; ii) le tavole delle sezioni idrauliche (tavv. RI_04_b e RI_04_c) dovranno essere integrate con le sezioni di monte (dalla sezione A-A alla sezione 4-4), non rinvenute tra gli elaborati presentati; iii) dovrà essere illustrato da dove siano state desunte le sezioni di "stato attuale senza riporto" nel caso in cui i punti di fondo alveo rilevati siano sottostanti il riporto stesso (per es. sezione C-C); iv) dovrà essere rivista l'adozione di un coefficiente di scabrezza maggiore nell'alveo inciso che nelle zone di sponda, sia nelle verifiche di stato attuale che di progetto; v) dovrà essere approfondita la mappatura delle aree inondabili nello stato attuale per i diversi tempi di ritorno, alla luce di quanto sopra richiesto e tenendo conto dell'effetto del volume d'acqua esondato a monte della zona di interesse; vi) dovrà essere verificato che la realizzazione delle opere idrauliche in progetto in sponda destra non aumenti la pericolosità a carico della sponda sinistra, sia in termini di innalzamento del tirante idrico, sia in termini di incremento dei fenomeni erosivi; vii) dovrà essere prodotta carta alla scala di progetto con indicazione delle aree impermeabilizzate corredata dai calcoli delle relative superfici.
- **Geologia**: la relazione geologica dovrà essere integrata da carta geologica con elementi di geomorfologia alla scala di progetto (1:500) riportante almeno: i) distribuzione dei materiali individuati nella relazione geologica (substrato affiorante, materiali di riporto eventualmente suddivisi per granulometria prevalente, depositi alluvionali antichi, recenti e mobili), ii) elementi di geologia strutturale, iii) principali rotture di pendio distinte in base alla genesi (orli di terrazzo alluvionale, scarpate di erosione, orli di riporti di natura antropica, etc), iv) delimitazione dell'alveo di magra, di piena ordinaria sulla base di osservazioni geomorfologiche. Dovranno essere inoltre analizzate le relazioni tra quanto proposto dal progetto (in particolare il restringimento della sezione idraulica) e la presenza di area ad elevata pericolosità sul versante opposto al sito in esame.
- **Idrogeologia**: dovrà essere prodotta la verifica dell'ubicazione dell'impianto relativamente alla fascia di rispetto di opere di captazione di acque sotterranee e superficiali; dovrà essere indicata l'altezza della falda anche in relazione alla presenza di serbatoi interrati;

- **Bilancio terre**: a partire da un maggior numero di sezioni - opportunamente ubicate sulla planimetria generale, e riportanti la stratigrafia del sito, il profilo attuale e quello di progetto - dovrà essere prodotto un bilancio complessivo delle terre scavate ed utilizzate per la preparazione del sito, secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 878 del 4 agosto 2006. Vista la presenza di terre di scavo di provenienza esterna al sito ed in considerazione dell'utilizzo pregresso del piazzale l'area è da ritenersi interessata da attività potenzialmente contaminanti.
- **Acustica**: dovranno essere prodotte le seguenti integrazioni: i) valutare il tempo giornaliero di esercizio dell'impianto in relazione al tempo di riferimento al fine di dedurre l'eventuale rispetto del limite di emissione di 65 dBA pur in presenza di un livello di emissione "istantanea" di 70 dBA; ii) indagare sulla possibile presenza di componenti tonali e impulsive nell'ambito delle emissioni di rumore indotte dall'esercizio dell'impianto di rottamazione; iii) analizzare e descrivere la destinazione d'uso presente e futura degli edifici ubicati nell'immediato intorno dell'area individuata per la realizzazione dell'impianto di rottamazione; iv) qualora detti edifici risultino abitati oppure non abitati ma in corso di ristrutturazione, effettuare nei loro confronti adeguata valutazione di impatto acustico; v) effettuare valutazione di impatto acustico per gli edifici ubicati in prossimità delle sponde sinistra e destra (edificio B) dell'Armea, fornendo pertanto adeguate misurazioni del clima acustico attuale; vi) anche nell'eventualità di assenza di componenti tonali e impulsive, prevedere la realizzazione di adeguate opere di contenimento della rumorosità nei confronti dei recettori maggiormente esposti (ovvero soggetti a superamento del limite differenziale).
- **Elettromagnetismo**: dovrà essere indicato l'approvvigionamento energetico e la presenza di trasformatori o condotte dedicate, su cui eventualmente fornire indicazioni in merito all'impatto elettromagnetico;
- **Quadro programmatico**: Dovrà essere prodotto estratto in scala 1:5.000 del PRG e del PUC con sovrapposto l'esatto perimetro dell'intervento. Dovrà inoltre essere chiarita la relazione tra l'area destinata ad utilizzo residenziale e l'area destinata agli impianti.
- **Vincoli**: deve essere indicata l'assenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa PAOLA SOLARI)

Riviera Recuperi Srl

Spettabile
COMUNE DI SANREMO
UFFICIO URBANISTICO
18038 SANREMO IM
A.C.A ING. LOCATELLI



Spettabile
PROVINCIA DI IMPERIA
UFFICIO TERRITORIO
E AMBIENTE
P.zza Roma, 1
18100 IMPERIA IM
A.C.A. ING. MIGLIORINI

Prot. 19/06/ADM/cr

Sanremo, 18/09/2006

Oggetto: nuovo impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE - Avvio della procedura di Via.

Con la presente, si comunica che è stata avviata presso la Regione Liguria la procedura di Via, ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 1998, n° 38, per l'intervento in oggetto, per il quale era stata chiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Si trasmette quindi, per competenza, copia dello studio di impatto ambientale e del progetto come indicato dall'art. 1 delle "norme tecniche per la procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

Cordiali saluti

Riviera Recuperi Srl
L'Amministratore Delegato

Riviera Recuperi srl

COMUNE DI SANREMO
18 SET. 2006
ARCHIVIO GENERALE

Spettabile
COMUNE DI SANREMO
UFFICIO URBANISTICO
18038 SANREMO IM
A.C.A ING. LOCATELLI

Spettabile
PROVINCIA DI IMPERIA
UFFICIO TERRITORIO
E AMBIENTE
P.zza Roma, 1
18100 IMPERIA IM
A.C.A. ING. MIGLIORINI

Prot. 19/06/ADM/cr

Sanremo, 18/09/2006

Oggetto: nuovo impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE - Avvio della procedura di Via.

Con la presente, si comunica che è stata avviata presso la Regione Liguria la procedura di Via, ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 1998, n° 38, per l'intervento in oggetto, per il quale era stata chiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Si trasmette quindi, per competenza, copia dello studio di impatto ambientale e del progetto come indicato dall'art. 1 delle "norme tecniche per la procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

Cordiali saluti

Riviera Recuperi Srl
L'Amministratore Delegato

GECOFIN
CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
www.basileadue.it
LE NUOVE REGOLE PER L'ACCESSO AL CREDITO

GECOFIN
CONSULENZA PER LO SVILUPPO D'IMPRESA
numero verde*
* uno scatto alla risposta
840 704.628

IL SECOLO XIX
Fax: 010 5959432 / 010 5959464

AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: Intervento Rilocazione Impianto di Rottamazione, Autodemolizione, Stoccaggio e Trattamento RAEE.
Proponente: Riviera Recuperi S.r.l.
Ubicazione: Valle Armea - Regione Gazi - Sanremo.
Descrizione Intervento: Realizzazione di due capannoni destinati ad ospitare la linea di trattamento meccanico di apparecchiature fuori uso (lavatrici - frigoriferi - ecc.) e la demolizione delle autovetture.
Data di Deposito: 15/09/2006 presso l'Ufficio Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale - Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova.
La seduta pubblica per l'illustrazione dell'intervento si terrà presso la sede della Regione Liguria in Via d'Annunzio 111 - 7° piano.
Per informazioni sul giorno rivolgersi all'Ufficio V.I.A.

We

Riviera Recuperi

Spett.le
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Via D'Annunzio, 111
16121 GENOVA GE

c.a. dr. Edoardo De Stefanis

Sanremo, 15.01.2007

Oggetto: Procedura di VIA per Nuovo Impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento R.A.E.E. in Regione Gazi – Valle Armea in Comune di Sanremo – rif. N. 127 – 207

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmettono n. 2 copie dei seguenti documenti integrativi

- Calcolo volumi sterro e di riporto – Sovrapposizione dell'intervento con il PUC
- Valutazione di impatto acustico – approfondimenti

Distinti Saluti

* * * Rapporto Risultato Trasm. Immediata (11. Ott. 2006 13:47) * * *

1) REGIONE LIGURIA
2)

Data	Ora	Destinazione	Modo	Durata	Pag.	Esito	Nome Personale	Arch Nr.
11. Ott.	13:46	8407	G3TES	0'14"	P. 1	OK		1320

# : Lotti	C : Riservata	$: Trasferimento	P : Polling
M : Memoria	L : TX Differita	@ : Inoltro	E : ECM
S : Standard	D : Dettaglio	F : Fine	U : Super Fine
> : Riduzione	H : Mem./Server doc.	* : LAN-Fax	

COPIA

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova, 8-06-05

Prot. n. 822 (21713)
Allegati:

SETTORE: Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: Conferenza dei Servizi referente relativa al progetto per la realizzazione di un centro di rottamazione a Sanremo (IM).

All'Amministrazione Provinciale
di Imperia
Settore Tutela dell'Ambiente
Ufficio Organizzazione e
Gestione Rifiuti
Viale Matteotti, 147
18100 Imperia

In riferimento alla conferenza dei servizi in sede referente, convocata per il 15 giugno prossimo, relativa al progetto per la realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE in "Regione Gazi", Valle Armea, Comune di Sanremo, si richiede l'invio di una copia della documentazione al fine di valutare l'assoggettabilità di tale progetto ai dispositivi della l.r. 38/98.
Si chiede inoltre, quando sarà disponibile, l'invio di una copia del verbale della suddetta conferenza dei servizi.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Gabriella Minervini

FL/fl

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-Genova
Francesca Lupino - tel. 010 5485837
Fax 010 5484055 - E-mail francesca.lupino@regione.liguria.it

PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Viale Matteotti 147 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/7041 -
Fax 0183/704318 - C.F. e P.I. 00247260086

Settore Urbanistica e Difesa del Territorio - Piazza Roma 2

FAX 0183/62314

COMUNICAZIONE TELEFAX

DATA 4/10/06 **ORA** _____ **FAX** 0184 591223

A ING. MANENTI

numero di pagine trasmesse 04 (inclusa la presente)

in caso di cattiva ricezione telefonare al n° **0183/704** 454 oppure al **704** _____

MESSAGGIO:

SI ANTICIPA PROV. N 1052 DEL 28/9/06
SEGUIRÀ LETTERA RACCOMANDATA

D.D.

PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. H/ **1052** DEL **28/09/2006**

OGGETTO: **T. Armea in Comune di Sanremo - Realizzazione e gestione di un centro di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. in Regione Gazi - Valle Armea - Comune di Sanremo, nell'ambito di uno SUA di iniziativa privata in variante connessa al PRG zona D4 - Costruzione arginatura in massi in destra del corso d'acqua tra i mappali 999 e 279 del foglio - (pratica n°3145) Richiedente: RIVIERA RECUPERI SRL**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con nota pervenuta in data 06/02/2006 è stata convocata dal settore Tutela dell'Ambiente conferenza dei servizi in sede referente ai sensi dell'art. 34 della l.r. 18/99 e s.m.i. per il progetto di cui in oggetto;
- che in data 23/02/2006 la suddetta conferenza è stata rimandata;
- che con nota pervenuta in data 30/05/2006 è stata convocata nuovamente dal settore Tutela dell'Ambiente conferenza dei servizi in sede referente ai sensi dell'art. 34 della l.r. 18/99 e s.m.i. per il progetto di cui in oggetto;
- che il progetto era accompagnato da tavole progettuali dell'intervento oggetto di parere e di studio idraulico ed elaborati relativi a firma dell'Ing. Fabio Ravera;
- che nella seduta del 14.06.2006 il competente CTP ex L.R. n° 18 ha espresso il parere che il progetto delle opere arginali siano posizionale all'esterno della linea di alveo attuale così come risulta dal "progetto Armea" in atti presso la Provincia;
- che è stato effettuato d'ufficio la sovrapposizione planimetrica tra quanto rappresentato nel "progetto Armea" e la planimetria di progetto a firma dell'Ing. Fabio Ravera;

Considerato:

- che con dcp n° 89 del 15/10/2002 è stato approvato il piano di Bacino stralcio del Torrente ARMEA;
- che in data 16/02/2004 , con DGP n° 94, sono stati approvati gli adeguamenti al Piano di Bacino Stralcio per la difesa idraulica e idrogeologica del Torrente ARMEA;
- che dal vigente Piano di Bacino stralcio risulta la zona storicamente inondabile (fascia a*);

- che dall'esame della documentazione presentata a corredo del progetto a firma dell'Ing. Fabio Ravera emerge che:
  a. nell'ambito dell'impianto di rottamazione, autodemolizione e trattamento RAEE è prevista la realizzazione di capannoni adibiti allo stoccaggio e alle lavorazioni dei materiali da riciclare, oltre ad una zona adibita ad uffici, posti ad una distanza minima maggiore di m 5, limite di inedificabilità assoluta, e comunque al di fuori della fascia a*;
  b. è previsto inoltre un aumento delle quote del piano di campagna e lo scarico delle acque nel T. Armea;
  c. le opere idrauliche a progetto, a protezione dei terreni in cui è previsto il centro e ad uso viabilità di servizio, consistono:
     i. realizzazione di arginatura in sponda destra del T. Armea in scogliera di massi ciclopici di III e IV categoria per un tratto complessivo pari a circa ml 170;
     ii. realizzazione di soglie di fondo per la stabilizzazione del fondo alveo in massi di II e III categoria;
     iii. escavazione dell'alveo demaniale e riporto del materiale;
  d. che tali opere prevedono in parte il ripristino di aree di proprietà del richiedente che sono state erose dal corso d'acqua;
  e. che nella sponda opposta è presente una discarica abusiva di materiale di riporto che secondo il tecnico avrebbe indotto la portata a defluire in un alveo più ristretto, comportando una rettifica del corso d'acqua a danno dei richiedenti provocando quindi l'erosione dei terreni di proprietà; (comunicazione dei frontisti)
  f. che le verifiche idrauliche in moto permanente certificano il passaggio della massima piena con un franco minimo pari a 0.50 m, anche se non è strettamente verificato il contenimento del carico cinetico;
  g. lo studio idraulico è stato eseguito anche nella condizione di demolizione del guado abusivo e realizzazione del ponte e di opere di arginatura da parte della ditta Sciascia srl, già autorizzata, opere che non modificano le condizioni di deflusso;
  h. è stata inoltre verificata la stabilità della struttura progettata;
  i. il trasporto solido è stato stimato in circa 25 mc/s pari al 6% del volume d'acqua, anche se nelle condizioni attuali l'abbancamento abusivo di materiale potrebbe essere facilmente movimentato in concomitanza di eventi di pena di morbida con aumento del rischio per le sezioni e gli insediamenti di valle,

considerato inoltre:

- che il corso d'acqua ha deviato il suo corso, per cui ad oggi l'alveo attuale del T. Armea in quel tratto ha occupato terreni privati;
- che per tale ragione il muro progettato è posizionato all'interno dell'alveo attuale;
- che essendo tutti i corsi d'acqua pubblici vige un regime concessorio per le opere ed il terreno retrostante poiché all'interno dell'alveo attualmente occupato dal corso d'acqua;

- che la sistemazione prevista risulta verificata non con il franco di legge ma per la stessa è richiesta una deroga la franco;
- che dalla sovrapposizione effettuata d'ufficio tra il limite di alveo attuale previsto nel "progetto Armea" redatto dalla Provincia e la situazione di progetto prospettata dal richiedente risulta che l' arginatura progettata ricalchi il suddetto limite;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con Voto n. 965 del 21.9.2006;
RITENUTO pertanto opportuno autorizzare l'intervento di che trattasi;
VISTA la Legge Regionale 28.1.1993 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento sull' Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta n. 191 del 14.6.2001;

AUTORIZZA

Sotto il profilo idraulico, per le motivazioni di cui in premessa, e fatti salvi i diritti di terzi la realizzazione degli interventi di arginatura e sistemazione idraulica previsti nello SUA di che trattasi, come da elaborati allegato all'istanza della Ditta Riviera Recuperi s.r.l., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la prevista arginatura in massi dovrà essere proseguita in maniera rettilinea a valle della sezione 14 bis e dovrà debitamente raccordarsi con l'esistente sponda naturale;
- dovrà essere trasmesso alla Provincia elaborato grafico riportante i particolari dei raccordi di monte e di valle della prevista arginatura con le sponde esistenti con particolare riferimento alla prescrizione anzi detta;
- sia mantenuta sempre efficiente la sezione idraulica in corrispondenza del ponte di che trattasi attraverso interventi di manutenzione del tratto di corso d'acqua, previa istanza da presentare alla Provincia;
- sia trasmesso alla Provincia planimetria catastale sulla quale dovranno essere riportate tutte le occupazioni demaniali nonché quelle che attualmente sono occupate dall'alveo fluviale che sono previste parzialmente in ripristino, al fine di procedere al perfezionamento della relativa concessione demaniale.

L'attivazione della procedura ex art. 110 bis della L.R. n° 18/1999 e s.m.i. per la realizzazione dello SUA di che trattasi potrà essere attivata dal Comune di Sanremo una volta cantierati i lavori idraulici richiedendo il previsto parere di competenza alla Provincia.
Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo VIANI)

C:\LAVORO\COMITATI\CTP - LR9\VOTI\PROVvoto965RivieraRecuperiArmeaarginaturaambitoSUA.doc
SORACI/GIORDANO

Consegnato a mano a Salvadori il 31-10-06

Con riferimento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativa al progetto in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa da codesta Società con nota del 18 settembre 2006, il Comitato Tecnico Regionale per la VIA nella seduta del 10 ottobre 2006, ha ritenuto necessario richiedere le seguenti integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale:

- **Idraulica**: i) Dovranno essere forniti i calcoli dello stato attuale effettivo del corso d'acqua, le cui sezioni idrauliche sono attualmente parzializzate dal materiale di riporto sversato in alveo; ii) le tavole delle sezioni idrauliche (tavv. RI_04_b e RI_04_c) dovranno essere integrate con le sezioni di monte (dalla sezione A-A alla sezione 4-4), non rinvenute tra gli elaborati presentati; iii) dovrà essere illustrato da dove siano state desunte le sezioni di "stato attuale senza riporto" nel caso in cui i punti di fondo alveo rilevati siano sottostanti il riporto stesso (per es. sezione C-C); iv) dovrà essere rivista l'adozione di un coefficiente di scabrezza maggiore nell'alveo inciso che nelle zone di sponda, sia nelle verifiche di stato attuale che di progetto; v) dovrà essere approfondita la mappatura delle aree inondabili nello stato attuale per i diversi tempi di ritorno, alla luce di quanto sopra richiesto e tenendo conto dell'effetto del volume d'acqua esondato a monte della zona di interesse; vi) dovrà essere verificato che la realizzazione delle opere idrauliche in progetto in sponda destra non aumenti la pericolosità a carico della sponda sinistra, sia in termini di innalzamento del tirante idrico, sia in termini di incremento dei fenomeni erosivi; vii) dovrà essere prodotta carta alla scala di progetto con indicazione delle aree impermeabilizzate corredata dai calcoli delle relative superfici.
- **Geologia**: la relazione geologica dovrà essere integrata da carta geologica con elementi di geomorfologia alla scala di progetto (1:500). Dovranno essere inoltre analizzate le relazioni tra quanto proposto dal progetto (in particolare il restringimento della sezione idraulica) e la presenza di area ad elevata pericolosità sul versante opposto al sito in esame.
- **Idrogeologia**: dovrà essere prodotta la verifica dell'ubicazione dell'impianto relativamente alla fascia di rispetto di opere di captazione di acque sotterranee e superficiali; dovrà essere indicata l'altezza della falda anche in relazione alla presenza di serbatoi interrati;
- **Bilancio terre**: a partire da un maggior numero di sezioni - opportunamente ubicate sulla planimetria generale, e riportanti la stratigrafia del sito, il profilo attuale e quello di progetto - dovrà essere prodotto un bilancio complessivo delle terre scavate ed utilizzate per la preparazione del sito, secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 878 del 4 agosto 2006. Vista la presenza di terre di scavo di provenienza esterna al sito ed in considerazione dell'utilizzo pregresso del piazzale l'area è da ritenersi interessata da attività potenzialmente contaminanti.
- **Acustica**: dovranno essere prodotte le seguenti integrazioni: i) valutare il tempo giornaliero di esercizio dell'impianto in relazione al tempo di riferimento al fine di dedurre l'eventuale rispetto del limite di emissione di 65 dBA pur in presenza di un livello di emissione "istantanea" di 70 dBA; ii) indagare sulla possibile presenza di componenti tonali e impulsive nell'ambito delle emissioni di rumore indotte dall'esercizio dell'impianto di rottamazione; iii) analizzare e descrivere la destinazione d'uso presente e futura degli edifici ubicati nell'immediato intorno dell'area individuata per la realizzazione dell'impianto di rottamazione; iv) qualora detti edifici risultino abitati oppure non abitati ma in corso di ristrutturazione, effettuare nei loro confronti adeguata valutazione di impatto acustico; v) effettuare valutazione di impatto acustico per gli edifici ubicati in prossimità delle sponde sinistra e destra (edificio B) dell'Armea, fornendo pertanto adeguate misurazioni del clima acustico attuale; vi) anche nell'eventualità di assenza di componenti tonali e impulsive, prevedere la realizzazione di adeguate opere di contenimento della rumorosità nei confronti dei recettori maggiormente esposti (ovvero soggetti a superamento del limite differenziale).
- **Elettromagnetismo**: dovrà essere indicato l'approvvigionamento energetico e la presenza di trasformatori o condotte dedicate, su cui eventualmente fornire indicazioni in merito all'impatto elettromagnetico;
- **Quadro programmatico**: Dovrà essere prodotto estratto in scala 1:5.000 del PRG e del PUC con sovrapposto l'esatto perimetro dell'intervento. Dovrà inoltre essere chiarita la relazione tra l'area destinata ad utilizzo residenziale e l'area destinata agli impianti.
- **Vincoli**: deve essere indicata l'assenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999.

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it