QUADRO A "REALIZZAZIONE IMPIANTO DISCARICA"

Capitolo	descrizione	importo	incidenza alla tonn di RSU smaltito (€/tonn)
1	Movimenti di terra per formazione discarica, compreso l'onere per l'utilizzo di esplosivo, il trasporto e lo smaltimento presso siti autorizzati. Non è compreso l'onere dello scavo per la formazione dell'area servizi, il costo per lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta e l'onere per il ripristino del sito	€ 11.221.820,00	48,37
2	Impermeabilizzazione discarica (fondo e pareti) compresa la realizzazione del doppio sistema di controllo perdite teli	€ 1.174.905,25	5,06
3	Opere di controllo e raccolta percolato, pozzi piezometrici	€ 264.790,70	1,14
4	Estrazione e trattamento del biogas, con esclusione dell'impiantistica utilizzata per la produzione energia elettrica	€ 416.924,56	1,80
5	Estensione impianto antincendio	€ 37.205,17	0,16
6	Realizzazione recinzione discarica	€ 21.960,00	0,09
7	Opere di regimazione idraulica	€ 47.867,60	0,21
8	Opere di impermeabilizzazione discarica (capping) e ripristino ambientale	€ 1.526.886,70	6,58
9	Realizzazione impianti elettrici	€ 93.000,00	0,40
10	Oneri di sicurezza	€ 444.160,80	1,91
11	Oneri di progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza	€ 280.000,00	1,21
	TOTALE	**€ 15.529.520,77**	**66,94**