QUADRO E "COSTI DA SOSTENERE PER LA FASE DI POST GESTIONE TRENTENNALE"

	GESTIONE DEL RIFIUTO PERCOLATO PRODOTTO DAL CORPO DISCARICA	
1	Mantenimento dell'impianto di adduzione e raccolta del percolato prodotto nella fase post mortem dal corpo discarica. E' compresa la manutenzione delle pompe, l'impianto diffusore, i consumi energetici, il mantenimento delle vasche di raccolta e della strada di accesso, gli oneri per il trasporto e lo smaltimento presso impianti di depurazione autorizzati, gli oneri di affitto. Nelle pagine seguenti si riporta la tabella con l'abbattimento del costo di gestione del percolato ipotizzando di ridurre del 75% l'importo totale per i primi 5 anni. L'importo residuo viene ancora ridotto del 75% per ulteriori 5 anni e successivamente ancora del 75% in 10 anni. La rimanenza viene abbattuta proporzionalamente fino ad arrivare al 30°anno.	
	TOTALE POST GESTIONE TRENTENNALE PERCOLATO	**€ 1.370.000,00**
	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ESTRAZIONE BIOGAS	
2	Oneri per interventi periodici sulla rete di adduzione e trasporto biogas a causa degli assestamenti del corpo discarica, rifacimento periodico dei pozzi di estrazione, analizzatori fiamma per emissioni e composizione chimica biogas e ricambi. Nelle pagine seguenti si riporta la tabella con l'abbattimento del costo di gestione dell'impianto biogas ipotizzando di ridurre del 75% l'importo totale per i primi 12 anni. L'importo residuo viene ancora ridotto del 75% per ulteriori 10 anni. La rimanenza viene abbattuta proporzionalamente fino ad arrivare al 30°anno.	
	TOTALE POST GESTIONE TRENTENNALE IMPIANTO BIOGAS	**€ 1.462.500,00**
	GESTIONE DELL'ASSETTO VEGETATIVO	
3	Mantenimento dell'assetto vegetativo mediante interventi periodici di inerbimento e sostituzione delle colture non attecchite. Manutenzione dell'impianto di irrigazione automatico. Operazioni di pulizia e sostituzione eventuale delle canalette per la raccolta delle acque superificiali e delle opere di sostegno della coltre vegetale. Nelle pagine seguenti si riporta la tabella con l'abbattimento del costo di mantenimento assetto vegetativo ipotizzando di ridurre del 75% l'importo totale per i primi 4 anni. L'importo residuo viene ancora ridotto del 75% per ulteriori 4 anni. Successivamente per ulteriori 4 anni si riduce ancora del 75%. La rimanenza viene abbattuta proporzionalamente fino ad arrivare al 30°anno.	

	TOTALE POST GESTIONE ASSETTO VEGETATIVO	**€ 687.500,00**
	MONITORAGGIO TOPOGRAFICO ED AMBIENTALE DELLA DISCARICA	
4	Effettuazione di rilievi plano-altimetrici per la valutazione degli assestamenti del corpo discarica. Analisi chimiche sul percolato, acque superficiali, qualità dell'aria, gas di discarica, acque sotterranee. Rilievo dei dati meteoclimatici. Le frequenze sono riportate nel Piano di Gestione in fase post-operativa previsto dal D.Lgs. n°36/2003. Nelle pagine seguenti si riporta la tabella con l'abbattimento del costo per monitoraggio topografico ed ambientale ipotizzando di ridurre l'importo in quote proporzionali in accordo con quanto previsto nel Piano di Gestione Post-operativa ex D.Lgs. 36/2003.	
	TOTALE POST GESTIONE MONITORAGGIO DISCARICA	**€ 825.000,00**
	TOTALE COMPLESSIVO POST GESTIONE AL LORDO DELLE SPESE GENERALI (15%) E UTILE DI IMPRESA (10%)	**€ 4.345.000,00**

Quantitativo totale RSU		232.000 tonn
Incidenza alla tonn	**€ 4.345.000,00** **232.000**	**18,73**