arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0008473.18-03-2025-h.07.45

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  via@regione.liguria.it
- C.A Dott.ssa N. Grifoglio

OGGETTO: Contributo ARPAL VIA – V289b Variante al Progetto S.S. 1 "Aurelia" – Variante all'abitato di Imperia. Proponente: COMMISSARIO STRAORDINARIO S.S. 1-Bis-IMPERIA (DPCM 05/08/2021).

In riferimento alla nota Prot 2025-0139983 del 11/03/2025, assunta a prot. ARPAL n. 7338 del 2025, con oggetto:

> V289b. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e aggiornamento della valutazione di impatto ambientale ex art. 225 D.Lgs.36/2023 e artt.166, 185 D.Lgs. 163/2006 della Variante al Progetto S.S. 1 "Aurelia" – Variante all'abitato di Imperia.
>
> Proponente: COMMISSARIO STRAORDINARIO S.S. 1-Bis-IMPERIA (DPCM 05/08/2021).
> **Disponibilità Integrazioni volontarie**

L'agenzia ha svolto verifiche tecniche sulle integrazioni volontarie, il cui esito è riportato nel seguito, sulle tematiche ambientali:

Biodiversita' 1
Qualità dell'aria 1
Gestione materiali e rifiuti 2
Rumore 2

Biodiversita'

Nessuna osservazione.

Qualità dell'aria

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, dall'esame delle integrazioni volontarie trasmesse dal Proponente in data 07/03/2025 ed in particolare della revisione del Piano di Monitoraggio Ambientale (file T00MO00MOARE01D.pdf), si osserva che le indicazioni espresse con la nota prot. n. 37290 del 16/12/2024 sono state recepite. In particolare, con riferimento alle rilevazioni in corso d'opera, si sottolinea la necessità di utilizzare, per la misurazione di PM10 e PM2.5, strumentazione automatica certificata equivalente al metodo di riferimento, in modo da poter disporre dei dati con tempistiche congrue all'attivazione, in caso di superamento dei valori soglia, delle opportune verifiche ed azioni per il superamento delle anomalie.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Gestione materiali e rifiuti

Gli elementi sono stati già trasmessi con la nota prot. n. 37290 del 16/12/2024, e contenuti del parere in "Allegato_2_ARPAL.PROT INTERNO.2024.0000885trs", la documentazione volontaria non contiene nuove elaborazioni su questa tematica.

Rumore

In riferimento a quanto in oggetto ed esaminato il complesso della documentazione, si esprimono le considerazioni seguenti.

Si premette che non sono del tutto chiariti alcuni elementi, in primo luogo in merito alla relazione fra gli scenari denominati di riferimento e di post mitigazione, pertanto si è considerato quest'ultimo come principale, assumendo quindi che dovranno essere realizzate tutte le mitigazioni che si riveleranno necessarie.

Dato atto di quanto precede, si conferma nella sostanza quanto già indicato nei precedenti contributi prot. n. 497/2024 e n. 599/2025, dei quali si richiamano nel seguito i principali contenuti attualizzati alla luce delle integrazioni volontarie presentate.

Fase di corso d'opera:

- Si ritiene che, nell'eventuale provvedimento autorizzativo, sia opportuno prescrivere la messa in opera delle misure mitigative già previste dal Proponente.
- Si prende atto dell'intenzione del Proponente di chiedere il provvedimento di autorizzazione in deroga: relativamente a questo aspetto si rimanda alle valutazioni del Comune, competente in materia autorizzativa ai sensi della L.R. Liguria 12/1998.
- Nei documenti sopra citati viene riportato che nello scenario mitigato vi saranno comunque situazioni con un netto supero dei valori limite, pertanto si ritiene di proporre che l'eventuale autorizzazione in deroga, laddove non siano possibili ulteriori ed efficaci interventi mitigativi oltre a quelli già previsti, limiti per quanto possibile le lavorazioni più rumorose alle fasce orarie meno critiche per il riposo delle persone.

Fase di post opera:

- Si ritiene che, nell'eventuale provvedimento autorizzativo, sia opportuno prescrivere la messa in opera delle misure mitigative già previste dal Proponente.
- Il recettore codice 1.24, come identificato nella documentazione di parte Proponente, risulterebbe, in base a quanto riportato nella documentazione in parola, caratterizzato da livelli sonori superiori ai valori limite anche a mitigazioni realizzate. Si prende atto che si tratterebbe di una casa cantoniera attualmente in abbandono e si propone di valutare l'opportunità di prescrivere, nell'eventuale provvedimento autorizzativo, che il Proponente, a suo onere e cura, ponga in essere i necessari interventi mitigativi qualora l'edificio in questione, in futuro, venisse abitato.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Piano di monitoraggio ambientale:

- Si ritiene che i valori soglia di allerta e allarme dovranno essere definiti, almeno prima dell'avvio dei lavori, come valori ottenuti dalla differenza fra i valori limite e una predeterminata quantità (che potrà essere stabilita anche in funzione dei valori misurati ante opera) al fine di individuare le situazioni per le quali è opportuno intraprendere azioni mitigative e/o gestionali atte a minimizzare il rischio di supero dei limiti.
- Si precisa che i valori soglia possono essere di due tipi (attenzione e allerta), corrispondenti a quantità numeriche progressivamente più vicine al valore limite e il cui superamento comporta rispettivamente azioni differenti.

Si rammenta, infine, che in assenza di provvedimenti comunali di autorizzazioni in deroga (con la contestuale definizione di valori limite provvisori per le fasi di cantiere), i valori limite da rispettare comprendono tutti i limiti ordinari in materia acustica (assoluti in ambiente esterno e differenziali in ambiente abitativo).

Si resta disponibili ad ulteriori chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
MARCO BARBIERI

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

ALLEGATI: Allegato_2_ARPAL.PROT INTERNO.2024.0000885trs

Estensore Provvedimento: M. Montalbano con i contributi di D. Caracciolo, S.Ferretti, A.Conte, F.Debarbieri, M. Beggiato, M.Pescetto, A.Sagradin, MPertici