aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1306971
del 20/08/2024

REGIONE LIGURIA
DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo
Settore Difesa del Suolo Imperia

TRASMESSA VIA PEC

Allegati:

Class/fasc. 2024/13.12.7.0.0/275

Oggetto: V289b. Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e aggiornamento della valutazione di impatto ambientale ex art. 225 D.Lgs. 36/2023 e artt. 166, 185 D.Lgs. 163/2006 della Variante al Progetto S.S. 1 "Aurelia" – Variante all'abitato di Imperia.

Avviso al pubblico e comunicazione pubblicazione della documentazione ex punti 5 e 6 DGR 7/2024.

Proponente: Commissario straordinario s.s. 1-bis-Imperia (dpcm 05/08/2021).

Al **Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile**

SEDE

Con riferimento al procedimento in oggetto, si riscontra la nota Prot-2024-1171240 del 26/07/2024 e si comunica quanto segue.

Si richiama la nota dello scrivente Settore Prot-2024-0987687 del 01/07/2024 e si osserva che, la documentazione integrativa prodotta non soddisfa in modo completo ed esauriente quanto richiesto.

Al fine del rilascio del contributo di competenza, si richiede la trasmissione della documentazione integrativa come di seguito dettagliato:

Per gli aspetti idraulici

Torrente Caramagna

- In relazione all'attraversamento del T. Caramagna e all'interessamento delle fasce di riassetto fluviale individuate dal Piano di Bacino del Torrente Prino e Caramagna, produzione di documentazione di verifica circa l'effettivo coinvolgimento di tali fasce e, del caso, idonei elaborati, in grado di dimostrare che eventuali opere (piloni, terrapieni o altro) non impediscono futuri adeguamenti dello stesso corso d'acqua;

Rio Artallo

- documentazione comprovante che la verifica idrografica è stata eseguita secondo i contenuti della DGR 1634/2005;
- elaborati che precisino il recapito finale e dimostrino il non aggravio delle condizioni di rischio a valle in relazione alla previsione della raccolta delle acque di tracimazione in due tubazioni DI 1200 mm., recapitanti in un non meglio precisato "fosso";

Rio Baitè:

- in relazione alla previsione della deviazione del tracciato in corrispondenza della nuova rotonda, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b), dimostrazione della funzionalità dell'intervento nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, compatibile con i piani di bacino, purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso anche a valle dell'intervento.
- elaborati grafici di approfondimento idraulico con adeguata verifica della confluenza nel Baitè visto che in corrispondenza della prevista nuova rotonda, si segnala anche la presenza di un corso d'acqua affluente di destra del Rio Baitè, appartenente al reticolo idrografico regionale;
- elaborati tecnici a dimostrazione del non aumento delle condizioni di rischio a valle degli interventi, estendendo il tratto di indagine verso valle in previsione di un ulteriore intervento di risagomatura dell'alveo più a valle, poco prima della confluenza nel tratto tombinato esistente di Via Strato (quest'ultimo non oggetto di opere);

Rio Campi Rossi:

- in relazione alla previsione della deviazione del tracciato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b), dimostrazione della funzionalità dell'intervento nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua, compatibile con i piani di bacino, purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso anche a valle dell'intervento;
- nuova soluzione progettuale che preveda una sezione unica allo sbocco, compatibile con i limiti imposti dalle quote esistenti nel contesto (strade, nuove opere, Torrente Impero): si osserva infatti che la prevista doppia canna allo sbocco nel Torrente Impero non è autorizzabile in quanto non possono essere previste pile interne all'alveo per luci inferiori a 40 m..
- elaborati tecnici che valutino la possibile influenza, allo sbocco del nuovo tracciato, del livello di piena almeno cinquantennale del T. Impero;
- previsione di opera di trattenuta del materiale all'imbocco di monte della nuova tombinatura, a supporto delle motivazioni per la deroga al franco;
- elaborati tecnici che illustrino la sistemazione definitiva dell'ultimo affluente di destra prima dello sbocco nel T. Impero alla luce delle opere previste;

Per gli aspetti geologici:

- sovrapposizione delle opere rispetto alla Mappa di Pericolosità del Distretto PAI (Dissesti), per verificare l'interessamento di zone B2, P3a, P3b e P4 e valutarne la compatibiltà geologica.

Gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente da tecnico abilitato.

A disposizione per chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Chiara MESSORI

Firmato digitalmente da: CHIARA MESSORI
Regione Liguria
Firmato il: 20-08-2024 14:51:03
Certificato valido dal 25-03-2024 al 25-03-2027

CM/em/mm/um/ic