REGIONE LIGURIA

PROVINCIA di LA SPEZIA
COMUNE di LA SPEZIA

**Progettazione ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
di una piattaforma polifunzionale per la gestione di rifiuti pericolosi e non,
sita nel Porto Mercantile, Molo Garibaldi.**

SEPOR S.p.A.

società attestata da SOA RINA

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001 · ISO 14001 Certified Systems

SEPOR s.p.a.
Via del Molo 64/B - 19126 La Spezia (SP)
Partita i.v.a.: 00713770113
Telefono: 0187 511535 - Fax: 0187 511545
www.sepor.it

IL RICHIEDENTE (timbro e firma)

SEPOR S.p.A. Via del Molo 64/B 19126 LA SPEZIA P. IVA 00713770118

IL PROGETTISTA (timbro e firma)

ANDREA FERRARA DOTT. ARCH. ... ORDINE ALBO ... MIGLIANICO

Indice	Revisione / Revision / Modification	Data	Disegno

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

TECHXA

TECHXA S.r.l.
Via Pasquale Coppa Zuccari, 8 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)
Tel. (+39) 085.96.90.424 - Fax (+39) 085.96.90.111
www.techxa.it e-mail: info@techxa.it

GRUPPO Group / Groupe 07B	DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawings / Plans de référence	SCALA DISEGNO: Drawing Scale Echelle Dessin	1:1
		SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot.	1:1
		SOSTITUISCE il NUM. Replaces Number Remplaces Nombre	
		REDATTO: Prepared by / Rédigé	19/01/2012 — A. Profico
		VERIFICATO: Checked by/ Vérifié	20/01/2012 — A. Della Nebbia
		APPROVATO: Approved / Approuvé	**20/01/2012** — A. Ferrara

Piattaforma polivalente

Matrice di assegnazione, grandezze e impatto

COMMESSA: Job / Commande	LOCALITA': Locality/ Localité	DISEGNO N°: Drawing N° / Dessin N°	Rev.	Pagina / Page
11.082	La Spezia (SP)	11.082.07B.0004		1/1

SETTAGGIO PENNE: mm.0.10 mm.0.20 mm.0.30 mm.0.40 mm.0.6

DATA di PLOTTAGGIO: 30/01/2012

E' vietato, senza nostra preventiva autorizzazione: riprodurre, copiare, rendere disponibile a terzi questo disegno.
Without our previous authorization this drawing can neither be copied nor disclosed to third persons.
Il est interdit sans notre autorisation: de copier, reproduire ou communiquer ce dessin à des tiers.

A4

MATRICE D'IMPATTO IMPIANTO PROPOSTO

A - MATRICE DI ASSEGNAZIONE

AZIONI DEL PROGETTO

Componenti ambientali			1 Occupazione di suolo	2 Induzione di traffico	3 Sovrapp. Paesaggio	4 Produzione di rumore	5 Produzione di gas e vapori	6 Consumo di acqua	7 Consumo di energia	8 Produzione di acque reflue	9 produzione di rifiuti	10 Consumo materiale per costruzione ed esercizio		G - COLONNA GRANDEZZA		I - COLONNA IMPATTO
ATMOSFERA	1	Qualità dell'aria	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		1		4
AMBIENTE IDRICO	2	Qualità dell'acqua	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0		1		0
	3	Risorse idriche	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0		1		4
SUOLO E SOTTOSUOLO	4	Disponibilità del suolo	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0		1		-3
	5	Viabilità	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	X	2	=	2
	6	Risorse materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		1		-6
FLORA, FAUNA	7	Flora e fauna	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		2		2
RUMORE	8	Livello sonoro	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		0		4
PAESAGGIO	9	Paesaggio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		-2		1
	10	Risorse energetiche	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0		4

IMPATTO AMBIENTALE TOTALE = 12

MATRICE D'IMPATTO ALTERNATIVA ZERO

A - MATRICE DI ASSEGNAZIONE

AZIONI DEL PROGETTO

Componenti ambientali			1 Occupazione di suolo	2 Induzione di traffico	3 Sovrapp. Paesaggio	4 Produzione di rumore	5 Produzione di gas e vapori	6 Consumo di acqua	7 Consumo di energia	8 Produzione di acque reflue	9 produzione di rifiuti	10 Consumo materiale per costruzione ed esercizio		G^I - COLONNA GRANDEZZA		I - COLONNA IMPATTO
ATMOSFERA	1	Qualità dell'aria	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		1		0
AMBIENTE IDRICO	2	Qualità dell'acqua	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0		0		0
	3	Risorse idriche	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0		1		4
SUOLO E SOTTOSUOLO	4	Disponibilità del suolo	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0		1		3
	5	Viabilità	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	=	0
	6	Risorse materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3		1		0
FLORA, FAUNA	7	Flora e fauna	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0		2
RUMORE	8	Livello sonoro	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		0		2
PAESAGGIO	9	Paesaggio	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0		1
	10	Risorse energetiche	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0		0

IMPATTO AMBIENTALE TOTALE = **12**