

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE VIABILITA', TRASPORTI
LAVORI PUBBLICI E GRANDI INFRASTRUTTURE

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DI MONESI

Comune: Triora

PROGETTO DEFINITIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Imperia luglio 2013

PROGETTISTA:

ing. Michele RUSSO

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A01.B90. 010	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. **euro (tre/85)**	m³	3,85
Nr. 2 01.P24.C60.0 10	NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO EDOGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO DELLA PORTATA OLTRE QL.40 FINO A QL.120 **euro (cinquantacinque/83)**	h	55,83
Nr. 3 06.A39.E.02. A 050	Interruttore automatico con sganciatore elettronico F.O. di interr elettronico.scat. 36 kA (N) - 4P - da 250 A **euro (seicentocinquantatre/35)** Differenziali per interruttori scatolati F.O. di Blocco diff. per interr.fino a 250A 4P	cad	653,35
Nr. 4 06.A39.E.03. A 010	**euro (trecentocinquantaotto/76)** Interruttori scatolati non automatici (sezionatori) F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 630 A **euro (ottocentoquarantacinque/20)**	cad	358,76
Nr. 5 06.A39.E.04. A 070	Morsetti e giunzioni F.O. di Capicorda da 150-240 mmq **euro (quattro/35)**	cad	845,20 4,35
Nr. 6 06.A43.F.02. D 035	POSA IN OPERA DI CORDE TONDI PIATTINE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TERRA A VISTA p.o. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² **euro (sei/31)**	m	6,31
Nr. 7 06.A48.A.01. A 010	CORDE DI RAME, D'ACCIAIO RAMATO E D'ACCIAIO ZINCATO corda di rame da 50 mm² **euro (uno/39)**	m	1,39
Nr. 8 06.P48.A.01. A 020	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compre il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 125 mm **euro (otto/08)**	m	8,08
Nr. 9 07.A01.I 02 010	Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 17. 3 mm, PN 16 diam. 160 mm **euro (trentadue/71)**	m	32,71
Nr. 10 07.P01.G 01 150	Scavo a sezione obbligata Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazion di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica; **euro (dodici/60)**	m³	12,60
Nr. 11 13.P02.A08.0 05	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura ottenuto con granaglie, pietrischetti, sabbie ed additivi con gli stessi oneri di cui		
Nr. 12 18.A01.E10.0 05	precedente articolo (misurato in opera dopo il compattamento): per uno spessore di cm 3 **euro (tre/26)**	m²	3,26
Nr. 13 18.A04.W06. 005	Fornitura e posa, durante il rinterro, di nastro di segnalazione posizionato in asse alla tubazione ad una profondità di circa cm 5 dal piano viabile del tratto stradale **euro (zero/60)**	m	0,60
Nr. 14 Analisi 2	Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura conforme alle norme tecniche vigenti, steso in opera a perfetta regola d'arte secondo le vigenti normative e le indicazioni della D.L., compreso la compattazione con rullo eslusa la sola preparazione del fondo sottostante, per uno spessore compresso di cm. 6 **euro (nove/60)**		9,60
Nr. 15 NP 01	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare di bassa tensione tipo NAYY 0,6/1 kv in formazione 4x240mmq **euro (quindici/84)**	ml.	15,84
Nr. 16 NP 02	Realizzazione di opera di presa nel Terronte compreso ogni onere accessorio per dare l'opera perfettamete finita in ogni sua pa **euro (trentamila/00)**	a corpo	30´000,00
Nr. 17 NP 03	Realizzazione di serbatoi di accumulo interrato della capacità di circa 20 mc. compresa la camera antistante di pompaggio, ogn onere e fornitura accessiora per rendere l'opera perfettamente ultimata in ogni sua parte. **euro (trentacinquemila/00)**	a corpo	35´000,00
Nr. 18 NP 04	Fornitura e posa in opera di stazione di Pompaggio compreso ogni onere accessorio per dare le opere perfettamente completate funzionanti in ogni sua parte **euro (trentamila/00)**	a corpo	30´000,00
Nr. 19 NP 05	Fornitura e posa in opera nelle trincee di condotta in acciao PN 40 DN 150 rivestito in polietilene vetroresinato compresa la discesa delle tubazioni nello scavo la sistemazione in livelletta, la saldatura e quant'altro necessario per dare l'opera perfettame completata in ogni sua parte a perfetta regola d'arte **euro (cinquantasei/83)**	ml.	56,83

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 NP 06	Fornitura e posa in opera di pozzetto con idrante manuale costituito da pozzetto, scaldiglia 80 W, tubazioni di derivazione e muffole **euro (duemilanovecentocinquanta/00)**	a corpo	2´950,00
Nr. 21 NP 07	Generatore neve a bassa pressione a ventola dotato di n° 2 manichette semirigide da 20 ml., potenza installata complessiva tra e 30 kW **euro (quarantaunomilacinquecento/00)**	a corpo	41´500,00

Imperia , 22/07/2013

Il Tecnico