ALLEGATO 1:TABELLA RIASSUNTIVA DEI MONITORAGGI

COMPARTO	punto di misura	descrizione	FREQUENZA		post-
			primo anno	gestione	gestione
ACQUE SOTTERRANEE	Piezometri PZ_1; PZ_2	rilievo falda	trimestrale	semestrale	trimestrale
ACQUE SOTTERRANEE	Piezometri PZ_1; PZ_2	pH; temperatura; conducibilità elettrica; As; Cd; Cr tot; Hg; Ni; Pb; Cu; Mg; Zn; cianuri; floruri; Nitriti; Solfati; idrocarburi totali	semestrale	biennale	biennale
ACQUE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE	Pozzetto a valle delle vasche di sedimentazione	solidi sospesi	annuale	annuale	-
RUMORE	Edificio ad uso abitativo di Arzeno o presso il cimitero di Arzeno	livello equivalente continuo ponderato	annuale	annuale primi 4 anni/ quinquennale nei successivi	-
ARIA	Edificio ad uso abitativo di Arzeno o presso il cimitero di Arzeno	Polveri totali inalabili (fino a 100 μm); frazione PM10 (mediante calcolo analitico)	annuale	annuale primi 4 anni/ quinquennale nei successivi	-
FLORA E FAUNA	Area coltivazione	chirotterofauna	due sopralluoghi	due sopralluoghi	un sopralluogo
RILIEVI VEGETAZIONALI	Area coltivazione	controllo delle sistemazioni a verde	annuale	annuale per 5 anni poi biennale	un sopralluogo
MANUTENZIONE OPERE A VERDE	Area coltivazione	sostituzione arbustive e arboree morte	annuale	annuale per 5 anni poi biennale	un sopralluogo
RIFIUTI DA ESTRAZIONE	Filtro-Pressa	Indagine granulometrica e test di cessione DM 5/2/98	semestrale	semestrale	-
TERRE E ROCCE DA CANTIERI ESTERNI	Ufficio	acquisizione dei certificati di analisi per verifica c.s.c di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLgs n. 152 del 2006	per ciascun lotto	per ciascun lotto	-
TERRE E ROCCE DA CANTIERI ESTERNI	Area coltivazione	frazione fine < 40%	trimestrale	trimestrale	-
MORFOLOGIA	Area coltivazione	rilievo topografico	semestrale	semestrale	
STABILITÀ	Area coltivazione	Verifiche di stabilità	abbancamento pari a circa il 50% + stato finale		-
STABILITÀ	Area coltivazione	Prove Penetrometriche	3 prove ogni 2 piani di rilevato	3 prove ogni 2 piani di rilevato	3 prove sul piano finale