FIGURA 5 – scheda riassunto delle caratteristiche del progetto

ARCHIVIO REGIONALE V.I.A.

Procedura: V.I.A regionale

Dati anagrafici:

Proponente:

Cave di Frisolino S.r.l.
C.F. 03121510105 - P.IVA 00205190994 - Codice ISTAT: 14112
via Rocche loc.Frisolino, n. 130 - 16040 Ne (GE) - Telefono e fax 0185 337045

Dati progetto:

Descrizione:

revisione integrale variante al programma di coltivazione per ampliamento e sistemazione finale della cava di calcare "Costa dei Sergi" e contestuale studio di impatto ambientale

Localizzazione:

coordinate geografiche (reticolato GAUSS-BOAGA):
4911800 – 4912100
1536350 - 1536800
quota minima s.l.m.: 370 m
quota massima s.l.m.: 670 m
Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Ne

Riferimenti catastali e/o C.T.R.:

C.T.R. Sezione n° 232020 (Arzeno) scala 1:10.000
C.T.R. Elementi n° 232022 (Arzeno) e 232023 (M.Bossea) scala 1:5.000
mapp. 168, 188, 193, 400, 232, 234, 397, 298, 249, 250, 233, 235, 205, 206, 207, 209, 403, 404, 405, 210, 213, 236
N.C.T. Comune di Ne Foglio 30

Elenco materiale allegato: Relazione illustrativa dello Studio di Impatto Ambientale
Tavole di progetto
Allegato 1 – Programma di Coltivazione
Allegato 2 – Relazione Geologica
Allegato 3 – Piano di Gestione dei Rifiuti
Allegato 4 – relazione sullo stato di fatto delle cavità naturali
Allegato 5 – Relazione Paesaggistica
Allegato 6 – Relazione Agronomica
Allegato 7 – Relazione Naturalistica
Allegato 8 – Relazione Idraulica
Allegato 9 – Relazione d'Impatto Acustico
Allegato 10 – Relazione Impatto Polveri
Allegato 11 – Relazione Socio-Economica
Allegato 12 – Piano di sorveglianza e di controllo

Dati tecnici di progetto:

Superficie occupata:

66.000 m^2

Minima distanza da:

edifici industriali e/o commerciali: nessuno
abitazione civili: 300 m (case Batesto)
primo centro abitato: 600 m (Arzeno)
strada pubblica: limitrofa
elettrodotto: 50 m
acquedotto pubblico: nessuno
rete fognaria: nessuno
rete ferroviaria: nessuno
sorgente o pozzo: 90 m
corsi d'acqua: T. Ricasola (10 m dalla strada di accesso)

Volumetria di materiale lapideo oggetto di estrazione (stima):

1.500.000 m^3

Tempo previsto per le operazioni di estrazione:

25 anni

Volumetria annua estratta (stima):

60.000 m^3

Volumetria giornaliera estratta (stima):

300 m^3

Volumetria giornaliera trasportata (stima):

350 m^3