Attuale tabella di pag. 17 del capitolo 4 paragrafo 4.6 "Volumi di scavo" della Relazione Tecnica (soluzione modificata)

a) volumetria di scavo aggiuntiva	1.100.000 mc
b) volumetria dovuta alla maggior quota di ripristino	600.000 mc
c) volumetria complessiva dei "vuoti" da dover riempire	1.700.000 mc
d) materiale necessario per riempimento "vuoti" (coeff. riduttivo del 30% in quanto materiale sciolto e coeff. maggiorativo del 5% dovuto al costipamento, per un totale ridotto del 25%) mc 2.100.000/1,25	1.360.000 mc
e) materiale alterato non utilizzabile su tutto il fronte estrattivo, con coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra" (mc 488.400*1,3)	634.920 mc
f) materiale alterato esistente sul fronte estrattivo (fra sez. 11 e 15) con coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra" (mc 37.515*1,3)	48.770 mc
g) materiale non idoneo già presente e già stoccato nella porzione Sud-Ovest, in prossimità della viabilità;	126.000 mc
h) materiale residuo derivante dai processi di frantumazione e lavaggio effettuati in cava e fuori cava in ragione del 10% dei complessivi quantitativi "messi a terra" (mc 4.200.000-(488.400+37.515) = 3.674.085*1,3*10%)	477.630 mc
i) residuo di estrazione (dalla sez. 15 in poi) nell'ipotesi di utilizzo del solo 75% e comprensivo di un coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra (mc 255.600*1,3)	185.200 mc
totale materiale necessario (d)	1.360.000 mc
totale materiale disponibile (e+f+g+h+i)	1.472.520 mc
differenza in esubero	112.520 mc

Nuova tabella di pag. 17 del capitolo 4 paragrafo 4.6 "Volumi di scavo" della Relazione Tecnica (soluzione modificata)- *versione corretta*

a) volumetria di scavo aggiuntiva	1.100.000 mc
b) volumetria dovuta alla maggior quota di ripristino	600.000 mc
c) volumetria complessiva dei "vuoti" da dover riempire	1.700.000 mc
d) materiale necessario per riempimento "vuoti" (con coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra" e riduzione del 5% per la costipazione) mc 1.700.000/1,3/0.95	1.376.520 mc
e) materiale alterato non utilizzabile su tutto il fronte estrattivo, con coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra" e riduzione del 5% per la costipazione (mc 488.400*1,3*0,95)	603.170 mc
f) materiale alterato esistente sul fronte estrattivo (fra sez. 11 e 15) con coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra" e riduzione del 5% per la costipazione (mc 37.515*1,3*0,95)	46.330 mc
g) materiale non idoneo già presente e già stoccato nella porzione Sud-Ovest, in prossimità della viabilità;	126.000 mc
h) materiale residuo derivante dai processi di frantumazione e lavaggio effettuati in cava e fuori cava in ragione del 10% dei complessivi quantitativi "messi a terra" (mc 4.200.000-(488.400+37.515) = 3.674.085*1,3*10%* 0,95)	453.750 mc
i) residuo di estrazione (dalla sez. 15 in poi) nell'ipotesi di utilizzo del solo 75% e comprensivo di un coeff. maggiorativo del 30% dal "banco" alla "messa a terra" e riduzione del 5% per la costipazione (mc 255.600*1,3*0,95)	315.670 mc
totale materiale necessario misurato in sezione (c)	1.700.000 mc
totale materiale disponibile in opera misurato in sezione (e+f+g+h+i)	1.544.920 mc
differenza in difetto	155.080 mc
Commercializzazione sottoprodotto destinato essenzialmente a riempimenti per circa 5-6.000 mc/anno" (mc 5/6.000*20 = 100/120.000 mc)	

MONTE PORRO s.r.l.
L'Amministratore Unico