RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI - DIRETTRICE TIRRENICA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO DEL PORTO DI GENOVA CON IL PARCO CAMPASSO E CON LE LINEE DEI GIOVI

NUOVO PRG DEL PARCO CAMPASSO

Computo metrico estimativo

Scala -

COD/DOC	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG02	00	D	ZZ	CM	MD0000	001	A

PROGETTAZIONE

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

RFI – DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI GENOVA
S.O. INGEGNERIA E TECNOLOGIE

ITALFERR

ITALFERR S.p.a.

SWS engineering

SWS ENGINEERING S.p.A.
Via della Stazione n°27 – Trento (Fraz.Mattarello) - 38123

Progettista: Ing. Paolo Cucino

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dott.Ing. PAOLO CUCINO
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	EMISSIONE	Agostini	10/06/2014	Nave	16/06/2014	Cucino	20/06/2014	

File: NG02_00_D_ZZ_CM_MD0000_001_A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE				
		BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE				
		BA01 - Fondazioni				
3660	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		magrone				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 2,2 * ,1		102,52		
		Sezione tipo B (100+97) * 2,8 * ,1		55,16		
		Totale	m³	157,68	69,30	10 927,22
3670	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 2 * ,5		466,00		
		Sezione tipo B (100+97) * 2,6 * ,6		307,32		
		Totale	m³	773,32	77,77	60 141,10
3710	BA.CZ.A.3 02.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * ,5 * 1,5		349,50		
		Sezione tipo B (100+97) * ,6 * 1,8		212,76		
		Totale	m³	562,26	84,91	47 741,50
3700	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 3670		773,32		
		Totale	m³	773,32	5,96	4 608,99
3740	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 3710		562,26		
		Totale	m³	562,26	5,96	3 351,07
3680	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		Sezione tipo A 2 * (132,5+333,5) * ,5		466,00		
		Sezione tipo B 2 * (100+97) * ,6		236,40		
		Totale	m²	702,40	9,83	6 904,59
3720	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...-Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		Sezione tipo A 2 * (132,5+333,5) * 1,5		1 398,00		
		Sezione tipo B 2 * (100+97) * 1,8		709,20		
		Totale	m²	2 107,20	13,11	27 625,39
3690	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio,**				
		A RIPORTARE				161 299,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				161 299,86
		in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102				
		Sezione tipo A 120 * (132,5+333,5)		55 920,00		
		Sezione tipo B 150 * 307,32		46 098,00		
		Totale	kg	102 018,00	0,77	78 553,86
3730	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		Sezione tipo A 120 * 349,5		41 940,00		
		Sezione tipo B 150 * 212,76		31 914,00		
		Totale	kg	73 854,00	0,77	56 867,58
		Totale BA01 - Fondazioni Euro				*296 721,30*
		BA02 - Opere accessorie				
3750	BA.MA.A.3103.A	**Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio per barriere an...-Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H0 su manufatto, per velocità della linea ferroviaria <= 200 km**				
		Interasse 3m				
		Sezione tipo A (132,5+333,5)/3+,67		156,00		
		Totale	Cadauno	156,00	1 550,00	241 800,00
3760	BA.MA.A.3103.C	**Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio per barriere an...-Fornitura e posa in opera di montanti in acciaio zincato a caldo del tipo S 275 J2 per barriere antirumore standard tipo H2 su manufatto, per velocità della linea ferroviaria <= 200 km**				
		Interasse 3m				
		Sezione tipo B (100+97)/3+,33		66,00		
		Totale	Cadauno	66,00	2 000,00	132 000,00
		Totale BA02 - Opere accessorie Euro				*373 800,00*
		BA03 - Barriere antirumore				
7760	BA.DE.A.5 37.A	**Rimozione completa di finestre, porte-finestre e porte interne ed esterne, compresa la rimozione del telaio fisso, degli appare...-Rimozione completa di finestre, e porte interne ed esterne, di qualunque superficie e tipo di materiale, anche se metalli**				
		Sostituzione serramenti edifici esistenti 530 * 1,5		795,00		
		Totale	m²	795,00	3,77	2 997,15
3770	BA.MA.B.3100.A	**Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di pannelli metallici fonoisolanti e fonoassorbenti in acciaio inox AISI 304 verniciato con spessore delle lamiere pari ad almeno 12/10 mm, configurati e completi di guarnizioni e sigillature per la conti**				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 2		932,00		
		Sezione tipo B (100+97) * 3		591,00		
		Totale	m²	1 523,00	140,00	213 220,00
7770	FA.SE.A.3101.D	**serramento in lega di alluminio compreso vetrocamera 6/14/4 - trasmittanza 1,6 W/m2K - ad ante superficie < 2 mq**				
		Sostituzione serramenti edifici esistenti 530 * 1,5		795,00		
		Totale	m²	795,00	323,50	257 182,50
		Totale BA03 - Barriere antirumore Euro				*473 399,65*
		A RIPORTARE				1 143 920,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 143 920,95
		Totale BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE Euro				1 143 920,95
		Totale BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE Euro				**1 143 920,95**
		FA01 - NUOVO FABBRICATO ACC				
		FA01 - NUOVO FABBRICATO ACC				
		FA02 - Fondazioni / Elevazioni				
1050	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		fondazioni perimetrali 2 * 52,9 * 1,6 * 0,2		33,86		
		2 * 7,8 * 1,6 * 0,2		4,99		
		fondazioni trasv 9 * 7,8 * 0,7 * 0,2		9,83		
		fondazione gruppo elettr.				
		platea 6,3 * 3 * 0,2		3,78		
		cordoli 27,6 * 0,5 * 0,2		2,76		
		piano vespaio 495 * 0,2		99,00		
		Totale	m³	154,22	69,30	10 687,45
1060	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		fondazioni perimetrali 2 * 52,9 * 1,32		139,66		
		2 * 7,8 * 1,32		20,59		
		fondazioni trasv 9 * 7,8 * 0,25		17,55		
		fondazione gruppo elettr.				
		platea 6,1 * 2,8 * 0,5		8,54		
		cordoli 27,6 * 0,14		3,86		
		Totale	m³	190,20	77,77	14 791,85
1130	BA.CZ.A.3 02.G	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C35/45 N/**				
		pilastri 22 * 0,5 * 0,5 * 4,5		24,75		
		travi long 2 * 52 * 0,5 * ,25		13,00		
		travi trasv 11 * 9,5 * 0,53 * 0,3		16,62		
		getto integrativo solaio 520 * 0,15		78,00		
		Totale	m³	132,37	98,36	13 019,91
1090	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		190,2		190,20		
		Totale	m³	190,20	5,96	1 133,59
1150	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		132,37		132,37		
		Totale	m³	132,37	5,96	788,93
1070	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in**				
		A RIPORTARE				1 184 342,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 184 342,68
		fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila				
		fondazioni perimetrali 2 * 52,9 * (1,26+0,1+0,56+0,8)		287,78		
		2 * 7,8 * (1,26+0,1+0,56+0,8)		42,43		
		fondazioni trasv (9*2) * 7,8 * 0,5		70,20		
		fondazione gruppo elettr.				
		platea (6,10+2,8+6,1+2,8) * 0,5		8,90		
		cordoli 2 * 27,6 * 0,6		33,12		
		Totale	m²	442,43	9,83	4 349,09
1160	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...- Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		pilastri 22 * (0,5*4) * 4,5		198,00		
		travi long 2 * 52 * (0,5+0,25+0,25)		104,00		
		travi trasv 11 * 9,5 * (0,53+0,3+0,3)		118,09		
		Totale	m²	420,09	13,11	5 507,38
1080	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		120 * 190,2		22 824,00		
		Totale	kg	22 824,00	0,77	17 574,48
1170	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		200 * 132,37		26 474,00		
		Totale	kg	26 474,00	0,77	20 384,98
1190	BA.CZ.A.3 10.A	**Rete di acciaio elettrosaldata, di cui alla voce BA.ME.A.105, in opera, compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali ed il magistero occorrente. - Rete di acciaio elettrosaldata in opera.**				
		rete in magrone piano vespaio				
		- Ø6 / 20x20 kg/mq 2.293				
		piano vespaio (1,1*2) * 495 * 2,293		2 493,81		
		Totale	kg	2 493,81	0,79	1 970,11
1040	BA.MT.A.3001.A	**Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat**				
		fondazione e cordoli basamento gruppo elettr 10 * 6 * 0,6		36,00		
		piano fondazioni 500 * 0,6		300,00		
		Totale	m³	336,00	1,79	601,44
1030	BA.MT.A.3003.A	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m**				
		per fondazioni perimetrali 2 * 54 * 2 * 1,6		345,60		
		2 * 8 * 2 * 1,6		51,20		
		per fondazioni trasv 9 * 8 * 1 * 0,6		43,20		
		Totale	m³	440,00	3,22	1 416,80
7810	BA.MT.C.0101.A	**Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.**				
		A RIPORTARE				1 236 146,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 236 146,96
		440+336		776,00		
		Totale	m³	776,00	0,25	194,00
1180	FA.VS.A.3100.C	**Vespaio aerato - Con Cassero in polipropilene riciclato prestampato elementi modulari con misure 50x50 cm di base e altezza oltre i 35 cm e fino a 55 cm**				
		495		495,00		
		Totale	m²	495,00	39,00	19 305,00
1200	NV.001	**SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP - Fornitura e posa in opera di solaio piano autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso - sovraccarico variabile 6 kN/m² e luce calcolo da 9 m a 10 m**				
		520		520,00		
		Totale	m²	520,00	79,24	41 204,80
1120	NV.002	**PANNELLI PREFABBRICATI TAGLIO TERMICO spessore 26 cm - Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati a taglio termico per tamponamento esterno**				
		perimetrali 1 * 125 * 5,2		650,00		
		Totale	m²	650,00	93,96	61 074,00
		Totale FA02 - Fondazioni / Elevazioni Euro				*214 003,81*
		FA03 - Sistemazioni esterne				
1510	BA.IS.A.1100.B	**Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o polipropilene, della massa per unità di superficie da 201 a 300 g/m2, resistenza a trazione >=13 KN/m intesa come media tra la direzione di produzione e quella trasversale, la resi**				
		160		160,00		
		interno area g.e. 15		15,00		
		Totale	m²	175,00	0,86	150,50
1500	BA.MT.A.3 35.A	**Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia, con equivalente in sabbia non inferiore a 70, opportunamente steso e compattato. - Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.**				
		160		160,00		
		interno area g.e. 15		15,00		
		Totale	m²	175,00	3,89	680,75
1520	BA.MT.A.2100.A	**Posa in opera di uno strato di Geotessile in fibre sintetiche, esclusa la fornitura, da compensare a parte. - Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche, escluso la fornitura**				
		160		160,00		
		interno area g.e. 15		15,00		
		Totale	m²	175,00	0,24	42,00
1490	BA.MT.A.3001.A	**Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat**				
		marciapiede ACC 160 * 0,4		64,00		
		interno area g.e. 15 * 0,4		6,00		
		Totale	m³	70,00	1,79	125,30
1530	BA.PS.A.3 17.D	**Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cemento vibrocompresso ad alta resistenza, di cui alla voce BA.PA.A.113, di colo...-Pavimento in masselli autobloccanti, con l'aggiunta sulla superficie superiore di uno strato antiusura al quar**				
		160		160,00		
		A RIPORTARE				1 358 923,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 358 923,31
		interno area g.e. 15		15,00		
		Totale	m²	175,00	18,10	3 167,50
1540	BA.PS.A.3 19.A	**Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso armato, aventi una sezione compresa fra 12 e 15 centimetri ed un'altezza di 25 cm, del tipo retto, curvo o rettilineo, con bocca lupaia, co...-Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompres**				
		135		135,00		
		interno area g.e. 15		15,00		
		Totale	m	150,00	12,48	1 872,00
1550	OM.PR.F.3 05.A	**Sottofondo o fondazione stradale con misto frantumato stabilizzato steso a strati, moderatamente innaffiati, compattati e cilindrati con rullo da 14 a 16 t fino al completo assestament...-Sottofondo o fondazione stradale con misto frantumato stabilizza**				
		160 * 0,2		32,00		
		interno area g.e. 15 * 0,2		3,00		
		Totale	m³	35,00	20,19	706,65
		Totale FA03 - Sistemazioni esterne Euro				*6 744,70*
		FA04 - Opere di finitura interne				
1290	BA.MU.A.3 16.C	**Tramezzi eseguiti con laterizi forati posti di piatto ad una testa, eseguiti a qualsiasi altezza, retti o curvi, dello spessore di 12 cm. AVVERTENZE 5000623 Muratura in laterizi. ...-Tramezzi eseguiti con laterizi forati con l'impiego di malta cementiz**				
		4 * 8,5 * 4,25		144,50		
		1 * 5,16 * 4,25		21,93		
		1 * 10,3 * 4,25		43,78		
		1 * 1,7 * 4,25		7,23		
		1 * 4,75 * 4,25		20,19		
		1 * 1,35 * 4,25		5,74		
		1 * 1,5 * 4,25		6,38		
		Totale	m²	249,75	13,30	3 321,68
1410	FA.CS.C.3101.A	**Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso costituito da orditura di sostegno primaria e portante realizzata con profilati in lamiera in acciaio zincata sp. 6/10 ; struttura secondaria ad interasse opportuno con lamier...-spessore lastre 12, 5**				
		150		150,00		
		Totale	m²	150,00	26,10	3 915,00
1420	FA.CS.C.3102.B	**Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso certificate REI 120 costituito da orditura di sostegno primaria e portante realizzata con profilati in lamiera in acciaio zincata sp. 6/10 ; struttura secondaria ad interasse opp...-spessore lastre 15**				
		340		340,00		
		Totale	m²	340,00	41,40	14 076,00
1260	FA.CT.E.3 01.B	**Coibentazione di coperture o solai con calcestruzzo alleggerito, dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 a metro cubo di impas...-con miscela di vermiculite o similare come alla sottovoce BA.IS.A.103.A compreso l'additivo fluidificante in quantità necessar**				
		pendenze solaio 505 * 0,25		126,25		
		Totale	m³	126,25	126,25	15 939,06
1250	FA.IP.B.3 05.B	**Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione di superfici piane o inclinate: - con malta di cemento**				
		A RIPORTARE				1 401 921,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 401 921,20
		su copertura 505		505,00		
		Totale	m²	505,00	7,26	3 666,30
1300	FA.PN.A.3 09.A	**Fornitura e posa in opera di pareti divisorie tagliafuoco costituite da struttura portante in profilati di acciaio verniciato con speciale vernice intumescente e doppio rivestimento in pannelli di fibra di legno mineralizzati con cementan...-fino a 4,0**				
		2 * 2,9 * 4,25		24,65		
		Totale	m²	24,65	43,62	1 075,23
1350	FA.PV.B.3 09.B	**Pavimento di piastrelle di gres ceramico porcellanato, come alla norma UNI 6872-71 poste in opera su letto di malta cementizia,cemento classe 32,5 e sabbia , composta da 400 Kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia nor...-Con piastrelle dello spessore di 9**				
		bagno 5		5,00		
		Totale	m²	5,00	22,94	114,70
1100	FA.PV.B.3 13.B	**Fornitura e posa in opera di pavimenti sopraelevati con lastre autoportanti delle dimensioni 60x60...-con lastre a base di quarzo, sabbie, silicee, graniti, porfidi e basalti, spessore 2 cm., di qualsiasi formato fino a 120 x 300 cm, lucidate e calibra**				
		485		485,00		
		Totale	m²	485,00	150,73	73 104,05
1240	FA.PV.C.3 02.B	**Massetto in conglomerato cementizio, confezionato con 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto e materia...-con miscela inerte di vermiculite o similare come alla sottovoce BA.IS.A.103.A compreso l'additivo fluidificante in quantità necessa**				
		su vespaio 495 * 0,1		49,50		
		Totale	m³	49,50	100,92	4 995,54
1360	FA.RV.A.3 01.D	**Rivestimento di pareti interne, di pilastri e simili con piastrelle di gres ceramico, poste in opera su intonaco rustico, ...-con piastrelle di gres di colore giallo, azzurro e bianco, ognuna di qualsiasi superficie e dello spessore da 8 mm a 10 mm cir**				
		bagno h 2.30 m 8 * 2,3		18,40		
		Totale	m²	18,40	20,02	368,37
1340	FA.TV.A.3 12.C	**Ciclo di verniciatura con smalto a base alchidica di cui alla sottovoce FA.TV.E.1127.A**				
		1053		1 053,00		
		Totale	m²	1 053,00	4,58	4 822,74
3370	IT.II.A.2 03.C	**Posa in opera di vaso a sedile e vuotatoi dei tipi descritti nelle voci elencate dal n. (IT.SS.A.104) al n. (IT.SS.A.111), compr...-Posa in opera di vaso a sedile di qualunque dimensione, della voce n. (IT.SS.A.110), del tipo sospeso con scarico a pare**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	30,84	30,84
3350	IT.II.A.2 06.E	**Posa in opera di lavabo, di qualunque forma e dimensione e per qualunq...-Posa in opera di lavabo dalla voce (IT.SS.A.131) alla voce (IT.SS.A.134), di qualunque forma e dimensione e per qualunque uso: lavabo di modello speciale a due bacini senza colon**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	27,09	27,09
3330	IT.II.A.2 07.A	**Posa in opera di bidet, di qualunque tipo e dimensione, delle voci elencate dal n. (IT.SS.A.135) al ...-Posa in opera di bidet dalla voce (IT.SS.A.135) alla voce (IT.SS.A.137), di qualunque tipo e dimensione: bidet con basamento per la**				
		A RIPORTARE				1 490 126,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 490 126,06
		posa sul pavimen				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	22,42	22,42
3360	IT.SS.A.1 10.A	**Vaso a sedile di porcellana dura (vetrochina), del tipo sospeso, con scarico a parete. - Vaso a sedile di porcellana dura (vetrochina) del tipo sospeso con scarico a parete, delle dimensioni di circa cm. 60 x 38 x 32.**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	49,51	49,51
3340	IT.SS.A.1 34.A	**Lavabo di porcellana d...-Lavabo di porcellana dura (vetrochina) di forma arrotondata o a conchiglia, con bordo superiore piano, a colonna rastremata o diritta, senza piantana allargata sul pavimento: modello grande, delle dimensioni di circa cm 72x53x**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	63,06	63,06
3320	IT.SS.A.1 35.A	**Bidet di porcellana dura (vetro-china) senza doccia con troppo pieno incorporato e con er...-Bidet di porcellana dura (vetrochina) senza doccia con troppo pieno incorporato e con erogazione a zampilli: modello grande delle dimensioni di circa cm 64x36x**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	44,37	44,37
1270	OM.BI.A.3 07.A	**Manto impermeabile, in guaine bituminose, come al n. OM.BI.A.305 ma formato con una guaina da 3 kg/m² e una guaina granigliata di finitura del peso di 3,500 kg/m². (AVVERTENZA N° 55) - Manto impermeabile, in guaine bituminose.**				
		doppia su copertura (2*1,1) * 505		1 111,00		
		Totale	m²	1 111,00	18,34	20 375,74
1280	OM.BI.V.3 10.B	**Barriera al vapore ottenuta mediante la ...-uno strato di feltro in poliestere o in polipropilene da 200 g/m² ed uno strato di polietilene spessore 0,35 - 0,45 mm con la sovrapposizione dei teli, sigillato mediante applicazione di nastro mono o biadesi**				
		su solaio 505		505,00		
		Totale	m²	505,00	3,06	1 545,30
1220	OM.IS.A.1 10.B	**Polistirene estruso in lastre: - della densità di 33 kg/m³.**				
		su vespaio 495 * 0,1		49,50		
		su copertura 505 * ,1		50,50		
		Totale	m³	100,00	217,17	21 717,00
1230	OM.IS.A.2 05.A	**Posa in opera di polistirolo per isolamento di pareti e soffitti, in lastre di qualsiasi spessore e dimensione, compreso l'onere dei tagli e dell'accostamento dei bordi e dell'ancoraggio con idoneo collante. - Posa in opera di polistirolo.**				
		495		495,00		
		505		505,00		
		Totale	m²	1 000,00	0,85	850,00
1320	OM.IT.B.3 01.A	**Intonaco completo a tre strati dello spessore complessivo di circa 2 cm, costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile da applicarsi s...-costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile con malta di calce e sabbia del n. OM.MA.D.1**				
		(4*2) * 8,5 * 4,25		289,00		
		(1*2) * 5,16 * 4,25		43,86		
		(1*2) * 10,3 * 4,25		87,55		
		(1*2) * 1,7 * 4,25		14,45		
		A RIPORTARE				1 534 793,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 534 793,46
		(1*2) * 4,75 * 4,25		40,38		
		(1*2) * 1,35 * 4,25		11,48		
		(1*2) * 1,5 * 4,25		12,75		
		(2*2) * 4,72 * 3,1		58,53		
		soffitto 495		495,00		
		perimetrali int/est 2 * 125 * 5,2		1 300,00		
		Totale	m²	2 353,00	14,66	34 494,98
1370	OM.PI.V.1 01.D	**di pietra di Trani, Ardesia e similari.**				
		battiscopa				
		230		230,00		
		Totale	m	230,00	3,27	752,10
1560	OM.PR.D.3 15.A	**Pavimento intero od a tratti in battuto di cemento, formato con primo strato di conglomerato cementizio del n. OM.CZ.A.301.C, armato con rete metallica ø 5 a maglia di cm 20 × 20, con superficiale cor...-Pavimento intero od a tratti in battuto di cemen**				
		basamento g.e. 2,8 * 6,1		17,08		
		Totale	m²	17,08	18,34	313,25
		Totale FA04 - Opere di finitura interne Euro				*205 684,33*
		FA05 - Opere di finitura esterne				
1570	BA.ME.A.1 34.C	**Gronde, converse, scossaline e tubi di scarico, di qualunque forma e dimensione. - Gronde, converse, scossaline e tubi di scarico, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio inox.**				
		scossalina coronamento copertura 125 * 1,5 * 7		1 312,50		
		bocchettoni scarico 10 * 12		120,00		
		Totale	kg	1 432,50	6,74	9 655,05
3280	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		vedi voce n. 3270		200,00		
		Totale	m	200,00	6,32	1 264,00
3220	FA.SE.A.3 07.B	**Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di serramenti per finestre e lucernari in acciaio zincato da compensarsi a superficie**				
		7 * 2 * ,9		12,60		
		Totale	m²	12,60	43,81	552,01
1390	FA.SE.A.3 08.B	**Fornitura e posa in opera di porte e portoni a una o più partite con qualunque tipo di apertura (a impacco laterale, a cerniere, a scorrimento su guide superiori, o inferiori, basculanti ecc.) con pannellature in lami...-Da compensarsi a superficie:**				
		loc. centralina IS 1 * 2,05 * 3,10		6,36		
		uff. movim. 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		w.c. 1 * 0,95 * 3,1		2,95		
		locale a disposizione 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		Totale	m²	22,03	39,76	875,91
1380	FA.SE.A.3 09.B	**Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 dello spessore di 12/10 mm., tamburate e rinforzate da un telaio interno in ferro piatto elettrosaldato e riempit...-Omologate a 120 minu**				
		loc. apparati 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc.antincendio 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		A RIPORTARE				1 582 700,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 582 700,76
		loc. BT 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc. MT 1 * 1,2 * 3,1		3,72		
		loc. ENEL 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc. misure 1 * 0,95 * 3,1		2,95		
		Totale	m²	32,11	182,29	5 853,33
1400	FA.SE.A.3 09.C	**Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera di acciaio zincato sistema Sendzimir secondo UNI 5753/84 dello spessore di 12/10 mm., tamburate e r...-Sovrapprezzo alle sottovoci FA.SE.A.309.A e B per serratura speciale con maniglione antipan**				
		loc. apparati 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc.antincendio 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc. BT 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc. MT 1 * 1,2 * 3,1		3,72		
		loc. ENEL 1 * 2,05 * 3,1		6,36		
		loc. misure 1 * 0,95 * 3,1		2,95		
		Totale	m²	32,11	165,79	5 323,52
1460	FA.TV.B.3 06.A	**Applicazione di una mano di fondo su superfici con pittura della voce FA.TV.E.1124**				
		perimetrali int/est 2 * 125 * 5,2		1 300,00		
		Totale	m²	1 300,00	3,51	4 563,00
1470	FA.TV.B.3 07.I	**Applicazione di prodotto verniciante, in colori correnti...-poliuretanico del tipo FA.TV.E.1132.A compreso e compensato nel prezzo la prima mano, successiva levigatura con carta abrasiva del numero 220 e due mani a finire dello stesso prodotto vernicia**				
		perimetrali int/est 2 * 125 * 5,2		1 300,00		
		Totale	m²	1 300,00	4,75	6 175,00
3250	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		vedi voce n. 3230		22,00		
		Totale	kg	22,00	0,33	7,26
3270	IT.TB.L.1 42.B	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo303/1, del diametro esterno di mm 125.**				
		Collegamento fognature nere con rete comunale 200		200,00		
		Totale	m	200,00	3,50	700,00
3260	IT.TB.M.1 20.A	**Pezzi speciali di grès ceramico per tubazioni di scarico per fognature con estremità a bicchiere. Sifoni Firen...-Pezzi speciali di grès ceramico per tubazioni di scarico per fognature con estremità a bicchiere. Sifoni Firenze, delle dimensioni di mm.1**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,88	42,88
3230	IT.TB.N.1 01.A	**Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250. - Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.**				
		Raccolta acque bianche 12 * 1 * 1 * 1		12,00		
		Scarico acque nere 10 * 1 * 1 * 1		10,00		
		Totale	m³	22,00	64,93	1 428,46
3240	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram**				
		A RIPORTARE				1 606 794,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 606 794,21
		22*120		2 640,00		
		Totale	kg	2 640,00	0,69	1 821,60
1480	OM.SE.V.3 35.A	**Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ecc., composta da un telaio in lega leggera di alluminio anodizzato naturale e griglie rigide in l...-Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ec**				
		loc. MT 1 * 1,7 * 1		1,70		
		loc. BT 1 * 1,7 * 1		1,70		
		Totale	m²	3,40	27,57	93,74
1590	OM.TU.B.3 25.A	**Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali. - Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.**				
		12		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	3,68	44,16
		Totale FA05 - Opere di finitura esterne Euro				*38 399,92*
		Totale FA01 - NUOVO FABBRICATO ACC Euro				464 832,76
		Totale FA01 - NUOVO FABBRICATO ACC Euro				**464 832,76**
		FA02 - NUOVO FABBRICATO CABINA MT/BT				
		FA02 - NUOVO FABBRICATO CABINA MT/BT				
		FA02 - Fondazioni / Elevazioni				
640	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		6,34 * 5,48 * 0,1		3,47		
		Totale	m³	3,47	69,30	240,47
650	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		6,14 * 5,28 * 0,3		9,73		
		Totale	m³	9,73	77,77	756,70
680	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 650		9,73		
		Totale	m³	9,73	5,96	57,99
1140	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 650		9,73		
		Totale	m³	9,73	5,96	57,99
660	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		(6,14+6,14+5,28+5,28) * 0,3		6,85		
		Totale	m²	6,85	9,83	67,34
		A RIPORTARE				1 609 934,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 609 934,20
670	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		vedi voce n. 650 80		778,40		
		Totale	kg	778,40	0,77	599,37
630	BA.MT.A.3001.A	**Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat**				
		(6,34+1+1) * (5,48+1+1) * 0,4		24,95		
		Totale	m³	24,95	1,79	44,66
7820	BA.MT.C.0101.A	**Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.**				
		24,95		24,95		
		Totale	m³	24,95	0,25	6,24
840	FA.CT.E.3 01.A	**Coibentazione di coperture o solai con calcestruzzo alleggerito, dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 a metro cubo di impasto, confezionato, gettato e costipato in opera: - con miscela inerte di granulato di pomice come alla voce BA.IN.A.110**				
		pendenze imperm. 6,54 * 5,68		37,15		
		Totale	m³	37,15	80,80	3 001,72
810	FA.PN.A.3 09.A	**Fornitura e posa in opera di pareti divisorie tagliafuoco costituite da struttura portante in profilati di acciaio verniciato con speciale vernice intumescente e doppio rivestimento in pannelli di fibra di legno mineralizzati con cementan...-fino a 4,0**				
		2 * 4,72 * 3,1		29,26		
		Totale	m²	29,26	43,62	1 276,32
800	NV.002	**PANNELLI PREFABBRICATI TAGLIO TERMICO spessore 26 cm - Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati a taglio termico per tamponamento esterno**				
		1 * 21,24 * 3,1		65,84		
		Totale	m²	65,84	93,96	6 186,33
830	OM.BI.A.3 07.A	**Manto impermeabile, in guaine bituminose, come al n. OM.BI.A.305 ma formato con una guaina da 3 kg/m² e una guaina granigliata di finitura del peso di 3,500 kg/m². (AVVERTENZA N° 55) - Manto impermeabile, in guaine bituminose.**				
		doppia (2*1,1) * 6,54 * 5,68		81,72		
		Totale	m²	81,72	18,34	1 498,74
820	OM.SO.A.3 03.D	**Solai a struttura mista come alla voce n. OM.SO.A.301, ma formati da pannelli prefabbricati, posti in opera accostati e completati con le necessarie armature di acciaio ed il getto delle nervature di accosto e della cappa sovr...-oltre i 6 m e fino a 7**				
		6,54 * 5,68		37,15		
		Totale	m²	37,15	40,98	1 522,41
		Totale FA02 - Fondazioni / Elevazioni Euro				*15 316,28*
		FA03 - Sistemazioni esterne				
980	BA.IS.A.1100.B	**Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche in poliestere o polipropilene, della massa per unità di superficie da 201 a 300 g/m2, resistenza a trazione >=13 KN/m intesa come media tra la direzione di produzione e**				
		A RIPORTARE				1 624 069,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 624 069,99
		quella trasversale, la resi				
		30		30,00		
		Totale	m²	30,00	0,86	25,80
970	BA.MT.A.3 35.A	**Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia, con equivalente in sabbia non inferiore a 70, opportunamente steso e compattato. - Strato drenante, costituito da materiale granulare, ghiaia e sabbia, dello spessore di 30 cm.**				
		30		30,00		
		Totale	m²	30,00	3,89	116,70
990	BA.MT.A.2100.A	**Posa in opera di uno strato di Geotessile in fibre sintetiche, esclusa la fornitura, da compensare a parte. - Posa in opera di 'Geotessile' in fibre sintetiche, escluso la fornitura**				
		30		30,00		
		Totale	m²	30,00	0,24	7,20
960	BA.MT.A.3001.A	**Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: -la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitat**				
		30 * 0,4		12,00		
		Totale	m³	12,00	1,79	21,48
1000	BA.PS.A.3 17.D	**Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cemento vibrocompresso ad alta resistenza, di cui alla voce BA.PA.A.113, di colo...-Pavimento in masselli autobloccanti, con l'aggiunta sulla superficie superiore di uno strato antiusura al quar**				
		30		30,00		
		Totale	m²	30,00	18,10	543,00
1010	BA.PS.A.3 19.A	**Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso armato, aventi una sezione compresa fra 12 e 15 centimetri ed un'altezza di 25 cm, del tipo retto, curvo o rettilineo, con bocca lupaia, co...-Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompres**				
		29,5		29,50		
		Totale	m	29,50	12,48	368,16
1110	OM.PR.F.3 05.A	**Sottofondo o fondazione stradale con misto frantumato stabilizzato steso a strati, moderatamente innaffiati, compattati e cilindrati con rullo da 14 a 16 t fino al completo assestament...-Sottofondo o fondazione stradale con misto frantumato stabilizza**				
		30 * 0,2		6,00		
		Totale	m³	6,00	20,19	121,14
		Totale FA03 - Sistemazioni esterne Euro				*1 203,48*
		FA04 - Opere di finitura interne				
870	FA.OM.A.1001.B	**Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria, compresi: ogni lavorazione e materiale occorrente (tagli, chiodature, bullonature, saldature, ecc..)per la composizione di elementi pronti per...-Fe 43**				
		sottostruttura pavimento in lastre 60 * 26,5		1 590,00		
		Totale	kg	1 590,00	1,52	2 416,80
880	FA.OM.A.2001.A	**Posa in opera di elementi in acciaio compreso ogni onere e materiale per i collegamenti in opera mediante chiodatura, bullonatura o saldatura, nonché l'onere p...-Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1**				
		sottostruttura pavimento in lastre 60 * 26,5		1 590,00		
		A RIPORTARE				1 627 690,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 627 690,27
		Totale	kg	1 590,00	0,60	954,00
890	FA.OM.C.3 01.H	**Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio - Zincatura a caldo, previa preparazione delle superfici mediante sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio**				
		sottostruttura pavimento in lastre 60 * 26,5		1 590,00		
		Totale	kg	1 590,00	0,35	556,50
940	FA.TV.A.3 09.A	**Applicazione di pittura a tempera, di cui alla voceFA.TV.E.1142. in colori a scelta della Dirigenza su superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, compreso il materiale occorrente: - a due mani**				
		pareti interne 20,6 * 3,1		63,86		
		2 * 4,72 * 3,1		29,26		
		soffitto 25,5		25,50		
		perimetr. int/est 2 * 21,24 * 3,1		131,69		
		Totale	m²	250,31	1,48	370,46
930	OM.IT.B.3 01.A	**Intonaco completo a tre strati dello spessore complessivo di circa 2 cm, costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile da applicarsi s...-costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile con malta di calce e sabbia del n. OM.MA.D.1**				
		pareti interne 20,6 * 3,1		63,86		
		2 * 4,72 * 3,1		29,26		
		soffitto 25,5		25,50		
		perimetr. int/est 2 * 21,24 * 3,1		131,69		
		Totale	m²	250,31	14,66	3 669,54
860	SS.LV.D.3 06.A	**FORNITURA E POSA DI LASTRE FUSE IN LEGA DI ALLUMINIO PER LA CHIUSURA DI CUNICOLI O BOTOLE - FORNITURA IN OPERA DI LASTRE DI ALLUMINIO STRIATO SUPERIORMENTE E RINFORZATE CON NERVATURE.**				
		2.75 kg/dmc 2,75 * ((26,5*0,01)*1000)		728,75		
		Totale	kg	728,75	17,07	12 439,76
		Totale FA04 - Opere di finitura interne Euro				*20 407,06*
		FA05 - Opere di finitura esterne				
850	BA.ME.A.1 34.C	**Gronde, converse, scossaline e tubi di scarico, di qualunque forma e dimensione. - Gronde, converse, scossaline e tubi di scarico, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio inox.**				
		grondaia 25 * 0,5 * 7		87,50		
		Totale	kg	87,50	6,74	589,75
1440	FA.TV.B.3 07.I	**Applicazione di prodotto verniciante, in colori correnti...-poliuretanico del tipo FA.TV.E.1132.A compreso e compensato nel prezzo la prima mano, successiva levigatura con carta abrasiva del numero 220 e due mani a finire dello stesso prodotto vernicia**				
		1 * 21,24 * 3,1		65,84		
		Totale	m²	65,84	4,75	312,74
910	OM.SE.D.3 15.A	**Porte antincendio aventi le dimensioni di circa 1,60 m di larghezza per circa 2,00 m di altezza, complete in opera, rispondenti alle caratteristiche propri...-Porte antincendio aventi le dimensioni di circa 1,60 m di larghezza per circa 2,00 m di altez**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	691,14	691,14
900	OM.SE.D.3 16.A	**Porte antincendio aventi le dimensioni di circa 0,70 m di larghezza per circa 2,00 m di altezza, complete in opera,**				
		A RIPORTARE				1 647 274,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 647 274,16
		rispondenti alle caratteristiche propri...-Porte antincendio aventi le dimensioni di circa 0,70 m di larghezza per circa 2,00 m di altez				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	443,63	443,63
920	OM.SE.V.3 35.A	**Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ecc., composta da un telaio in lega leggera di alluminio anodizzato naturale e griglie rigide in l...-Fornitura e posa in opera di griglia per aspirazione, vani scala, cavedi, ec**				
		2 * 1,2 * 0,5		1,20		
		Totale	m²	1,20	27,57	33,08
1580	OM.TU.B.3 25.A	**Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali. - Parafoglie di qualsiasi tipo in opera sugli imbocchi dei tubi di scarico dei pluviali.**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	3,68	14,72
		Totale FA05 - Opere di finitura esterne Euro				*2 085,06*
		Totale FA02 - NUOVO FABBRICATO CABINA MT/BT Euro				39 011,88
		Totale FA02 - NUOVO FABBRICATO CABINA MT/BT Euro				**39 011,88**
		IE01 - IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE				
		IE01 - IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE				
		IE01 - Cabina MT ed oneri di allacciamento				
5660	EI.AC.A.1 01.C	**Interruttore automatico tripolare di bassa tensione in scatola isolante, serie a normale potere di interruzione; tensione di isolamento 660 V in c.a. e 250 V in c.c.; comando frontale a leva con scatto ...-Interruttore scatolato serie normale 250 A, 35**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	358,57	2 868,56
5690	EI.AC.A.1 01.G	**Interruttore automatico tripolare di bassa tensione in scatola isolante, serie a normale potere di interruzione; tensione di isolamento 660 V in c.a. e 250 V in c.c.; comando frontale a leva con scatto...-Interruttore scatolato serie normale 1000 A, 50**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	1 340,73	2 681,46
5670	EI.AC.A.1 01.N	**Interruttore automatico tripolare di bassa tensione in scatola isolante, serie a normale potere di interruzione; tensione di isolamento 660 V in c.a. e 250 V in c.c.; comando frontale a lev...-sovrapprezzo per applicazione relè differenziale fino a 250**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	236,59	1 892,72
5720	EI.AC.A.1 07.A	**Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, contat...-Sezionatore tripolare con portata di 63 A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	22,09	44,18
5740	EI.AC.A.1 07.C	**Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, conta...-Sezionatore tripolare con portata da 160 A**				
		1		1,00		
		A RIPORTARE				1 655 252,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 655 252,51
		Totale	Cadauno	1,00	37,85	37,85
5680	EI.AC.A.2 08.F	**Posa in opera di interruttori scatolati o aperti di qualsiasi tipo (normale, rinforzato, limitatore), o sezionatori su pannello o ad incasso su quadro del tipo POWER CENTER. - Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli fino a 250 A**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	84,12	672,96
5700	EI.AC.A.2 08.H	**Posa in opera di interruttori scatolati o aperti di qualsiasi tipo (normale, rinforzato, limitatore), o sezionatori su pannello o ad incasso su quadro del tipo POWER CENTER. - Posa in opera di interruttori scatolati 4 poli oltre 800 A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	126,19	252,38
5750	EI.AC.A.2 08.L	**Posa in opera di interruttori scatolati o aperti di qualsiasi tipo (normale, rinforzato, limitatore), o sezionatori su pannello o ad incasso su quadro del tipo POWER CENTER. - Posa in opera di sezionatori 160-250 A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	52,58	52,58
5730	EI.AC.A.2 08.M	**Posa in opera di interruttori scatolati o aperti di qualsiasi tipo (normale, rinforzato, limitatore), o sezionatori su pannello o ad incasso su quadro del tipo POWER CENTER. - Posa in opera di sezionatori sino a 125 A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	42,06	84,12
5710	EI.AC.A.1100.D	**Fornitura di comando a motore per interruttori automatici magnetotermici scatolati, tensione di alimentazione 220-240 V c.a. - per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 630A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	562,71	1 125,42
5800	EI.AC.C.1 02.B	**Contattori in aria (teleruttori) tripolari per tensione nominale sino a 500 V, costruiti con struttura termoindurente, completi di contatti principali in argento-ossido di cadmio, e con due contatti ausili...-Contattore con portata da oltre 16 fino a 3**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	35,75	143,00
5790	EI.AC.D.1 01.E	**Interruttore automatico magnetotermico differenziale a bassa sensibilità con soglia di intervento di 0,3-0,5 A, per corrente alternata, esecuzione da quadro, con potere di inter...-Differenziale bassa sensibilità tetrapolare con portata da oltre 32 a 6**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	86,23	258,69
5760	EI.AC.I.1 02.A	**Interruttore automatico magnetotermico con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380, potere di interruzione non inferiore a 22 kA, secondo le nor...-Interruttore modulare bipolare fino a 32 A**				
		12		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	24,18	290,16
5770	EI.AC.I.1 02.E	**Interruttore automatico magnetotermico con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380, potere di interruzione non inferiore a 22 kA, secondo le ...-Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A**				
		7		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	43,65	305,55
		A RIPORTARE				1 658 475,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 658 475,22
5780	EI.AC.I.1 02.F	**Interruttore automatico magnetotermico con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380, potere di interruzione non inferiore a 22 kA...-Interruttore modulare tetrapolare con portata da 32 a 63 A**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	48,37	145,11
5810	EI.AC.I.2 09.C	**Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o dimensione adatti a filo esterno o incasso da quadro per tensioni fino a 500 V, compreso gli allacciamenti elettrici. - della portata sino a 50 A tetrapolari**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	10,51	42,04
5650	EI.AL.B.3 01.F	**Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in apposito contenitore metallico, formata da un insieme di unità capacitive elementari trifasi in polipr...-Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico della potenza di 100 K**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	2 810,47	5 620,94
5590	EI.AL.T.1 04.I	**Trasformatore trifase inglobato in resina, con nucleo magnetico in lamierini di ferro a cristalli orientati, golfari di sollevamento, ruote, regolazione del rapporto di trasformazione +/- 5% a vuoto clas...-Trasformatore in resina della potenza di 630**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	9 258,02	18 516,04
5600	EI.AL.T.1 04.R	**Trasformatore trifase inglobato in resina, con nucleo magnetico in lamierini di ferro a cristalli orientati, golfari di sollevamento, ruote, regolazione del rappor...-sovrapprezzo per la fornitura di centralina elettronica per visualizzazione temperatu**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	330,64	661,28
5610	EI.AL.T.2100.B	**Posa in opera di trasformatore trifase MT/bt oppure MT/MT su basamento e/o unità di contenimento esistente compresi gli allacciamenti elettrici - per ogni trasformatore trifase Mt/BT o MT/MT oltre 160 KVA e fino a 800 KVA**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	660,47	1 320,94
5880	EI.CV.B.1100.A	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 10**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	1,36	204,00
5890	EI.CV.B.1100.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 16**				
		300		300,00		
		Totale	m	300,00	1,83	549,00
5900	EI.CV.B.1100.C	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 25**				
		600		600,00		
		A RIPORTARE				1 685 534,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 685 534,57
		Totale	m	600,00	2,46	1 476,00
5910	EI.CV.B.1100.D	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 35**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	3,28	656,00
5920	EI.CV.B.1100.E	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 50**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	4,50	900,00
5930	EI.CV.B.1100.F	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 70**				
		460		460,00		
		Totale	m	460,00	6,27	2 884,20
5940	EI.CV.B.1100.G	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 95**				
		1000		1 000,00		
		Totale	m	1 000,00	8,18	8 180,00
5950	EI.CV.B.1100.H	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomina...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 120**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	10,00	2 000,00
5960	EI.CV.B.1100.I	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomina...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 150**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	12,32	1 848,00
5970	EI.CV.B.1100.J	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomina...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 185**				
		2700		2 700,00		
		Totale	m	2 700,00	15,26	41 202,00
5980	EI.CV.B.1100.K	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomina...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 240**				
		350		350,00		
		Totale	m	350,00	19,59	6 856,50
5990	EI.CV.B.1101.A	**Fornitura a pie' d'opera di cavo bipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e**				
		A RIPORTARE				1 751 537,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 751 537,27
		corrosivi. Tensione nominale...-per ogni cavo bipolare tipo FG7(O)M1 da 1,5				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	0,68	102,00
6000	EI.CV.B.1102.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 2,5 mm²**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	1,14	171,00
6010	EI.CV.B.1104.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione no...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 2,5**				
		250		250,00		
		Totale	m	250,00	1,79	447,50
6080	EI.CV.G.3 02.A	**Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di terminali per interno di tipo termorestringente per cavi unipolari e tr...-Fornitura e p.o. di terminali termorestringenti per cavi di sezione dei conduttori da 25 a 50**				
		12		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	36,73	440,76
6090	EI.CV.G.3 02.B	**Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di terminali per interno di tipo termorestringente per cavi unipola...-Fornitura e p.o. di terminali termorestringenti per cavi di sezione dei conduttori da oltre 50 a 150**				
		50		50,00		
		Totale	Cadauno	50,00	40,76	2 038,00
6100	EI.CV.G.3 02.C	**Fornitura e posa in opera dell'insieme di materiali occorrenti per l'esecuzione di terminali per interno di tipo termorestringente per cavi unipol...-Fornitura e p.o. di terminali termorestringenti per cavi di sezione dei conduttori da oltre 150 a 400**				
		50		50,00		
		Totale	Cadauno	50,00	46,34	2 317,00
6020	EI.CV.M.1 04.B	**Cavo unipolare ad isolante estruso, schermato, tipo RG5H1R 15/20 kV per tensione di esercizio sino a 20 kV. - Cavo unipolare RG5H1R sezione 35 mm².**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	4,29	429,00
6030	EI.CV.M.1 04.D	**Cavo unipolare ad isolante estruso, schermato, tipo RG5H1R 15/20 kV per tensione di esercizio sino a 20 kV. - Cavo unipolare RG5H1R sezione 95 mm².**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	6,78	203,40
6040	EI.CV.P.2 01.A	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 m**				
		130		130,00		
		Totale	m	130,00	0,79	102,70
6050	EI.CV.P.2 01.B	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce nud...-sovrapprezzo**				
		A RIPORTARE				1 757 788,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 757 788,63
		per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 m				
		250		250,00		
		Totale	m	250,00	0,08	20,00
6060	EI.CV.P.2 02.A	**Posa in opera di cavi, di qualsiasi tipo ed a qualunque numero di conduttori appoggiati per tutta la loro lunghezza in canali o canalette...-Posa cavi in canali o canalette interrate. Per cadaun cavo di sezione complessiva del rame non superiore a 30 m**				
		6860		6 860,00		
		Totale	m	6 860,00	0,29	1 989,40
6070	EI.CV.P.2 02.B	**Posa in opera di cavi, di qualsiasi tipo ed a qualunque numero di conduttori appoggiati per tutta la loro lunghezza in canali o canalette comunque i...-sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo, oltre i 30**				
		43980		43 980,00		
		Totale	m	43 980,00	0,04	1 759,20
5820	EI.QE.A.1100.A	**Fornitura di relè di controllo per circuito trifase posto in contenitore modu...-per ogni relè di controllo della presenza e dell'ordine della tensione sulle 3 fasi di un circuito trifase con segnalazione della mancanza di tensione o inversione delle f**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	105,04	210,08
5830	EI.QE.A.1101.A	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	13,02	260,40
5840	EI.QE.A.1101.B	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto SD di segnalazione guasto**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	14,95	299,00
5850	EI.QE.B.1 04.A	**Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE... -Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la ba**				
		28		28,00		
		Totale	m²	28,00	322,35	9 025,80
5860	EI.QE.B.2 05.A	**Posa in opera di quadro elettrico di distribuzione protezione e comando, per montaggio a parete o incasso, senza appoggio a paviment...-Posa in opera di quadro per montaggio a parete o incasso. per quadri con pannello anteriore di superficie sino a 10**				
		5		5,00		
		Totale	Cadauno	5,00	28,97	144,85
5870	EI.QE.B.2 05.B	**Posa in opera di quadro elettrico di distribuzione protezione e comando, per montaggio a parete o incasso, ...-sovrapprezzo per quadri con pannello anteriore di superficie superiore a 10 dm² (per ogni 10 dm² o frazione di superficie in più oltre i 10 d**				
		14		14,00		
		Totale	Cadauno	14,00	1,35	18,90
5620	EI.QE.M.3101.A	**Unità arrivo/partenza linea radiale e/o ad anello con**				
		A RIPORTARE				1 771 516,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 771 516,26
		interruttore per quadri tipo LSC2AP(M/I) con isolamento in aria (punto III.11.1 RFI DMA IM LA LG IFS 300 A). - Unità arrivo o PARTENZA con interruttore in SF6 da 630 A				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	15 225,53	30 451,06
5630	EI.QE.M.3102.C	**Unità arrivo linea da ente distributore (CEI 0-16) con interruttore per quadri tipo LSC2AP(M/I) con isolamento in aria (punto III.11.2 - RFI DMA IM LA LG IFS 300 A - messa ...- Unità (III.11.2.3) ARRIVO o PARTENZA con interruttore in SF6 da 630 A con 6**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	17 993,54	17 993,54
5640	EI.QE.M.3102.E	**Unità arrivo linea da ente distributore (CEI 0-16) con interruttore per quadri tipo LSC2AP(M/I) con isolamento in aria (punto III.11.2 - RFI DMA IM LA LG IFS 300 A - mess... - Unità (III.11.2.2) ARRIVO o PARTENZA con interruttore in SF6 da 630 A senza 6**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	11 441,75	22 883,50
6110	NV.IE.001	**RETE DI PROTEZIONE STALLO TRASFORMATORE MT**				
		12		12,00		
		Totale	m²	12,00	204,24	2 450,88
6120	NV.IE.002	**MULTIMETRO PER MISURA PARAMETRI ELETTRICI - DA QUADRO**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	1 025,99	2 051,98
6130	NV.IE.003	**GRUPPO DI CONTINUITA' - 230 Vac - 5000VA - autonomia 1h**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	13 633,04	13 633,04
6140	NV.IE.004	**TRASFORMATORE BT/BT 0,4/0,69kV 160kVA**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	6 403,67	6 403,67
6150	NV.IE.005	**TRASFORMATORE BT/BT 0,69/0,4kV 160kVA**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	6 403,67	6 403,67
6160	NV.IE.006	**SCARICATORE SOVRATENSIONE classe I e II 40kA - 400Vac**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	902,79	1 805,58
		Totale IE01 - Cabina MT ed oneri di allacciamento Euro				*227 827,59*
		IE02 - Quadri elettrici BT				
6920	EI.AC.A.1 07.A	**Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, contat...-Sezionatore tripolare con portata di 63 A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	22,09	44,18
7090	EI.AC.A.1 07.A	**Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, contat...-Sezionatore tripolare con portata di 63 A**				
		2		2,00		
		A RIPORTARE				1 875 637,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 875 637,36
		Totale	Cadauno	2,00	22,09	44,18
7280	EI.AC.A.1 07.C	**Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, conta...-Sezionatore tripolare con portata da 160 A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	37,85	37,85
6530	EI.AC.A.1 07.D	**Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, conta...-Sezionatore tripolare con portata da 250 A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	55,73	55,73
6550	EI.AC.A.2 08.C	**Posa in opera di interruttori scatolati o aperti di qualsiasi tipo (normale, rinforzato, limitatore), o sezionatori su pannello o ad incasso su quadro del tipo POWER CENTER. - Posa in opera di interruttori scatolati 3 poli sino a 250 A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	73,61	73,61
7300	EI.AC.A.2 08.C	**Posa in opera di interruttori scatolati o aperti di qualsiasi tipo (normale, rinforzato, limitatore), o sezionatori su pannello o ad incasso su quadro del tipo POWER CENTER. - Posa in opera di interruttori scatolati 3 poli sino a 250 A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	73,61	73,61
6240	EI.AC.D.1 04.B	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	25,23	201,84
6610	EI.AC.D.1 04.B	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.**				
		18		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	25,23	454,14
6980	EI.AC.D.1 04.B	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.**				
		26		26,00		
		Totale	Cadauno	26,00	25,23	655,98
7150	EI.AC.D.1 04.B	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.**				
		11		11,00		
		Totale	Cadauno	11,00	25,23	277,53
7360	EI.AC.D.1 04.B	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro bipolare, 25 A, soglia di intervento 0,03-0,3 A.**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	25,23	50,46
6280	EI.AC.D.1 04.F	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,03 A**				
		17		17,00		
		Totale	Cadauno	17,00	42,06	715,02
		A RIPORTARE				1 878 277,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				1 878 277,31
6650	EI.AC.D.1 04.F	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,03 A**				
		17		17,00		
		Totale	Cadauno	17,00	42,06	715,02
7400	EI.AC.D.1 04.F	**Interruttori differenziali senza sganciatori magnetotermici (puri) adatti al montaggio su guida DIN. - Differenziale puro quadripolare, 25 A, soglia di intervento 0,03 A**				
		7		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	42,06	294,42
6220	EI.AC.I.1 01.D	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzi...-Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	18,40	147,20
6590	EI.AC.I.1 01.D	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzi...-Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32**				
		18		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	18,40	331,20
6970	EI.AC.I.1 01.D	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzi...-Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32**				
		26		26,00		
		Totale	Cadauno	26,00	18,40	478,40
7140	EI.AC.I.1 01.D	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzi...-Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32**				
		11		11,00		
		Totale	Cadauno	11,00	18,40	202,40
7340	EI.AC.I.1 01.D	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzi...-Interruttore modulare bipolare con due poli protetti di portata fino a 32**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	18,40	36,80
6260	EI.AC.I.1 01.G	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzione 6 KA, ...-Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protet**				
		17		17,00		
		Totale	Cadauno	17,00	37,85	643,45
6630	EI.AC.I.1 01.G	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzione 6 KA, ...-Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protet**				
		17		17,00		
		Totale	Cadauno	17,00	37,85	643,45
		A RIPORTARE				1 881 769,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 881 769,65
7380	EI.AC.I.1 01.G	**Interruttore automatico magnetotermico modulare con involucro in materiale termoplastico per montaggio a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 380 V e potere di interruzione 6 KA, ...-Interruttore modulare tetrapolare fino a 32 A con 4 poli protet**				
		7		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	37,85	264,95
6230	EI.AC.I.1 01.P	**Sovraprezzo per interruttori con potere d'interruzione fino a 10kA come le Norme CEI 23.3**				
		8		8,00		
		Totale	%	8,00	3,68	29,44
6270	EI.AC.I.1 01.P	**Sovraprezzo per interruttori con potere d'interruzione fino a 10kA come le Norme CEI 23.3**				
		17		17,00		
		Totale	%	17,00	3,68	62,56
6600	EI.AC.I.1 01.P	**Sovraprezzo per interruttori con potere d'interruzione fino a 10kA come le Norme CEI 23.3**				
		18		18,00		
		Totale	%	18,00	3,68	66,24
6640	EI.AC.I.1 01.P	**Sovraprezzo per interruttori con potere d'interruzione fino a 10kA come le Norme CEI 23.3**				
		17		17,00		
		Totale	%	17,00	3,68	62,56
7350	EI.AC.I.1 01.P	**Sovraprezzo per interruttori con potere d'interruzione fino a 10kA come le Norme CEI 23.3**				
		2		2,00		
		Totale	%	2,00	3,68	7,36
7390	EI.AC.I.1 01.P	**Sovraprezzo per interruttori con potere d'interruzione fino a 10kA come le Norme CEI 23.3**				
		7		7,00		
		Totale	%	7,00	3,68	25,76
6310	EI.AC.I.1 05.B	**Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione a parete o a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 220 V, portata dei contatti 10 A, quadrante...-Interruttore orario con riserva di carica non inferiore a 12**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,06	42,06
6690	EI.AC.I.1 05.B	**Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo, adatto per installazione a parete o a scatto su guida DIN, tensione di esercizio 220 V, portata dei contatti 10 A, quadrante...-Interruttore orario con riserva di carica non inferiore a 12**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,06	42,06
6320	EI.AC.I.1 07.A	**Interruttore crepuscolare per esterno in contenitore di resina IP 54 con fotocellula incorporata, soglia di intervento regolabile tensione nominale 220 V, portata dei contatti 10 A. - Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,06	42,06
6330	EI.AC.I.1 07.A	**Interruttore crepuscolare per esterno in contenitore di resina IP 54 con fotocellula incorporata, soglia di intervento regolabile tensione nominale 220 V, portata dei contatti 10 A. - Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata**				
		A RIPORTARE				1 882 414,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				1 882 414,70
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,06	42,06
6700	EI.AC.I.1 07.A	**Interruttore crepuscolare per esterno in contenitore di resina IP 54 con fotocellula incorporata, soglia di intervento regolabile tensione nominale 220 V, portata dei contatti 10 A. - Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,06	42,06
6710	EI.AC.I.1 07.A	**Interruttore crepuscolare per esterno in contenitore di resina IP 54 con fotocellula incorporata, soglia di intervento regolabile tensione nominale 220 V, portata dei contatti 10 A. - Interruttore crepuscolare da esterno con fotocellula incorporata**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	42,06	42,06
6340	EI.AC.I.1 07.G	**Sovraprezzo per la versione tetrapolare**				
		1		1,00		
		Totale	%	1,00	4,42	4,42
6720	EI.AC.I.1 07.G	**Sovraprezzo per la versione tetrapolare**				
		1		1,00		
		Totale	%	1,00	4,42	4,42
6930	EI.AC.I.1 07.G	**Sovraprezzo per la versione tetrapolare**				
		2		2,00		
		Totale	%	2,00	4,42	8,84
7100	EI.AC.I.1 07.G	**Sovraprezzo per la versione tetrapolare**				
		2		2,00		
		Totale	%	2,00	4,42	8,84
6540	EI.AC.I.1 07.H	**Sovraprezzo per interruttore tetrapolare**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	11,15	11,15
7290	EI.AC.I.1 07.H	**Sovraprezzo per interruttore tetrapolare**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	11,15	11,15
6200	EI.AC.I.2 23.A	**Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, purché posti in opera a scatto su profilati DIN ...-Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida**				
		100		100,00		
		Totale	Cadauno	100,00	6,31	631,00
6570	EI.AC.I.2 23.A	**Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, purché posti in opera a scatto su profilati DIN ...-Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida**				
		131		131,00		
		Totale	Cadauno	131,00	6,31	826,61
6950	EI.AC.I.2 23.A	**Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, purché posti in opera a scatto su profilati DIN ...-Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida**				
		62		62,00		
		Totale	Cadauno	62,00	6,31	391,22
		A RIPORTARE				1 884 438,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 884 438,53
7120	EI.AC.I.2 23.A	**Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, purché posti in opera a scatto su profilati DIN ...-Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida**				
		44		44,00		
		Totale	Cadauno	44,00	6,31	277,64
7320	EI.AC.I.2 23.A	**Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, purché posti in opera a scatto su profilati DIN ...-Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	6,31	50,48
6500	EI.CV.B.1 06.F	**Cavo multipolare con conduttori di rame stagnato flessibile isolato in gomma etilpropilenica di qualità G10 con guaina esterna del tipo termoplastico qualità M1 non propagante l'incendio, conforme alle norme CEI 20-38 e 20-...-cavo tipo FG10OM1 3x1,5 m**				
		20		20,00		
		Totale	m	20,00	0,67	13,40
6460	EI.CV.B.1100.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 16**				
		2970		2 970,00		
		Totale	m	2 970,00	1,83	5 435,10
6860	EI.CV.B.1100.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 16**				
		4800		4 800,00		
		Totale	m	4 800,00	1,83	8 784,00
6870	EI.CV.B.1100.C	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 25**				
		1500		1 500,00		
		Totale	m	1 500,00	2,46	3 690,00
6470	EI.CV.B.1100.D	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 35**				
		4455		4 455,00		
		Totale	m	4 455,00	3,28	14 612,40
6880	EI.CV.B.1100.D	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 35**				
		3040		3 040,00		
		Totale	m	3 040,00	3,28	9 971,20
7480	EI.CV.B.1100.D	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 35**				
		A RIPORTARE				1 927 272,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				1 927 272,75
		40		40,00		
		Totale	m	40,00	3,28	131,20
6890	EI.CV.B.1100.F	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 70**				
		60		60,00		
		Totale	m	60,00	6,27	376,20
7490	EI.CV.B.1100.F	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 70**				
		60		60,00		
		Totale	m	60,00	6,27	376,20
6480	EI.CV.B.1100.G	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nominal...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 95**				
		20		20,00		
		Totale	m	20,00	8,18	163,60
6490	EI.CV.B.1100.J	**Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomina...-per ogni cavo unipolare tipo FG7(O)M1 da 185**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	15,26	457,80
6400	EI.CV.B.1102.A	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 1,5 mm²**				
		25		25,00		
		Totale	m	25,00	0,84	21,00
6780	EI.CV.B.1102.A	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 1,5 mm²**				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	0,84	42,00
7050	EI.CV.B.1102.A	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 1,5 mm²**				
		155		155,00		
		Totale	m	155,00	0,84	130,20
7230	EI.CV.B.1102.A	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 1,5 mm²**				
		75		75,00		
		Totale	m	75,00	0,84	63,00
6410	EI.CV.B.1102.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante**				
		A RIPORTARE				1 929 033,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 929 033,95
		l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 2,5 mm²				
		10		10,00		
		Totale	m	10,00	1,14	11,40
6790	EI.CV.B.1102.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 2,5 mm²**				
		1020		1 020,00		
		Totale	m	1 020,00	1,14	1 162,80
7060	EI.CV.B.1102.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 2,5 mm²**				
		180		180,00		
		Totale	m	180,00	1,14	205,20
7240	EI.CV.B.1102.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 2,5 mm²**				
		60		60,00		
		Totale	m	60,00	1,14	68,40
7460	EI.CV.B.1102.B	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione n...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 2,5 mm²**				
		60		60,00		
		Totale	m	60,00	1,14	68,40
6420	EI.CV.B.1102.D	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo tripolare tipo FG7 (O)M1 da 6 mm²**				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	2,13	106,50
6800	EI.CV.B.1102.E	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione no...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 10 mm²**				
		1450		1 450,00		
		Totale	m	1 450,00	3,73	5 408,50
6810	EI.CV.B.1102.F	**Fornitura a pie' d'opera di cavo tripolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione no...-per ogni cavo tripolare tipo FG7(O) M1 da 16 mm²**				
		480		480,00		
		Totale	m	480,00	5,48	2 630,40
7470	EI.CV.B.1104.C	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomi...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 4**				
		190		190,00		
		A RIPORTARE				1 938 695,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1 938 695,55
		Totale	m	190,00	2,48	471,20
6820	EI.CV.B.1104.D	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nomi...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 6**				
		250		250,00		
		Totale	m	250,00	3,38	845,00
6430	EI.CV.B.1104.E	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 10**				
		505		505,00		
		Totale	m	505,00	5,98	3 019,90
6830	EI.CV.B.1104.E	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 10**				
		15		15,00		
		Totale	m	15,00	5,98	89,70
7260	EI.CV.B.1104.E	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 10**				
		15		15,00		
		Totale	m	15,00	5,98	89,70
6440	EI.CV.B.1104.F	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 16**				
		1065		1 065,00		
		Totale	m	1 065,00	8,77	9 340,05
6840	EI.CV.B.1104.F	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 16**				
		2030		2 030,00		
		Totale	m	2 030,00	8,77	17 803,10
6450	EI.CV.B.1104.G	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 25**				
		1430		1 430,00		
		Totale	m	1 430,00	12,97	18 547,10
6850	EI.CV.B.1104.G	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 25**				
		940		940,00		
		Totale	m	940,00	12,97	12 191,80
7070	EI.CV.B.1104.G	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas**				
		A RIPORTARE				2 001 093,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 001 093,10
		tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 25				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	12,97	648,50
7250	EI.CV.B.1104.G	**Fornitura a pie' d'opera di cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 per posa fissa per impianti luce e forza motrice non propagante l'incendio e a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Tensione nom...-per ogni cavo pentapolare tipo FG7(O)M1 da 25**				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	12,97	648,50
6510	EI.CV.P.2 03.A	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in pareti o piedritti...-Posa cavi in canalette appoggiate. Per cadaun cavo di sezione non superiore a 30**				
		10580		10 580,00		
		Totale	m	10 580,00	0,36	3 808,80
6900	EI.CV.P.2 03.A	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in pareti o piedritti...-Posa cavi in canalette appoggiate. Per cadaun cavo di sezione non superiore a 30**				
		15635		15 635,00		
		Totale	m	15 635,00	0,36	5 628,60
7080	EI.CV.P.2 03.A	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in pareti o piedritti...-Posa cavi in canalette appoggiate. Per cadaun cavo di sezione non superiore a 30**				
		385		385,00		
		Totale	m	385,00	0,36	138,60
7270	EI.CV.P.2 03.A	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in pareti o piedritti...-Posa cavi in canalette appoggiate. Per cadaun cavo di sezione non superiore a 30**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	0,36	72,00
7500	EI.CV.P.2 03.A	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in pareti o piedritti...-Posa cavi in canalette appoggiate. Per cadaun cavo di sezione non superiore a 30**				
		350		350,00		
		Totale	m	350,00	0,36	126,00
6520	EI.CV.P.2 03.B	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in ...-sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30**				
		4885		4 885,00		
		Totale	m	4 885,00	0,06	293,10
6910	EI.CV.P.2 03.B	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in ...-sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30**				
		3220		3 220,00		
		Totale	m	3 220,00	0,06	193,20
		A RIPORTARE				2 012 650,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 012 650,40
7510	EI.CV.P.2 03.B	**Posa in opera di cavi in canalette, o su mensole od appoggi di qualsiasi genere, sporgenti da pareti o da soffittature, ovvero in canali ricavati in ...-sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame di ciascun cavo oltre i 30**				
		220		220,00		
		Totale	m	220,00	0,06	13,20
6190	EI.QE.A.1 01.G	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - portalampada spia completa di gemma colorata**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	6,12	18,36
6560	EI.QE.A.1 01.G	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - portalampada spia completa di gemma colorata**				
		6		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	6,12	36,72
6940	EI.QE.A.1 01.G	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - portalampada spia completa di gemma colorata**				
		6		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	6,12	36,72
7110	EI.QE.A.1 01.G	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - portalampada spia completa di gemma colorata**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	6,12	18,36
7310	EI.QE.A.1 01.G	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - portalampada spia completa di gemma colorata**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	6,12	18,36
6300	EI.QE.A.1 01.I	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - contattore bipolare 20 A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	16,32	16,32
6670	EI.QE.A.1 01.I	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - contattore bipolare 20 A**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	16,32	48,96
6290	EI.QE.A.1 01.L	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - contattore tetrapolare 20 A**				
		17		17,00		
		Totale	Cadauno	17,00	18,77	319,09
6660	EI.QE.A.1 01.L	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - contattore tetrapolare 20 A**				
		13		13,00		
		Totale	Cadauno	13,00	18,77	244,01
6680	EI.QE.A.1 01.N	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - relè passo passo bipolare 16 A tensione di comando bobina 220 V**				
		2		2,00		
		A RIPORTARE				2 013 420,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 013 420,50
		Totale	Cadauno	2,00	12,25	24,50
7210	EI.QE.A.1 01.N	**Apparecchiature di completamento per il montaggio su quadri di bassa tensione provvisti di attacco rapido su guida DIN. - relè passo passo bipolare 16 A tensione di comando bobina 220 V**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	12,25	36,75
6250	EI.QE.A.1101.A	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso**				
		26		26,00		
		Totale	Cadauno	26,00	13,02	338,52
6620	EI.QE.A.1101.A	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso**				
		32		32,00		
		Totale	Cadauno	32,00	13,02	416,64
6990	EI.QE.A.1101.A	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso**				
		26		26,00		
		Totale	Cadauno	26,00	13,02	338,52
7160	EI.QE.A.1101.A	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso**				
		11		11,00		
		Totale	Cadauno	11,00	13,02	143,22
7370	EI.QE.A.1101.A	**Fornitura di contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari, portata 5 A, tensione 250 V c.a. - per contatti ausiliari (n.1 Na + n.1 Nc) per interruttori modulari con contatto OF di segnalazione aperto/chiuso**				
		9		9,00		
		Totale	Cadauno	9,00	13,02	117,18
6350	EI.QE.B.1 04.A	**Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE... -Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la ba**				
		3		3,00		
		Totale	m²	3,00	322,35	967,05
6730	EI.QE.B.1 04.A	**Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE... -Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la ba**				
		3,5		3,50		
		Totale	m²	3,50	322,35	1 128,23
7000	EI.QE.B.1 04.A	**Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE... -Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la ba**				
		2		2,00		
		Totale	m²	2,00	322,35	644,70
		A RIPORTARE				2 017 575,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 017 575,81
7170	EI.QE.B.1 04.A	**Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE... -Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la ba**				
		2		2,00		
		Totale	m²	2,00	322,35	644,70
7410	EI.QE.B.1 04.A	**Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE... -Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la ba**				
		2		2,00		
		Totale	m²	2,00	322,35	644,70
6360	EI.QE.B.2 06.A	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di q...-Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadr**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	75,90	75,90
6740	EI.QE.B.2 06.A	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di q...-Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadr**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	75,90	75,90
7010	EI.QE.B.2 06.A	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di q...-Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadr**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	75,90	75,90
7180	EI.QE.B.2 06.A	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di q...-Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadr**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	75,90	75,90
7420	EI.QE.B.2 06.A	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di q...-Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadr**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	75,90	75,90
6370	EI.QE.B.2 06.B	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appogg...-Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il metro quadra**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	5,31	106,20
6750	EI.QE.B.2 06.B	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appogg...-Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il metro quadra**				
		A RIPORTARE				2 019 350,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 019 350,91
		25		25,00		
		Totale	Cadauno	25,00	5,31	132,75
7020	EI.QE.B.2 06.B	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appogg...-Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il metro quadra**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	5,31	53,10
7190	EI.QE.B.2 06.B	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appogg...-Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il metro quadra**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	5,31	53,10
7430	EI.QE.B.2 06.B	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appogg...-Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il metro quadra**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	5,31	53,10
6380	EI.QE.B.2 06.C	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di qualsiasi superficie. - Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	2,78	22,24
6760	EI.QE.B.2 06.C	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di qualsiasi superficie. - Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	2,78	22,24
7030	EI.QE.B.2 06.C	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di qualsiasi superficie. - Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.**				
		6		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	2,78	16,68
7200	EI.QE.B.2 06.C	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di qualsiasi superficie. - Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	2,78	11,12
7440	EI.QE.B.2 06.C	**Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di qualsiasi superficie. - Sovrapprezzo per ogni zanca del quadro od armadio da fissarsi a parete o pavimento.**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	2,78	11,12
6390	EI.QE.B.2 09.A	**Introduzione attestamento ed allacciamento cavi di qualsiasi tipo a quadri o ar...-Introduzione, allacciamento e**				
		A RIPORTARE				2 019 726,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 019 726,36
		attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun condutto				
		25		25,00		
		Totale	Cadauno	25,00	0,93	23,25
6770	EI.QE.B.2 09.A	**Introduzione attestamento ed allacciamento cavi di qualsiasi tipo a quadri o ar...-Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun condutto**				
		35		35,00		
		Totale	Cadauno	35,00	0,93	32,55
7040	EI.QE.B.2 09.A	**Introduzione attestamento ed allacciamento cavi di qualsiasi tipo a quadri o ar...-Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun condutto**				
		28		28,00		
		Totale	Cadauno	28,00	0,93	26,04
7220	EI.QE.B.2 09.A	**Introduzione attestamento ed allacciamento cavi di qualsiasi tipo a quadri o ar...-Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun condutto**				
		11		11,00		
		Totale	Cadauno	11,00	0,93	10,23
7450	EI.QE.B.2 09.A	**Introduzione attestamento ed allacciamento cavi di qualsiasi tipo a quadri o ar...-Introduzione, allacciamento e attestamento cavi di energia elettrica in arrivo o partenza dal quadro od armadio, di qualsiasi sezione del conduttore. Per cadaun condutto**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	0,93	9,30
6180	EI.QE.C.3 12.A	**Bobina di sgancio. - Bobina di sgancio**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	64,47	64,47
6170	NV.IE.011	**Int. MT 4X250A 25kA**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	559,00	559,00
6210	NV.IE.012	**Portafusibili 2x20A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	25,42	25,42
6580	NV.IE.012	**Portafusibili 2x20A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	25,42	50,84
6960	NV.IE.012	**Portafusibili 2x20A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	25,42	50,84
7130	NV.IE.012	**Portafusibili 2x20A**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	25,42	50,84
7330	NV.IE.012	**Portafusibili 2x20A**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	25,42	25,42
		A RIPORTARE				2 020 654,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 020 654,56
		Totale IE02 - Quadri elettrici BT Euro				*145 061,38*
		IE03 - Impianti LFM nei Fabbricati				
5030	EI.AI.F.3 12.A	**Fornitura e posa in opera di complessi autonomi per illuminazione di sicurezza, costituiti da una lampada, una batteria ermetica al piombo o al Ni cd, dispositivo di carica in tampo...-Fornitura e p.o. di apparecchio di emergenza per 1 lampada da 8 W**				
		12		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	53,88	646,56
5110	EI.AI.F.3 12.B	**Fornitura e posa in opera di complessi autonomi per illuminazione di sicurezza, costituiti da una lampada, una batteria ermetica al piombo o al Ni cd, dispositivo di carica in tam...-Fornitura e p.o. di apparecchio. di emergenza per 1 lampada da 18 W**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	63,24	63,24
4970	EI.CV.B.1106.I	**F. cavo NO7G9-K 1x1,5 mm²**				
		600		600,00		
		Totale	m	600,00	0,28	168,00
5180	EI.CV.B.1106.I	**F. cavo NO7G9-K 1x1,5 mm²**				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	0,28	14,00
4980	EI.CV.B.1106.J	**F. cavo NO7G9-K 1x2,5 mm²**				
		600		600,00		
		Totale	m	600,00	0,42	252,00
5190	EI.CV.B.1106.J	**F. cavo NO7G9-K 1x2,5 mm²**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,42	42,00
4990	EI.CV.B.1106.K	**F. cavo NO7G9-K 1x4 mm²**				
		300		300,00		
		Totale	m	300,00	0,63	189,00
5200	EI.CV.B.1106.K	**F. cavo NO7G9-K 1x4 mm²**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,63	63,00
5000	EI.CV.B.1106.L	**F. cavo NO7G9-K 1x6 mm²**				
		300		300,00		
		Totale	m	300,00	0,88	264,00
5010	EI.CV.P.2 01.A	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 m**				
		1800		1 800,00		
		Totale	m	1 800,00	0,79	1 422,00
5210	EI.CV.P.2 01.A	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 m**				
		250		250,00		
		Totale	m	250,00	0,79	197,50
4760	EI.IM.C.3 01.A	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e**				
		A RIPORTARE				2 023 975,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 023 975,86
		compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta di derivazione esclusa,...-Impianto di illuminazione per centro sempl				
		7		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	28,93	202,51
5090	EI.IM.C.3 01.A	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta di derivazione esclusa,...-Impianto di illuminazione per centro sempl**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	28,93	28,93
4770	EI.IM.C.3 01.B	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta di derivazione esclusa, ...-Impianto di illuminazione per centro devi**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	35,00	140,00
4780	EI.IM.C.3 01.E	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta ...-sovrapprezzo per ogni centro in più installato in parallelo al pr**				
		22		22,00		
		Totale	Cadauno	22,00	10,25	225,50
5100	EI.IM.C.3 01.E	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta ...-sovrapprezzo per ogni centro in più installato in parallelo al pr**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	10,25	30,75
4800	EI.IM.C.3 02.A	**Impianto di presa di corrente, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea ...-Impianto di presa di corrente da 16 A con sezione minima dei conduttori di 2,5 mm² e con interruttore automatico bipolare con un solo polo protet**				
		38		38,00		
		Totale	Cadauno	38,00	41,01	1 558,38
5020	EI.IM.C.3 12.A	**Esecuzione d...-Esecuzione di colonna montante in canalizzazione del diametro esterno di 20 mm facente capo a cassette comuni per luce e FM, delle dimensioni di circa 115x100, completa di conduttori fino alla sezione complessiva di rame di 8 mm². Al me**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	7,69	769,00
4890	EI.TU.P.1 02.B	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 20**				
		300		300,00		
		Totale	m	300,00	0,19	57,00
5150	EI.TU.P.1 02.B	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 20**				
		30		30,00		
		A RIPORTARE				2 026 987,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 026 987,93
		Totale	m	30,00	0,19	5,70
4900	EI.TU.P.1 02.C	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 25**				
		300		300,00		
		Totale	m	300,00	0,26	78,00
5160	EI.TU.P.1 02.C	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 25**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	0,26	7,80
4910	EI.TU.P.1 02.D	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 32**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	0,37	55,50
4920	EI.TU.P.1 04.B	**Tubo spiralato flessibile in PVC serie pesante tipo KF 15 con caratteristiche di autoestinguenza e resistenza allo schiacciamento. - Tubo in P.V.C. serie leggera del diametro di 20 mm**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	0,14	28,00
4930	EI.TU.P.1 04.C	**Tubo spiralato flessibile in PVC serie pesante tipo KF 15 con caratteristiche di autoestinguenza e resistenza allo schiacciamento. - Tubo in P.V.C. flessibile serie pesante del diametro di 25 mm**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	0,21	42,00
4940	EI.TU.P.1 04.D	**Tubo spiralato flessibile in PVC serie pesante tipo KF 15 con caratteristiche di autoestinguenza e resistenza allo schiacciamento. - Tubo in P.V.C. flessibile serie pesante del diametro di 32 mm**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,31	31,00
4950	EI.TU.P.2 05.A	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elett...-Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25**				
		1000		1 000,00		
		Totale	m	1 000,00	0,30	300,00
5170	EI.TU.P.2 05.A	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elett...-Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25**				
		60		60,00		
		Totale	m	60,00	0,30	18,00
4960	EI.TU.P.2 05.C	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elettrici. AVVERTENZE 5001300 PO...-sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tu**				
		A RIPORTARE				2 027 553,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 027 553,93
		250		250,00		
		Totale	m	250,00	0,04	10,00
4430	IT.IS.A.3001.D	**Fornitura e posa in opera di sirena di allarme autoalimentata per esterno, dotata di lampeggiante e protezione contro l'apertura e lo strappo. Potenza sonora 100 dB circa a 3 metri.**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	154,00	154,00
4610	IT.IS.A.3001.D	**Fornitura e posa in opera di sirena di allarme autoalimentata per esterno, dotata di lampeggiante e protezione contro l'apertura e lo strappo. Potenza sonora 100 dB circa a 3 metri.**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	154,00	154,00
4090	IT.IS.A.3002.A	**Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo a microprocessore con segnale analogico in uscita. Installazione su base intercambiabile esclusa; contenitore a basso profilo.**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	112,23	1 122,30
4100	IT.IS.A.3002.B	**Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico ad elevata precisione in un range di temperatura da 50°C a 110°C circa, a microprocessore con segnale analogico in uscita. Installato su base intercambiabile esclusa; contenitore a basso prof**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	107,63	215,26
4250	IT.IS.A.3002.B	**Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico ad elevata precisione in un range di temperatura da 50°C a 110°C circa, a microprocessore con segnale analogico in uscita. Installato su base intercambiabile esclusa; contenitore a basso prof**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	107,63	107,63
4140	IT.IS.A.3003.B	**Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e comando indirizzato, completo di isolatore di linea, certificato CE EN54-17 e EN54-18. 1 ingresso digitale e 1 uscita a relè con contatto di scambio il tutto fornito in cassetta.**				
		15		15,00		
		Totale	Cadauno	15,00	156,80	2 352,00
4290	IT.IS.A.3003.B	**Fornitura e posa in opera di modulo di attuazione e comando indirizzato, completo di isolatore di linea, certificato CE EN54-17 e EN54-18. 1 ingresso digitale e 1 uscita a relè con contatto di scambio il tutto fornito in cassetta.**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	156,80	313,60
4150	IT.IS.A.3003.C	**Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore manuale di allarme incendio con segnale analogico in uscita, con azionamento automatico alla rottura del vetro.**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	97,16	971,60
4300	IT.IS.A.3003.C	**Fornitura e posa in opera di pulsante avvisatore manuale di allarme incendio con segnale analogico in uscita, con azionamento automatico alla rottura del vetro.**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	97,16	97,16
		A RIPORTARE				2 033 051,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 033 051,48
4160	IT.IS.A.3003.D	**Fornitura e posa in opera di pannello di allarme ottico-acustico per montaggio a parete o soffitto, su base indirizzabile. Potenza sonora da 80 a 95 dB circa. Standard EN54-3.**				
		9		9,00		
		Totale	Cadauno	9,00	93,32	839,88
4310	IT.IS.A.3003.D	**Fornitura e posa in opera di pannello di allarme ottico-acustico per montaggio a parete o soffitto, su base indirizzabile. Potenza sonora da 80 a 95 dB circa. Standard EN54-3.**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	93,32	93,32
4170	IT.IS.A.3003.E	**Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED di allarme per rivelatori di incendio, collegato allo zoccolo di qualsiasi tipo di rivelatore. Protetto contro le inversioni di polarità, montato a parete o a controsoffitto.**				
		18		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	47,00	846,00
4320	IT.IS.A.3003.E	**Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED di allarme per rivelatori di incendio, collegato allo zoccolo di qualsiasi tipo di rivelatore. Protetto contro le inversioni di polarità, montato a parete o a controsoffitto.**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	47,00	94,00
4110	IT.IS.A.3003.F	**Fornitura e posa in opera di base universale per rivelatori di fumo/incendio. Terminali di connessione per cavi fino a 1,6 mmq e pr edisposizione per l'impiego di almeno due terminali accessori.**				
		12		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	38,24	458,88
4260	IT.IS.A.3003.F	**Fornitura e posa in opera di base universale per rivelatori di fumo/incendio. Terminali di connessione per cavi fino a 1,6 mmq e pr edisposizione per l'impiego di almeno due terminali accessori.**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	38,24	38,24
5040	MO.IM.D.1100.A	**Fornitura di pulsante di emergenza in cassetta stagna (IP 54), in lamiera di acciaio, verniciata nel colore rosso, con vetro frangibile, contatto normalmente aperto, per la tensione di 380 V e portata d...-per ogni pulsante di emergenza in cassetta sta**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	64,94	64,94
5240	MO.IM.D.1100.A	**Fornitura di pulsante di emergenza in cassetta stagna (IP 54), in lamiera di acciaio, verniciata nel colore rosso, con vetro frangibile, contatto normalmente aperto, per la tensione di 380 V e portata d...-per ogni pulsante di emergenza in cassetta sta**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	64,94	64,94
3850	NV.IE.007	**QUADRO CONTROLLO RISCALDAMENTO DEVIATOI**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	59 939,00	119 878,00
3860	NV.IE.008	**Sistema MAD-RED per quadro alimentazioni di piazzale**				
		17+10		27,00		
		Totale	Cadauno	27,00	1 250,00	33 750,00
3870	NV.IE.009	**Switch monomodale**				
		A RIPORTARE				2 189 179,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 189 179,68
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	6 409,00	12 818,00
3880	NV.IE.010	**Configurazione e messa in servizio sistema telegestione**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	24 984,00	24 984,00
3890	NV.IE.013	**Posa in opera dispositivo di rilevamento automatico delle condizioni atmosferiche**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	82,21	164,42
4070	NV.IE.014	**Centrale allarme incendio**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	9 484,00	9 484,00
4230	NV.IE.014	**Centrale allarme incendio**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	9 484,00	9 484,00
4080	NV.IE.015	**Programmazione e attivazione impianto rilevazione incendio**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	2 440,00	2 440,00
4240	NV.IE.015	**Programmazione e attivazione impianto rilevazione incendio**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	2 440,00	2 440,00
4120	NV.IE.016	**Sonda antiallagamento a nastro e rilevatore con interfaccia**				
		6		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	319,00	1 914,00
4270	NV.IE.016	**Sonda antiallagamento a nastro e rilevatore con interfaccia**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	319,00	319,00
4130	NV.IE.017	**Rivelatore ottico termico multi-criterio**				
		18		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	269,00	4 842,00
4280	NV.IE.017	**Rivelatore ottico termico multi-criterio**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	269,00	538,00
4180	NV.IE.018	**Avvisatore ottico esterno per impianto allarme**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	288,00	288,00
4330	NV.IE.018	**Avvisatore ottico esterno per impianto allarme**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	288,00	288,00
4190	NV.IE.019	**cavo twistato e schermato 2 x 1 EN50200 LSZH PH30**				
		500		500,00		
		Totale	Cadauno	500,00	4,42	2 210,00
4340	NV.IE.019	**cavo twistato e schermato 2 x 1 EN50200 LSZH PH30**				
		50		50,00		
		Totale	Cadauno	50,00	4,42	221,00
4200	NV.IE.020	**cavo twistato e schermato 2 x 1,5 EN50200 LSZH PH30**				
		50		50,00		
		A RIPORTARE				2 261 614,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 261 614,10
		Totale	Cadauno	50,00	4,79	239,50
4350	NV.IE.020	**cavo twistato e schermato 2 x 1,5 EN50200 LSZH PH30**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	4,79	95,80
4210	NV.IE.021	**Cavo twistato e schermato 16 AWG**				
		50		50,00		
		Totale	Cadauno	50,00	7,34	367,00
4360	NV.IE.021	**Cavo twistato e schermato 16 AWG**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	7,34	146,80
4470	NV.IE.021	**Cavo twistato e schermato 16 AWG**				
		150		150,00		
		Totale	Cadauno	150,00	7,34	1 101,00
4650	NV.IE.021	**Cavo twistato e schermato 16 AWG**				
		30		30,00		
		Totale	Cadauno	30,00	7,34	220,20
4220	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		50		50,00		
		Totale	Cadauno	50,00	4,79	239,50
4370	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	4,79	95,80
4510	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		150		150,00		
		Totale	Cadauno	150,00	4,79	718,50
4570	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		100		100,00		
		Totale	Cadauno	100,00	4,79	479,00
4690	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		30		30,00		
		Totale	Cadauno	30,00	4,79	143,70
4750	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		30		30,00		
		Totale	Cadauno	30,00	4,79	143,70
4380	NV.IE.023	**Centrale allarme intrusione**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	12 318,00	12 318,00
4390	NV.IE.024	**Attivazione, programmazione e ingegnerizzazione dell'impianto antintrusione a cura di tecnico specializzato**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	2 440,00	2 440,00
4400	NV.IE.025	**Concentratore 16 IN/16 OUT con alimentatore**				
		5		5,00		
		Totale	Cadauno	5,00	1 828,00	9 140,00
4580	NV.IE.025	**Concentratore 16 IN/16 OUT con alimentatore**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	1 828,00	1 828,00
4410	NV.IE.026	**Rilevatore volumetrico a doppia tecnologia**				
		A RIPORTARE				2 291 330,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 291 330,60
		9		9,00		
		Totale	Cadauno	9,00	259,00	2 331,00
4590	NV.IE.026	**Rilevatore volumetrico a doppia tecnologia**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	259,00	259,00
4420	NV.IE.027	**Contatto magnetico per controllo porta**				
		15		15,00		
		Totale	Cadauno	15,00	258,00	3 870,00
4600	NV.IE.027	**Contatto magnetico per controllo porta**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	258,00	258,00
4440	NV.IE.028	**Tastiera multifunzione per la gestione della centrale antintrusione**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	1 255,00	1 255,00
4620	NV.IE.028	**Tastiera multifunzione per la gestione della centrale antintrusione**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	1 255,00	1 255,00
4450	NV.IE.029	**Lettore di prossimità**				
		18		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	2 037,00	36 666,00
4630	NV.IE.029	**Lettore di prossimità**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	2 037,00	2 037,00
4460	NV.IE.030	**Software gestione controllo accessi**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	272,00	272,00
4640	NV.IE.030	**Software gestione controllo accessi**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	272,00	272,00
4480	NV.IE.031	**CAVO FM9HOM1 2x2x0.22mmq+2x0,75mmq**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	6,12	918,00
4660	NV.IE.031	**CAVO FM9HOM1 2x2x0.22mmq+2x0,75mmq**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	6,12	183,60
4490	NV.IE.032	**cavo FG7OH2R 2x1,5 mmq**				
		300		300,00		
		Totale	m	300,00	2,94	882,00
4670	NV.IE.032	**cavo FG7OH2R 2x1,5 mmq**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	2,94	88,20
4500	NV.IE.033	**cavo 4X0,22 mmq schermato**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	3,19	319,00
4680	NV.IE.033	**cavo 4X0,22 mmq schermato**				
		30		30,00		
		A RIPORTARE				2 342 196,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 342 196,40
		Totale	m	30,00	3,19	95,70
4520	NV.IE.034	**Telecamera Dinion, Day/Night meccanico con filtro IR correttivo**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	534,00	1 068,00
4700	NV.IE.034	**Telecamera Dinion, Day/Night meccanico con filtro IR correttivo**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	534,00	534,00
4530	NV.IE.035	**Obiettivo 1/3" Varifocal 2,8÷11 mm**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	380,00	760,00
4710	NV.IE.035	**Obiettivo 1/3" Varifocal 2,8÷11 mm**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	380,00	380,00
4540	NV.IE.036	**Custodia in alluminio per telecamera**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	171,00	342,00
4720	NV.IE.036	**Custodia in alluminio per telecamera**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	171,00	171,00
4550	NV.IE.037	**Staffa per custodie telecamera**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	62,00	124,00
4730	NV.IE.037	**Staffa per custodie telecamera**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	62,00	62,00
4560	NV.IE.038	**Cavo coassiale RG59**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	4,76	476,00
4740	NV.IE.038	**Cavo coassiale RG59**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	4,76	142,80
4810	NV.IE.039	**Presa CEE 17 2P+T 16A IP67**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	107,00	321,00
5120	NV.IE.039	**Presa CEE 17 2P+T 16A IP67**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	107,00	107,00
4820	NV.IE.040	**Punto presa rete dati UTP**				
		16		16,00		
		Totale	Cadauno	16,00	208,00	3 328,00
4830	NV.IE.041	**Canale zincato aperto 500x75mm**				
		450		450,00		
		Totale	m	450,00	60,00	27 000,00
5130	NV.IE.042	**Canale zincato aperto 400X75mm**				
		10		10,00		
		Totale	m	10,00	51,25	512,50
		A RIPORTARE				2 377 620,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				2 377 620,40
5140	NV.IE.043	**Canale zincato aperto 300X75mm**				
		5		5,00		
		Totale	m	5,00	40,16	200,80
4840	NV.IE.044	**Cassetta di derivazione incasso dimensioni (294x152x70) mm**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	15,71	157,10
4850	NV.IE.045	**Cassetta di derivazione incasso dimensioni (392x152x70) mm**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	17,56	175,60
4860	NV.IE.046	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (190x140x70) mm**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	20,88	417,60
4870	NV.IE.047	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (240x190x90) mm**				
		20		20,00		
		Totale	Cadauno	20,00	23,72	474,40
5220	NV.IE.047	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (240x190x90) mm**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	23,72	71,16
4880	NV.IE.048	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (100x100x50) mm**				
		30		30,00		
		Totale	Cadauno	30,00	11,83	354,90
5230	NV.IE.048	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (100x100x50) mm**				
		5		5,00		
		Totale	Cadauno	5,00	11,83	59,15
5060	NV.IE.049	**Tondino in acciao zincato per impianto di terra 50mmq**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	7,58	1 137,00
5050	NV.IE.050	**Dispersore di profondità a croce per impianto di terra, 1500mm**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	36,90	36,90
5070	NV.IE.051	**Fornitura di pulsante di emergenza in cassetta stagna (IP 54), in lamiera di acciaio, verniciata nel colore rosso, con vetro frangibile, contatto normalmente aperto, per la tensione di 380 V e portata d...-per ogni pulsante di emergenza in cassetta sta**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	55,38	55,38
5080	NV.IE.052	**Collegamento ai ferri d'armatura per impianto di terra**				
		6		6,00		
		Totale	Cadauno	6,00	15,89	95,34
4790	NV.IE.053	**Sovraprezzo alla voce EI.IM.C.3 01.A per punto pulsante luminoso**				
		27		27,00		
		Totale	Cadauno	27,00	11,77	317,79
		A RIPORTARE				2 381 173,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2 381 173,52
3800	SP.SM.A.1102.A	**Fornitura a pie' d'opera di complesso per Impianto di Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/400/0,074 e S.60UNI/400/0,094 di tipo elettrico con cavi scaldanti autoregolanti alimentati a 24 V c.a., co...-per ogni complesso Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	17 151,09	17 151,09
3780	SP.SM.A.1104.A	**Fornitura a pie' d'opera di complesso per Impianto di Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/250/0,092 e S.60UNI/250/0,12 di tipo elettrico con cavi scaldanti autoregolanti alimentati a 24 V c.a....-per ogni complesso Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/250**				
		14+4		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	15 722,53	283 005,54
3790	SP.SM.A.1108.A	**Fornitura a pie' d'opera di complesso per Impianto di Riscaldamento Scambi tipo S.I.60UNI/170/0,12 di tipo elettrico con cavi scaldanti autoregolanti alimentati a 24 V c.a., conforme alla Speci...-per ogni complesso Riscaldamento Scambi tipo S.I.60UNI/**				
		3+5		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	41 268,60	330 148,80
3830	SP.SM.A.2103.A	**Posa in opera di complesso per Impianto di Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/400/0,074 e S.60UNI/400/0,094 di tipo elettrico con cavi scaldanti autoregolanti alimentati a 24 V c.a. di cui alla vo...-per ogni complesso Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	745,08	745,08
3900	SP.SM.A.2105.A	**Posa in opera di complesso per Impianto di Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/250/0,092 e S.60UNI/250/0,12 di tipo elettrico con cavi scaldanti autoregolanti alimentati a 24 V c.a. di cui alla voc...-per ogni complesso Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/**				
		18		18,00		
		Totale	Cadauno	18,00	662,37	11 922,66
3820	SP.SM.A.2107.A	**Posa in opera di complesso per Impianto di Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/170/0,12 di tipo elettrico con cavi scaldanti autoregolanti alimentati a 24 V c.a. di cui alla voce SP.SM.A.1106,...-per ogni complesso Riscaldamento Scambi tipo S.60UNI/170**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	600,96	4 807,68
3840	SP.SM.B.3120.A	**Fornitura in opera di dispositivo di rilevamento automatico delle condizioni atmosferiche - Snow-detector**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	3 345,89	6 691,78
		Totale IE03 - Impianti LFM nei Fabbricati Euro				*1 014 991,59*
		IE04 - Impianti d'illuminazione sottopassi				
5330	EI.AI.F.3 12.A	**Fornitura e posa in opera di complessi autonomi per illuminazione di sicurezza, costituiti da una lampada, una batteria ermetica al piombo o al Ni cd, dispositivo di carica in tampo...-Fornitura e p.o. di apparecchio di emergenza per 1 lampada da 8 W**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	53,88	161,64
5420	EI.AI.F.3 12.A	**Fornitura e posa in opera di complessi autonomi per illuminazione di sicurezza, costituiti da una lampada, una batteria ermetica al piombo o al Ni cd, dispositivo di carica**				
		A RIPORTARE				3 035 807,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				3 035 807,79
		in tampo...-Fornitura e p.o. di apparecchio di emergenza per 1 lampada da 8 W				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	53,88	161,64
5290	EI.CV.B.1106.I	**F. cavo NO7G9-K 1x1,5 mm²**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	0,28	56,00
5380	EI.CV.B.1106.I	**F. cavo NO7G9-K 1x1,5 mm²**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	0,28	56,00
5280	EI.CV.B.1106.J	**F. cavo NO7G9-K 1x2,5 mm²**				
		500		500,00		
		Totale	m	500,00	0,42	210,00
5370	EI.CV.B.1106.J	**F. cavo NO7G9-K 1x2,5 mm²**				
		500		500,00		
		Totale	m	500,00	0,42	210,00
5300	EI.CV.P.2 01.A	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 m**				
		700		700,00		
		Totale	m	700,00	0,79	553,00
5390	EI.CV.P.2 01.A	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 m**				
		700		700,00		
		Totale	m	700,00	0,79	553,00
5250	EI.IM.C.3 01.A	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta di derivazione esclusa,...-Impianto di illuminazione per centro sempl**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	28,93	115,72
5340	EI.IM.C.3 01.A	**Impianto di illuminazione per lampada comandata da interruttore, deviatore o commutatore, compreso e compensato nel prezzo la parte di linea derivata dalla linea principale, cassetta di derivazione esclusa,...-Impianto di illuminazione per centro sempl**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	28,93	115,72
5270	EI.TU.P.1 02.C	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 25**				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	0,26	39,00
5360	EI.TU.P.1 02.C	**Tubo protettivo isolante rigido in materiale termoplastico serie pesante conforme alle norme CEI 23-8 e tab. UNEL 37118 con caratteristiche di autoestinguenza tipo RK 15 con resistenza allo schiacciamento di 75 kg ...-Tubo in P.V.C. pesante diametro 25**				
		150		150,00		
		A RIPORTARE				3 037 877,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 037 877,87
		Totale	m	150,00	0,26	39,00
5310	NV.IE.047	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (240x190x90) mm**				
		5		5,00		
		Totale	Cadauno	5,00	23,72	118,60
5400	NV.IE.047	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (240x190x90) mm**				
		5		5,00		
		Totale	Cadauno	5,00	23,72	118,60
5320	NV.IE.048	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (100x100x50) mm**				
		15		15,00		
		Totale	Cadauno	15,00	11,83	177,45
5410	NV.IE.048	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (100x100x50) mm**				
		15		15,00		
		Totale	Cadauno	15,00	11,83	177,45
5260	NV.IE.053	**Sovraprezzo alla voce EI.IM.C.3 01.A per punto pulsante luminoso**				
		7		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	11,77	82,39
5350	NV.IE.053	**Sovraprezzo alla voce EI.IM.C.3 01.A per punto pulsante luminoso**				
		7		7,00		
		Totale	Cadauno	7,00	11,77	82,39
		Totale IE04 - Impianti d'illuminazione sottopassi Euro				*3 027,60*
		IE05 - Impianti d'illuminazione piazzali				
5550	EI.CV.B.1106.I	**F. cavo NO7G9-K 1x1,5 mm²**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,28	28,00
5540	EI.CV.B.1106.J	**F. cavo NO7G9-K 1x2,5 mm²**				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,42	42,00
5560	EI.CV.P.2 01.A	**Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 m**				
		200		200,00		
		Totale	m	200,00	0,79	158,00
5510	EI.IM.C.3 10.A	**Impianto di portiere elettrico (citofono) alla tensione di 12-24 V, completo di serratura elettrica, impianto di chiamata, di conversazione; compr...-Impianto di portiere elettrico (citofono) completo di tutti gli accessori (per la prima unità d'impian**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	341,72	683,44
3970	EI.IM.E.2 01.A	**Posa in opera di torrefaro a corona mobile da 25 m f.t. di fornitura F.S. (cat. 776/096) comprendente i seguenti lavori: realizzazione dello scavo, costruzione del blocco di fondazione in conglom...-Posa in opera di torre faro a corona mobile da 25 m f**				
		10		10,00		
		A RIPORTARE				3 039 585,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 039 585,19
		Totale	Cadauno	10,00	3 417,25	34 172,50
3980	EI.IM.E.2 01.B	**Posa in opera di torrefaro a corona mobile da 25 m f.t. di fornitura F.S. (cat. 776/096) comprendente i seguenti lavori: realizzazione dello scavo, costruzione del blocco di fondazione in conglomerato cem...-sovrapprezzo per posa su piazzali elettrific**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	284,77	2 847,70
5440	ES.CP.A.3 04.D	**Fornitura e posa in opera di tubi protettivi iso...-Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in materiale termoplastico del diametro esterno di mm 100 e dello spessore non inferiore a mm 3,2 posto in attraversamento di binario e a cm 100 di profond**				
		800		800,00		
		Totale	m	800,00	15,63	12 504,00
5430	ES.CP.B.3 01.D	**Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio armato, classe 250, completo di chiusino del ti...-Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio armato delle dimensioni interne di cm 60x60**				
		70		70,00		
		Totale	Cadauno	70,00	57,74	4 041,80
4020	ES.IF.A.3 06.A	**Fornitura e posa in opera a parete di plafoniera infrangibile stagna, (norme CEE IP 65) in poli...-Fornitura e posa in opera a parete di plafoniera infrangibile stagna (norme CEE IP 65) in policarbonato autoestinguente con una lampada fluorescente da 2**				
		8		8,00		
		Totale	Cadauno	8,00	34,38	275,04
4060	ES.IF.A.3 06.A	**Fornitura e posa in opera a parete di plafoniera infrangibile stagna, (norme CEE IP 65) in poli...-Fornitura e posa in opera a parete di plafoniera infrangibile stagna (norme CEE IP 65) in policarbonato autoestinguente con una lampada fluorescente da 2**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	34,38	68,76
3910	ES.IF.A.3 08.C	**Fornitura e posa in opera di proiettore speciale, con corpo resistente alla corrosione, con grado di pro...-Fornitura e posa in opera di proiettore speciale, con corpo resistente alla corrosione per una lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 40**				
		48		48,00		
		Totale	Cadauno	48,00	268,86	12 905,28
3920	MO.AI.B.2102.A	**Posa in opera di proiettori per esterno su sostegni portafari ad altezza fino a 30 m, con installazione di alimentatori per proiettori con lampade del tipo a bulbo fluorescente, ioduri metallici e vapori di sodio - per ogni proiettore**				
		48		48,00		
		Totale	Cadauno	48,00	49,24	2 363,52
5500	NV.IE.022	**cavo FTG10OHM1 2 x 1,5+T**				
		50		50,00		
		Totale	Cadauno	50,00	4,79	239,50
5450	NV.IE.034	**Telecamera Dinion, Day/Night meccanico con filtro IR correttivo**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	534,00	534,00
5460	NV.IE.035	**Obiettivo 1/3" Varifocal 2,8÷11 mm**				
		1		1,00		
		A RIPORTARE				3 109 537,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 109 537,29
		Totale	Cadauno	1,00	380,00	380,00
5470	NV.IE.036	**Custodia in alluminio per telecamera**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	171,00	171,00
5480	NV.IE.037	**Staffa per custodie telecamera**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	62,00	62,00
5490	NV.IE.038	**Cavo coassiale RG59**				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	4,76	238,00
5520	NV.IE.047	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (240x190x90) mm**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	23,72	237,20
5530	NV.IE.048	**Cassetta di derivazione a parete dimensioni (100x100x50) mm**				
		15		15,00		
		Totale	Cadauno	15,00	11,83	177,45
5570	NV.IE.054	**Cavo in fibra ottica, 8 fibre**				
		800		800,00		
		Totale	m	800,00	13,53	10 824,00
5580	NV.IE.055	**Armadio rack completo di patch panel per attestazione fibra ottica**				
		2		2,00		
		Totale	m	2,00	979,00	1 958,00
3990	NV.IE.101	**Fornitura di torre faro a corona mobile da 30 m f.t.**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	14 537,00	145 370,00
4000	NV.IE.102	**Fornitura di paranco elettrico interno per movimentazione testa e proiettori**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	5 051,00	50 510,00
4010	NV.IE.103	**Fornitura e posa in opera di plafoniera infrangibile stagna con sorgenti a LED 42 W**				
		22		22,00		
		Totale	Cadauno	22,00	122,00	2 684,00
4030	NV.IE.103	**Fornitura e posa in opera di plafoniera infrangibile stagna con sorgenti a LED 42 W**				
		35		35,00		
		Totale	Cadauno	35,00	122,00	4 270,00
4050	NV.IE.103	**Fornitura e posa in opera di plafoniera infrangibile stagna con sorgenti a LED 42 W**				
		4		4,00		
		Totale	Cadauno	4,00	122,00	488,00
4040	NV.IE.104	**Fornitura e posa di plafoniera a cassonetto per lampade LED 40 W**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	208,00	2 080,00
3930	SP.SU.C.2107.A	**Posa in opera di dispositivo di controllo lampade con comando on/off (DCL) per impianto di controllo e gestione impianti di illuminazione di cui alla voce SP....-per primo**				
		A RIPORTARE				3 328 986,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 328 986,94
		dispositivo DCL di cui alle sottovoci SP.SU.C.1106.A e SP.SU.C.1106.B su torre f				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	21,23	212,30
3940	SP.SU.C.2107.B	**Posa in opera di dispositivo di controllo lampade con comando on/off (DCL) per impianto di controllo e gestione impianti di...-per ogni ulteriore dispositivo DCL di cui alle sottovoci SP.SU.C.1106.A e SP.SU.C.1106.B oltre il primo su una stessa torre f**				
		38		38,00		
		Totale	Cadauno	38,00	8,80	334,40
3950	SP.SU.C.2109.A	**Posa in opera di dispositivo di controllo lampade con comando piena potenza/potenza ridotta (DCL/P) per impianto di controllo e gestione impianti di illuminazione di cui alla voce SP.SU.C.1108, conformemente a ...-per primo dispositivo DCL/P su torre f**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	21,23	212,30
3960	SP.SU.C.2109.B	**Posa in opera di dispositivo di controllo lampade con comando piena potenza/potenza ridotta (DCL/P) per impianto di controllo e gestione impianti di illuminazione di cui alla ...-per ogni ulteriore dispositivo DCL/P oltre il primo su una stessa torre f**				
		38		38,00		
		Totale	Cadauno	38,00	8,80	334,40
		Totale IE05 - Impianti d'illuminazione piazzali Euro				*291 406,59*
		Totale IE01 - IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE Euro				1 682 314,75
		Totale IE01 - IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE Euro				**1 682 314,75**
		IM01 - IMPIANTI MECCANICI				
		IM01 - IMPIANTI MECCANICI				
		IM20 - Impianti di rilevazione fumi e spegnimento				
7530	IT.AN.A.1 05.B	**Gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, del tipo verticale e orizzontale, composto da una saracinesca, una valvola di rite...-Gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, con uno o due attacchi UNI 70 mm. e con attacco di alimentazione da 100**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	128,92	128,92
7520	IT.AN.A.1 16.A	**Estintore portatile a CO2 per uso esclusivo su incendi della classe E, apparecchiature e condutture elettriche anche sotto tensione, impianti e...-Estintore portatile a CO2, del tipo omologato, per uso esclusivo su incendi della classe E, modello da Kg**				
		12		12,00		
		Totale	Cadauno	12,00	70,07	840,84
7540	IT.IA.A.2 04.B	**Posa in opera di gruppo attac...-Posa in opera di gruppo attacco motopompa dei Vigili del Fuoco, della voce n. (IT.AN.A.105.B), all'interno di nicchie e pozzetti gia' predisposti, con uno o due attacchi UNI 70 mm. e con attacco di alimentazione da 100**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	20,09	20,09
7680	IT.TB.H.1 02.C	**Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312);...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cmq, del diametro esterno di mm**				
		A RIPORTARE				3 331 070,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 331 070,19
		14		14,00		
		Totale	m	14,00	0,47	6,58
7690	IT.TB.H.1 02.L	**Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312)...-Tubi di polietilene ad alta densità, per acqua potabile (UNI 7611/76, Tipo 312); idonei a sopportare la pressione di esercizio di 100 N/cmq, del diametro esterno di mm 1**				
		16		16,00		
		Totale	m	16,00	8,41	134,56
7550	NV.IM.001	**Fornitura e posa in opera di Unità di Controllo UDS Gestione Spegnimento**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	1 800,00	1 800,00
7560	NV.IM.002	**Fornitura e posa in opera di SET 32 Cilindri Gas IG-01 con Accesssori**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	46 423,00	46 423,00
7570	NV.IM.003	**Fornitura e posa in opera di erogatore per gas inerte IG-01 (argon) distribuzione a 180° ancoraggio a parete**				
		24		24,00		
		Totale	Cadauno	24,00	80,00	1 920,00
7580	NV.IM.004	**Fornitura e posa in opera di erogatore per gas inerte IG-01 (argon) distribuzione a 360° ancoraggio a pavimento**				
		23		23,00		
		Totale	Cadauno	23,00	60,00	1 380,00
7590	NV.IM.005	**Fornitura e posa in opera di serranda di sovrapressione**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	408,00	1 224,00
7600	NV.IM.006	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HP diametro 1/2"**				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	83,00	2 490,00
7610	NV.IM.007	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HPdiametro 3/4"**				
		32		32,00		
		Totale	m	32,00	92,00	2 944,00
7620	NV.IM.008	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HPdiametro 1"**				
		36		36,00		
		Totale	m	36,00	100,00	3 600,00
7630	NV.IM.009	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HPdiametro 1"-1/4**				
		18		18,00		
		Totale	m	18,00	128,00	2 304,00
7640	NV.IM.010	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HPdiametro 1"-1/2**				
		12		12,00		
		Totale	m	12,00	146,00	1 752,00
7650	NV.IM.011	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HPdiametro 2"**				
		26		26,00		
		Totale	m	26,00	170,00	4 420,00
7660	NV.IM.012	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte**				
		A RIPORTARE				3 401 468,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 401 468,33
		HPdiametro 2"-1/2				
		12		12,00		
		Totale	m	12,00	230,00	2 760,00
7670	NV.IM.013	**Fornitura e posa in opera di Tubazione API 5L per gas inerte HPdiametro 3"**				
		6		6,00		
		Totale	m	6,00	265,00	1 590,00
		Totale IM20 - Impianti di rilevazione fumi e spegnimento Euro				*75 737,99*
		IM40 - Impianti di condizionamento e ventilazione				
7720	IT.IC.A.3 01.E	**Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria autonomo, monoblocco, per installazi...-Fornitura e posa in opera di condizionatore d'aria autonomo, monoblocco per installazione fissa a muro o a finestra, della potenzialita' nonimale da KW 4,81 a 6,**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	1 541,53	1 541,53
7700	IT.IC.G.3 05.H	**Fornitura e posa in opera di torrini di estrazione da tetto per aria; costituiti da una cupola e corpo ester...-Fornitura e posa in opera di torrini di estrazione da tetto per aria; portata mc/h da 3840 a 900 ; pressione statica da 0 a 147 Pa; g/min. 9**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	433,50	867,00
7750	IT.IC.H.3 14.A	**Fornitura e posa in opera di griglie per la presa dell'aria esterna o pe...-Fornitura e posa in opera di griglie per la presa dell'aria esterna o per l'espulsione di quella ambiente in lamiera zincata ad alette fisse antipioggia e rete metallica antito**				
		3		3,00		
		Totale	m²	3,00	163,97	491,91
7710	IT.IC.L.3 01.A	**Fornitura e posa in opera di termostato ambiente elettrico, scala da 15 a 35 gradi C a due contatti; completo di accessori per il montaggio; compresi ...-Fornitura e posa in opera di termostato ambiente, elettrico, scala da 15 a 35 gradi C a due contat**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	108,84	108,84
7730	NV.IM.014	**Fornitura in opera di condizionatore d'aria da 15 KW, portata nominale aria mc/h 4200.**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	10 516,00	31 548,00
7740	NV.IM.015	**Fornitura in opera di condizionatore d'aria da 12 KW, portata nominale aria mc/h 4200.**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	9 538,00	19 076,00
		Totale IM40 - Impianti di condizionamento e ventilazione Euro				*53 633,28*
		Totale IM01 - IMPIANTI MECCANICI Euro				129 371,27
		Totale IM01 - IMPIANTI MECCANICI Euro				**129 371,27**
		IN01 - SOTTOPASSO NORD				
		IN01 - SOTTOPASSO NORD				
		IN03 - Movimenti di terra				
30	BA.MT.A.3003.A	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali**				
		A RIPORTARE				3 459 451,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 459 451,61
		litoidi fino alla profondità di 2 m				
		0,75 * 45 * 40		1 350,00		
		rampe (0,5*4) * 3 * 28		168,00		
		Totale	m³	1 518,00	3,22	4 887,96
40	BA.MT.A.3003.F	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni litoidi a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m**				
		0,25 * 45 * 40		450,00		
		rampe (0,5*4) * 3 * 28		168,00		
		Totale	m³	618,00	9,64	5 957,52
280	BA.MT.A.3104.B	**Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati o di bonifica con terre trattate con calce ...-Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli sc**				
		riempimento scavo sottopasso 0,5 * (1800+336)		1 068,00		
		Totale	m³	1 068,00	4,47	4 773,96
7830	BA.MT.C.0101.A	**Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.**				
		1518+618		2 136,00		
		Totale	m³	2 136,00	0,25	534,00
		Totale IN03 - Movimenti di terra Euro				*16 153,44*
		IN04 - Fondazioni				
50	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		magrone 200 * 0,15		30,00		
		Totale	m³	30,00	69,30	2 079,00
60	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		tunnel 124,26 * 0,4		49,70		
		rampe 4 * 1,8 * 3,45		24,84		
		Totale	m³	74,54	77,77	5 796,98
590	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 60		74,54		
		Totale	m³	74,54	5,96	444,26
80	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		tunnel 94,36 * 0,4		37,74		
		rampe (4*2) * 3,45		27,60		
		Totale	m²	65,34	9,83	642,29
110	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		A RIPORTARE				3 484 567,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 484 567,58
		vedi voce n. 60 150		11 181,00		
		Totale	kg	11 181,00	0,77	8 609,37
		Totale IN04 - Fondazioni Euro				*17 571,90*
		IN05 - Elevazioni				
70	BA.CZ.A.3 02.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		tunnel 2 * 44,38 * 0,4 * 3,1		110,06		
		A dedurre				
		aperture rampe 4 * 1 * 0,4 * 3,1		-4,96		
		A sommare				
		soletta 44,38 * 2 * 0,4		35,50		
		rampe interne 6 * 12,7 * 0,4		30,48		
		rampe pareti esterne				
		ovest 1 * (12,7+7,6+2,16) * 0,4		8,98		
		est 1 * (12,7+7,6) * 0,4		8,12		
		Totale	m³	188,18	84,91	15 978,36
600	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 70		188,18		
		Totale	m³	188,18	5,96	1 121,55
90	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...-Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		tunnel (2*2) * 44,38 * 3,1		550,31		
		A dedurre				
		aperture rampe (4*2) * 1 * 3,1		-24,80		
		A sommare				
		soletta 1 * 44,38 * 2		88,76		
		rampe pareti interne (6*2) * 12,7		152,40		
		rampe pareti esterne				
		ovest (1*2) * (12,7+7,6+2,16)		44,92		
		est (1*2) * (12,7+7,6)		40,60		
		Totale	m²	852,19	13,11	11 172,21
100	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		vedi voce n. 70 120		22 581,60		
		Totale	kg	22 581,60	0,77	17 387,83
		Totale IN05 - Elevazioni Euro				*45 659,95*
		INC - Opere di finitura				
260	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		A RIPORTARE				3 538 836,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 538 836,90
		sostegno pav.industriale 44,5 * 1,4		62,30		
		Totale	m²	62,30	9,83	612,41
120	BA.OP.A.3 14.A	**Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, a ...-Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm. (per metro lineare di giunto in oper**				
		giunti fondazione - elevazioni 2 * 44,5		89,00		
		giunti elevazioni - soletta 2 * 44,5		89,00		
		rampe (4*2) * 8		64,00		
		Totale	m	242,00	12,48	3 020,16
130	BA.OP.A.3 15.A	**Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbrica...-Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4**				
		doppia impermeabilizzazione esterna tunnel				
		fondazioni				
		tunnel (2*1,1) * 94,36 * 0,4		83,04		
		rampe (4*2*2*1,1) * 3,45		60,72		
		elavazioni				
		tunnel (2*2*1,1) * 44,38 * 3,1		605,34		
		A dedurre				
		aperture rampe (4*2*1,1) * 1 * 3,1		-27,28		
		A sommare				
		soletta (2*1,1) * 44,38 * 2,8		273,38		
		rampe pareti interne (6*2*1,1) * 12,7		167,64		
		rampe pareti esterne				
		ovest (2*1,1) * (12,7+7,6+2,16)		49,41		
		est (2*1,1) * (12,7+7,6)		44,66		
		Totale	m²	1 256,91	8,74	10 985,39
150	BA.OP.A.3 17.A	**Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250, gettato in opera a lastre dello...-Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.**				
		protezione su soletta				
		soletta 44,38 * 2,8		124,26		
		Totale	m²	124,26	4,99	620,06
240	BA.PS.A.3100.B	**Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con resistenza > 250kN. Peso non superiore a 135 kg**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	165,35	165,35
190	EI.CA.C.1 01.F	**Fornitura di cunicoli in cemento ad elementi completi di coperchio per protezione cavi, tubazioni, ecc. - Fornitura di cunicoli in cemento della sezione interna di 400x100 mm**				
		2 * 44,4		88,80		
		Totale	m	88,80	23,56	2 092,13
200	EI.CA.C.2 02.F	**Posa in opera di cunicoli in cemento completi di relativo coperchio per contegno cavi, compreso e compensato nel prezzo lo scavo in ma...-Posa in opera di cunicoli in cemento delle dimensioni di 400x100 mm alla profondità del coperchio da 40 a 60 cm.**				
		2 * 44,4		88,80		
		Totale	m	88,80	12,17	1 080,70
210	EI.TU.P.1 03.D	**Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi**				
		A RIPORTARE				3 557 413,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 557 413,10
		speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/d...-Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2				
		6 * (45+10+10)		390,00		
		Totale	m	390,00	5,57	2 172,30
220	EI.TU.P.2 05.A	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elett...-Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25**				
		6 * (45+10+10)		390,00		
		Totale	m	390,00	0,30	117,00
230	EI.TU.P.2 05.C	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elettrici. AVVERTENZE 5001300 PO...-sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tu**				
		(6*(100/5)) * (45+10+10)		7 800,00		
		Totale	m	7 800,00	0,04	312,00
690	FA.OM.A.1001.B	**Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria, compresi: ogni lavorazione e materiale occorrente (tagli, chiodature, bullonature, saldature, ecc..)per la composizione di elementi pronti per...-Fe 43**				
		n.4 pensiline (4*75) * 17,5		5 250,00		
		Totale	kg	5 250,00	1,52	7 980,00
700	FA.OM.A.2001.A	**Posa in opera di elementi in acciaio compreso ogni onere e materiale per i collegamenti in opera mediante chiodatura, bullonatura o saldatura, nonché l'onere p...-Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1**				
		n.4 pensiline (4*75) * 17,5		5 250,00		
		Totale	kg	5 250,00	0,60	3 150,00
710	FA.OM.C.3 01.I	**Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante protezione antincendio con vernice intumescente**				
		n.4 pensiline (75*4) * 17,5		5 250,00		
		Totale	kg	5 250,00	0,60	3 150,00
2110	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		55 kg/cad 3*55		165,00		
		Totale	kg	165,00	0,33	54,45
2090	IT.ID.C.6 10.C	**Costruzione di pozzetti di ispezione per condotte fognarie, della capacità interna superiore a 2 mc. e fino a 3 mc.**				
		per risalita cavi 2 * 4,5 * 1 * 1		9,00		
		per risalita acqua da camera di pompaggio 1 * 1 * 1 * 1		1,00		
		Totale	m³	10,00	605,83	6 058,30
3290	IT.ID.E.3 06.G	**For...-Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga sommersa per acqua limpida, del tipo sommerso per pozzi tubolari da 100 mm. con motore monofase oppure trifase, della portata da 25 a 80 lt/1', prevalenza da 144 a 48 N/cmq. (motore da 1,76 Kw**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	934,25	934,25
2100	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e**				
		A RIPORTARE				3 581 341,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 581 341,40
		no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram				
		55 kg/cad 3*55		165,00		
		Totale	kg	165,00	0,69	113,85
250	OM.CZ.A.1 30.B	**Lastroni in conglomerato cementizio armato, confezionato come al...-dello spessore non inferiore a 10 cm armati con doppia armatura e nei due sensi con tondini di ferro del n. OM.ME.A.102.A nella misura non inferiore a 8 kg per metro quadrato di lastro**				
		predalle interno tunnel sostegno pav.ind. 2 * 44,5 * 0,4		35,60		
		Totale	m²	35,60	27,41	975,80
270	OM.IT.B.3 01.A	**Intonaco completo a tre strati dello spessore complessivo di circa 2 cm, costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile da applicarsi s...-costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile con malta di calce e sabbia del n. OM.MA.D.1**				
		tunnel 2 * 44,38 * 2,2		195,27		
		A dedurre				
		aperture rampe (4*2) * 1 * 2,2		-17,60		
		A sommare				
		soletta 1 * 44,38 * 2		88,76		
		rampe pareti interne 6 * 12,7		76,20		
		rampe pareti esterne				
		ovest 1 * (12,7+7,6+2,16)		22,46		
		est 1 * (12,7+7,6)		20,30		
		Totale	m²	385,39	14,66	5 649,82
160	OM.PR.D.3 15.A	**Pavimento intero od a tratti in battuto di cemento, formato con primo strato di conglomerato cementizio del n. OM.CZ.A.301.C, armato con rete metallica ø 5 a maglia di cm 20 × 20, con superficiale cor...-Pavimento intero od a tratti in battuto di cemen**				
		tunnel 87,15		87,15		
		rampe 4 * 7,5		30,00		
		Totale	m²	117,15	18,34	2 148,53
170	OM.PR.D.3 20.A	**Strato di usura, di qualsiasi colore, su pavimento a getto in cls, realizzato con spolvero di miscela di quarzo sferoidale (2÷3 kg/m²) e cemento (1,5÷2 kg/m²) e successiva lisciatura me...-Strato di usura, di qualsiasi colore, su pavimento a getto in c**				
		tunnel 87,15		87,15		
		rampe 4 * 7,5		30,00		
		Totale	m²	117,15	9,18	1 075,44
180	OM.PR.D.3 25.A	**Giunto in pavimento industriale, realizzato mediante taglio della superficie con idonea sega meccanica e successivo riempimento del giunto con idonea resina elastica. - Giunto in pavimento industriale.**				
		tunnel (45/5) * 2		18,00		
		Totale	m	18,00	6,11	109,98
730	OM.VE.B.1 10.A	**Lastre di materiale acrilico estruso, autoestinguente e termoresistente: - trasparenti od opaline, per ogni mm di spessore.**				
		n.4 pensiline copertura lastra 6 mm (6*4) * 10,5 * 2,1		529,20		
		laterali (2*4) * 10,5 * 2,5		210,00		
		Totale	m²	739,20	11,99	8 863,01
740	OM.VE.B.2 01.A	**Posa in opera di lastre di qualsiasi spessore di materiale acrilico del n. OM.VE.B.101 o del n. OM.VE.B.110. - Posa in opera di lastre di qualsiasi spessore di materiale acrilico.**				
		n.4 pensiline copertura lastra 6 mm 4 * 7 * 2,1		58,80		
		A RIPORTARE				3 600 277,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 600 277,83
		laterali (2*4) * 10,5 * 2,5		210,00		
		Totale	m²	268,80	3,00	806,40
		Totale INC - Opere di finitura Euro				*62 247,33*
		Totale IN01 - SOTTOPASSO NORD Euro				141 632,62
		Totale IN01 - SOTTOPASSO NORD Euro				**141 632,62**
		IN02 - SOTTOPASSO SUD				
		IN02 - SOTTOPASSO SUD				
		IN03 - Movimenti di terra				
560	BA.MT.A.3003.A	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m**				
		0,75 * 45 * 40		1 350,00		
		rampe (0,5*4) * 3 * 28		168,00		
		Totale	m³	1 518,00	3,22	4 887,96
570	BA.MT.A.3003.F	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni litoidi a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m**				
		0,25 * 45 * 40		450,00		
		rampe (0,5*4) * 3 * 28		168,00		
		Totale	m³	618,00	9,64	5 957,52
580	BA.MT.A.3104.B	**Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati o di bonifica con terre trattate con calce ...-Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli sc**				
		riempimento scavo sottopasso 0,5 * (1800+336)		1 068,00		
		Totale	m³	1 068,00	4,47	4 773,96
7840	BA.MT.C.0101.A	**Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.**				
		1518+618		2 136,00		
		Totale	m³	2 136,00	0,25	534,00
		Totale IN03 - Movimenti di terra Euro				*16 153,44*
		IN04 - Fondazioni				
330	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		magrone 200 * 0,15		30,00		
		Totale	m³	30,00	69,30	2 079,00
340	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		tunnel 124,26 * 0,4		49,70		
		rampe 4 * 1,8 * 3,45		24,84		
		Totale	m³	74,54	77,77	5 796,98
610	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 340		74,54		
		A RIPORTARE				3 625 113,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 625 113,65
		Totale	m³	74,54	5,96	444,26
360	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		tunnel 94,36 * 0,4		37,74		
		rampe (4*2) * 3,45		27,60		
		Totale	m²	65,34	9,83	642,29
390	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		vedi voce n. 340 150		11 181,00		
		Totale	kg	11 181,00	0,77	8 609,37
		Totale IN04 - Fondazioni Euro				*17 571,90*
		IN05 - Elevazioni				
350	BA.CZ.A.3 02.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		tunnel 2 * 44,38 * 0,4 * 3,1		110,06		
		A dedurre				
		aperture rampe 4 * 1 * 0,4 * 3,1		-4,96		
		A sommare				
		soletta 44,38 * 2 * 0,4		35,50		
		rampe interne 6 * 12,7 * 0,4		30,48		
		rampe pareti esterne				
		ovest 1 * (12,7+7,6+2,16) * 0,4		8,98		
		est 1 * (12,7+7,6) * 0,4		8,12		
		Totale	m³	188,18	84,91	15 978,36
620	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 350		188,18		
		Totale	m³	188,18	5,96	1 121,55
370	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...-Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		tunnel (2*2) * 44,38 * 3,1		550,31		
		A dedurre				
		aperture rampe (4*2) * 1 * 3,1		-24,80		
		A sommare				
		soletta 1 * 44,38 * 2		88,76		
		rampe pareti interne (6*2) * 12,7		152,40		
		rampe pareti esterne				
		ovest (1*2) * (12,7+7,6+2,16)		44,92		
		est (1*2) * (12,7+7,6)		40,60		
		Totale	m²	852,19	13,11	11 172,21
380	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce**				
		A RIPORTARE				3 663 081,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 663 081,69
		BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102				
		vedi voce n. 350 120		22 581,60		
		Totale	kg	22 581,60	0,77	17 387,83
		Totale IN05 - Elevazioni Euro				*45 659,95*
		INC - Opere di finitura				
530	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		sostegno pav.industriale 44,5 * 1,4		62,30		
		Totale	m²	62,30	9,83	612,41
400	BA.OP.A.3 14.A	**Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, a ...-Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm. (per metro lineare di giunto in oper**				
		giunti fondazione - elevazioni 2 * 44,5		89,00		
		giunti elevazioni - soletta 2 * 44,5		89,00		
		rampe (4*2) * 8		64,00		
		Totale	m	242,00	12,48	3 020,16
410	BA.OP.A.3 15.A	**Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbrica...-Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4**				
		doppia impermeabilizzazione esterna tunnel				
		fondazioni				
		tunnel (2*1,1) * 94,36 * 0,4		83,04		
		rampe (4*2*2*1,1) * 3,45		60,72		
		elavazioni				
		tunnel (2*2*1,1) * 44,38 * 3,1		605,34		
		A dedurre				
		aperture rampe (4*2*1,1) * 1 * 3,1		-27,28		
		A sommare				
		soletta (2*1,1) * 44,38 * 2,8		273,38		
		rampe pareti interne (6*2*1,1) * 12,7		167,64		
		rampe pareti esterne				
		ovest (2*1,1) * (12,7+7,6+2,16)		49,41		
		est (2*1,1) * (12,7+7,6)		44,66		
		Totale	m²	1 256,91	8,74	10 985,39
420	BA.OP.A.3 17.A	**Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250, gettato in opera a lastre dello...-Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.**				
		protezione su soletta				
		soletta 44,38 * 2,8		124,26		
		Totale	m²	124,26	4,99	620,06
510	BA.PS.A.3100.B	**Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale con resistenza > 250kN. Peso non superiore a 135 kg**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	165,35	165,35
		A RIPORTARE				3 695 872,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 695 872,89
460	EI.CA.C.1 01.F	**Fornitura di cunicoli in cemento ad elementi completi di coperchio per protezione cavi, tubazioni, ecc. - Fornitura di cunicoli in cemento della sezione interna di 400x100 mm**				
		2 * 44,4		88,80		
		Totale	m	88,80	23,56	2 092,13
470	EI.CA.C.2 02.F	**Posa in opera di cunicoli in cemento completi di relativo coperchio per contegno cavi, compreso e compensato nel prezzo lo scavo in ma...-Posa in opera di cunicoli in cemento delle dimensioni di 400x100 mm alla profondità del coperchio da 40 a 60 cm.**				
		2 * 44,4		88,80		
		Totale	m	88,80	12,17	1 080,70
480	EI.TU.P.1 03.D	**Tubi protettivi isolanti rigidi in materiale termoplastico tipo commerciale, idonei per posa interrata, compresi i pezzi speciali, con resistenza allo schiacciamento di 200 Kg/d...-Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2**				
		6 * (45+10+10)		390,00		
		Totale	m	390,00	5,57	2 172,30
490	EI.TU.P.2 05.A	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elett...-Posa in opera di tubi in P.V.C. rigidi o flessibili sotto traccia o a pavimento di diametro esterno non superiore a 25**				
		6 * (45+10+10)		390,00		
		Totale	m	390,00	0,30	117,00
500	EI.TU.P.2 05.C	**Posa in opera di tubi rigidi o flessibili in P.V.C. entro incassature a parete ovvero a pavimento, per protezione conduttori elettrici. AVVERTENZE 5001300 PO...-sovrapprezzo per ogni 5 mm o frazione in più oltre i 25 mm del diametro esterno del tu**				
		(6*(100/5)) * (45+10+10)		7 800,00		
		Totale	m	7 800,00	0,04	312,00
750	FA.OM.A.1001.B	**Fornitura e lavorazione di acciaio nuovo, in prodotti laminati a caldo UNI 7070/82, per carpenteria, compresi: ogni lavorazione e materiale occorrente (tagli, chiodature, bullonature, saldature, ecc..)per la composizione di elementi pronti per...-Fe 43**				
		n.4 pensiline (75*4) * 17,5		5 250,00		
		Totale	kg	5 250,00	1,52	7 980,00
760	FA.OM.A.2001.A	**Posa in opera di elementi in acciaio compreso ogni onere e materiale per i collegamenti in opera mediante chiodatura, bullonatura o saldatura, nonché l'onere p...-Posa in opera di elementi in acciaio di acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1**				
		n.4 pensiline (4*75) * 17,5		5 250,00		
		Totale	kg	5 250,00	0,60	3 150,00
770	FA.OM.C.3 01.I	**Lavorazione e trattamenti protettivi di strutture in acciaio mediante protezione antincendio con vernice intumescente**				
		n.4 pensiline (75*4) * 17,5		5 250,00		
		Totale	kg	5 250,00	0,60	3 150,00
2140	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		55 kg/cad 3*55		165,00		
		Totale	kg	165,00	0,33	54,45
2120	IT.ID.C.6 10.C	**Costruzione di pozzetti di ispezione per condotte fognarie,**				
		A RIPORTARE				3 715 981,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 715 981,47
		della capacità interna superiore a 2 mc. e fino a 3 mc.				
		per risalita cavi 2 * 4,5 * 1 * 1		9,00		
		per risalita acqua da camera di pompaggio 1 * 1 * 1 * 1		1,00		
		Totale	m³	10,00	605,83	6 058,30
3300	IT.ID.E.3 06.G	**For...-Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga sommersa per acqua limpida, del tipo sommerso per pozzi tubolari da 100 mm. con motore monofase oppure trifase, della portata da 25 a 80 lt/1', prevalenza da 144 a 48 N/cmq. (motore da 1,76 Kw**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	934,25	934,25
2130	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram**				
		55 kg/cad 3*55		165,00		
		Totale	kg	165,00	0,69	113,85
520	OM.CZ.A.1 30.B	**Lastroni in conglomerato cementizio armato, confezionato come al...-dello spessore non inferiore a 10 cm armati con doppia armatura e nei due sensi con tondini di ferro del n. OM.ME.A.102.A nella misura non inferiore a 8 kg per metro quadrato di lastro**				
		predalle interno tunnel sostegno pav.ind. 2 * 44,5 * 0,4		35,60		
		Totale	m²	35,60	27,41	975,80
540	OM.IT.B.3 01.A	**Intonaco completo a tre strati dello spessore complessivo di circa 2 cm, costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile da applicarsi s...-costituito da rinzaffo, arricciatura e stabilitura civile con malta di calce e sabbia del n. OM.MA.D.1**				
		tunnel 2 * 44,38 * 2,2		195,27		
		A dedurre				
		aperture rampe (4*2) * 1 * 2,2		-17,60		
		A sommare				
		soletta 1 * 44,38 * 2		88,76		
		rampe pareti interne 6 * 12,7		76,20		
		rampe pareti esterne				
		ovest 1 * (12,7+7,6+2,16)		22,46		
		est 1 * (12,7+7,6)		20,30		
		Totale	m²	385,39	14,66	5 649,82
430	OM.PR.D.3 15.A	**Pavimento intero od a tratti in battuto di cemento, formato con primo strato di conglomerato cementizio del n. OM.CZ.A.301.C, armato con rete metallica ø 5 a maglia di cm 20 × 20, con superficiale cor...-Pavimento intero od a tratti in battuto di cemen**				
		tunnel 87,15		87,15		
		rampe 4 * 7,5		30,00		
		Totale	m²	117,15	18,34	2 148,53
440	OM.PR.D.3 20.A	**Strato di usura, di qualsiasi colore, su pavimento a getto in cls, realizzato con spolvero di miscela di quarzo sferoidale (2÷3 kg/m²) e cemento (1,5÷2 kg/m²) e successiva lisciatura me...-Strato di usura, di qualsiasi colore, su pavimento a getto in c**				
		tunnel 87,15		87,15		
		rampe 4 * 7,5		30,00		
		Totale	m²	117,15	9,18	1 075,44
450	OM.PR.D.3 25.A	**Giunto in pavimento industriale, realizzato mediante taglio della superficie con idonea sega meccanica e successivo**				
		A RIPORTARE				3 732 937,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 732 937,46
		riempimento del giunto con idonea resina elastica. - Giunto in pavimento industriale.				
		tunnel (45/5) * 2		18,00		
		Totale	m	18,00	6,11	109,98
780	OM.VE.B.1 10.A	**Lastre di materiale acrilico estruso, autoestinguente e termoresistente: - trasparenti od opaline, per ogni mm di spessore.**				
		n.4 pensiline copertura lastra 6 mm (6*4) * 10,5 * 2,1		529,20		
		laterali (2*4) * 10,5 * 2,5		210,00		
		Totale	m²	739,20	11,99	8 863,01
790	OM.VE.B.2 01.A	**Posa in opera di lastre di qualsiasi spessore di materiale acrilico del n. OM.VE.B.101 o del n. OM.VE.B.110. - Posa in opera di lastre di qualsiasi spessore di materiale acrilico.**				
		n.4 pensiline copertura lastra 6 mm 4 * 7 * 2,1		58,80		
		laterali (2*4) * 10,5 * 2,5		210,00		
		Totale	m²	268,80	3,00	806,40
		Totale INC - Opere di finitura Euro				*62 247,33*
		Totale IN02 - SOTTOPASSO SUD Euro				141 632,62
		Totale IN02 - SOTTOPASSO SUD Euro				**141 632,62**
		NR01 - VIABILITA' DI SOCCORSO EST				
		NR01 - VIABILITA' DI SOCCORSO EST				
		NR03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche				
3150	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		Attraversamenti 7 * 4		28,00		
		Collettore 670		670,00		
		Totale	m	698,00	6,32	4 411,36
2250	IT.ID.C.2 09.A	**Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N...-Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.10**				
		vedi voce n. 2080		18,00		
		Totale	m³	18,00	107,44	1 933,92
2170	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		vedi voce n. 2160		1 800,00		
		Totale	kg	1 800,00	0,33	594,00
2190	IT.ID.C.3 04.A	**Fornitura in opera di tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dir...-Tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dirigenza, in opera per formazione di condotte di scarico. Del diametro di cm. 15 e fino a cm.**				
		Attraversamenti 7 * 4 * 30		840,00		
		Totale	cm x m	840,00	0,21	176,40
3140	IT.TB.L.1 42.F	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 315.**				
		Collettore 670		670,00		
		Totale	m	670,00	19,62	13 145,40
		A RIPORTARE				3 762 977,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 762 977,93
2080	IT.TB.N.1 01.A	**Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250. - Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.**				
		Caditoie 72 * ,5 * ,5 * 1		18,00		
		Totale	m³	18,00	64,93	1 168,74
2160	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram**				
		Caditoie 72*25		1 800,00		
		Totale	kg	1 800,00	0,69	1 242,00
		Totale NR03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche Euro				*22 671,82*
		NR04 - Movimenti di terra				
1880	BA.MT.A.3 17.A	**Costipamento, mediante rullatura, del piano di posa in trincea dello strato e degli strati fortemente compa...-Costipamento del piano di posa di strati compattati, mediante rullatura, qualora il terreno in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, A2-7 e**				
		costipamento piano di posa terreno naturale 12300		12 300,00		
		Totale	m²	12 300,00	0,42	5 166,00
1710	BA.MT.A.3 22.A	**Rilevati stradali con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, A4 e A6, provenienti da cave di prestito**				
		Viabilità 5500 * ,8		4 400,00		
		Scarpate e raccordi laterali 700 * 2,5 * 1		1 750,00		
		Totale	m³	6 150,00	7,82	48 093,00
1810	BA.MT.A.3 24.A	**Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltatore, di qualità conformi alle n...-Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltato**				
		12300		12 300,00		
		Totale	m²	12 300,00	0,07	861,00
		Totale NR04 - Movimenti di terra Euro				*54 120,00*
		NR06 - Piattaforma stradale				
1600	BA.PS.A.3 09.A	**Fondazione stradale in pietrame**				
		6300 * 0,2		1 260,00		
		Totale	m³	1 260,00	23,09	29 093,40
1610	BA.PS.A.3 11.A	**Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm di ghiaia mista o frantumato misto di cava confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume a penetrazione da 80 a 100 ...-Strato di base in conglomerato bitumino**				
		6300		6 300,00		
		Totale	m²	6 300,00	7,55	47 565,00
1620	BA.PS.A.3 12.A	**Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme...-Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binde**				
		6300		6 300,00		
		Totale	m²	6 300,00	4,30	27 090,00
1630	BA.PS.A.3 13.A	**Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso),dello spessore finito non inferiore a 3 cm, ottenuto con graniglia**				
		A RIPORTARE				3 923 257,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 923 257,07
		e pietrischetto della categoria IV delle norme CNR e con 5,5 -7,5% in peso di b...-Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chius				
		6300		6 300,00		
		Totale	m²	6 300,00	3,32	20 916,00
1640	BA.PS.A.3 19.A	**Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso armato, aventi una sezione compresa fra 12 e 15 centimetri ed un'altezza di 25 cm, del tipo retto, curvo o rettilineo, con bocca lupaia, co...-Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompres**				
		1000		1 000,00		
		Totale	m	1 000,00	12,48	12 480,00
		Totale NR06 - Piattaforma stradale Euro				*137 144,40*
		Totale NR01 - VIABILITA' DI SOCCORSO EST Euro				213 936,22
		Totale NR01 - VIABILITA' DI SOCCORSO EST Euro				**213 936,22**
		NR02 - VIABILITA' DI SOCCORSO OVEST				
		NR02 - VIABILITA' DI SOCCORSO OVEST				
		NR03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche				
3190	BA.MT.A.3 32.A	**Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, armato prefabbricato o comunque e...-Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della classe R 300 daN/cm2, con cunicolo ad una o più gole. Per ogni metro cubo di calcestruzzo, compresivo di coperc**				
		canaletta di piattaforma 0.15 mc/m (140+130) * 0,15		40,50		
		Totale	m³	40,50	210,69	8 532,95
3180	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		Attraversamenti 7 * 1		7,00		
		16+9		25,00		
		Collettore 390+200		590,00		
		Totale	m	622,00	6,32	3 931,04
2260	IT.ID.C.2 09.A	**Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N...-Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.10**				
		vedi voce n. 2200		16,75		
		Totale	m³	16,75	107,44	1 799,62
2220	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		vedi voce n. 2210		1 775,00		
		Totale	kg	1 775,00	0,33	585,75
2240	IT.ID.C.3 04.A	**Fornitura in opera di tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dir...-Tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dirigenza, in opera per formazione di condotte di scarico. Del diametro di cm. 15 e fino a cm.**				
		Attraversamenti 7 * 1 * 30		210,00		
		(16+9) * 50		1 250,00		
		Totale	cm x m	1 460,00	0,21	306,60
		A RIPORTARE				3 971 809,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3 971 809,03
3170	IT.TB.L.1 42.F	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 315.**				
		Collettore 390+200		590,00		
		Totale	m	590,00	19,62	11 575,80
2200	IT.TB.N.1 01.A	**Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250. - Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.**				
		Caditoie 63 * ,5 * ,5 * 1		15,75		
		Chiusini 4 * ,5 * ,5 * 1		1,00		
		Totale	m³	16,75	64,93	1 087,58
2210	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram**				
		Caditoie 63*25		1 575,00		
		Chiusini 4*50		200,00		
		Totale	kg	1 775,00	0,69	1 224,75
		Totale NR03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche Euro				*29 044,09*
		NR04 - Movimenti di terra				
1870	BA.MT.A.3 17.A	**Costipamento, mediante rullatura, del piano di posa in trincea dello strato e degli strati fortemente compa...-Costipamento del piano di posa di strati compattati, mediante rullatura, qualora il terreno in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, A2-7 e**				
		costipamento piano di posa terreno naturale 13900		13 900,00		
		Totale	m²	13 900,00	0,42	5 838,00
3640	BA.MT.A.3 17.A	**Costipamento, mediante rullatura, del piano di posa in trincea dello strato e degli strati fortemente compa...-Costipamento del piano di posa di strati compattati, mediante rullatura, qualora il terreno in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, A2-7 e**				
		Tomo per barriere antirumore				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 9,12		4 249,92		
		Sezione tipo B (100+97) * 12,63		2 488,11		
		Totale	m²	6 738,03	0,42	2 829,97
1720	BA.MT.A.3 22.A	**Rilevati stradali con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, A4 e A6, provenienti da cave di prestito**				
		Viabilità 6000 * ,8		4 800,00		
		Scarpate e raccordi laterali 800 * 5,5 * 1		4 400,00		
		Totale	m³	9 200,00	7,82	71 944,00
3620	BA.MT.A.3 22.A	**Rilevati stradali con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, A4 e A6, provenienti da cave di prestito**				
		Tomo per barriere antirumore				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 7,91		3 686,06		
		Sezione tipo B (100+97) * 18,33		3 611,01		
		Totale	m³	7 297,07	7,82	57 063,09
1850	BA.MT.A.3 24.A	**Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltatore, di qualità conformi alle n...-Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltato**				
		13900		13 900,00		
		Totale	m²	13 900,00	0,07	973,00
3630	BA.MT.A.3 24.A	**Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi**				
		A RIPORTARE				4 124 345,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 124 345,22
		antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltatore, di qualità conformi alle n...-Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltato				
		Tomo per barriere antirumore				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 9,12		4 249,92		
		Sezione tipo B (100+97) * 12,63		2 488,11		
		Totale	m²	6 738,03	0,07	471,66
		Totale NR04 - Movimenti di terra Euro				*139 119,72*
		NR06 - Piattaforma stradale				
1650	BA.PS.A.3 09.A	**Fondazione stradale in pietrame**				
		7315 * 0,2		1 463,00		
		Totale	m³	1 463,00	23,09	33 780,67
1660	BA.PS.A.3 11.A	**Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm di ghiaia mista o frantumato misto di cava confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume a penetrazione da 80 a 100 ...-Strato di base in conglomerato bitumino**				
		7315		7 315,00		
		Totale	m²	7 315,00	7,55	55 228,25
1670	BA.PS.A.3 12.A	**Strato di collegamento in conglomerato bituminoso, semiaperto (binder),di spessore finito non inferiore a 4 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme...-Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binde**				
		7315		7 315,00		
		Totale	m²	7 315,00	4,30	31 454,50
1680	BA.PS.A.3 13.A	**Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso),dello spessore finito non inferiore a 3 cm, ottenuto con graniglia e pietrischetto della categoria IV delle norme CNR e con 5,5 -7,5% in peso di b...-Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chius**				
		7315		7 315,00		
		Totale	m²	7 315,00	3,32	24 285,80
1690	BA.PS.A.3 19.A	**Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompresso armato, aventi una sezione compresa fra 12 e 15 centimetri ed un'altezza di 25 cm, del tipo retto, curvo o rettilineo, con bocca lupaia, co...-Cordolo per marciapiedi, in conglomerato vibrocompres**				
		1000		1 000,00		
		Totale	m	1 000,00	12,48	12 480,00
		Totale NR06 - Piattaforma stradale Euro				*157 229,22*
		NR08 - Opere di finitura				
3650	BA.MT.B.2 09.A	**Rivestimento di scarpate mediante la fornitura e ...-Rivestimento di scarpate mediante la fornitura e messa a dimora di arbusti pionieri con funzione di consolidamento del terreno, da scegliersi in relazione alle caratteristiche ambientali della stazio**				
		Tomo per barriere antirumore				
		Sezione tipo A (132,5+333,5) * 4,67		2 176,22		
		Sezione tipo B (100+97) * 6,03		1 187,91		
		Totale	m²	3 364,13	1,92	6 459,13
		Totale NR08 - Opere di finitura Euro				*6 459,13*
		Totale NR02 - VIABILITA' DI SOCCORSO OVEST Euro				331 852,16
		A RIPORTARE				4 288 505,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 288 505,23
		Totale NR02 - VIABILITA' DI SOCCORSO OVEST Euro				**331 852,16**
		NT01 - RAMPA DI ACCESSO EST				
		NT01 - RAMPA DI ACCESSO EST				
		NT04 - Movimenti di terra				
2760	BA.DE.A.5 01.B	**Demolizione di muratura in elevazione, di qualsiasi ...- Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di qualsiasi genere e spessore, comprese le necessarie opere murarie per la regolarizzazione delle superfici lasciate in pos**				
		13,1 * 1 * 2		26,20		
		Totale	m³	26,20	24,22	634,56
2720	BA.MT.A.3002.A	**Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 6 * 2		27,60		
		sez B-B 13 * 5 * 2		130,00		
		sez C-C 34 * 4 * 2		272,00		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 6 * 2		150,00		
		sez B-B 20,5 * 5 * 2		205,00		
		sez C-C 31,5 * 4 * 2		252,00		
		Totale	m³	1 036,60	3,37	3 493,34
2730	BA.MT.A.3003.B	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 6 * 2		27,60		
		sez B-B 13 * 5 * 2		130,00		
		sez C-C 34 * 4 * 2		272,00		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 6 * 2		150,00		
		sez B-B 20,5 * 5 * 2		205,00		
		sez C-C 31,5 * 4 * 2		252,00		
		Totale	m³	1 036,60	3,72	3 856,15
2740	BA.MT.A.3003.C	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 4 m e fino a 6 m**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 6 * 2		27,60		
		sez B-B 13 * 5 * 1,75		113,75		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 6 * 2		150,00		
		sez B-B 20,5 * 5 * 1,75		179,38		
		Totale	m³	470,73	5,06	2 381,89
2750	BA.MT.A.3003.D	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 6 m e fino a 8 m**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 6 * ,3		4,14		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 6 * ,3		22,50		
		Totale	m³	26,64	5,83	155,31
		A RIPORTARE				4 299 026,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 299 026,48
3570	BA.MT.A.3104.B	**Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati o di bonifica con terre trattate con calce ...-Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli sc**				
		Riempimento scavi 1000		1 000,00		
		Totale	m³	1 000,00	4,47	4 470,00
7850	BA.MT.C.0101.A	**Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.**				
		1036+1036+470,73+26,64		2 569,37		
		Totale	m³	2 569,37	0,25	642,34
		Totale NT04 - Movimenti di terra Euro				*15 633,59*
		NT05 - Opere di sostegno				
2770	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 4,6 * 0,15		1,59		
		sez B-B 13 * 3,9 * 0,15		7,61		
		sez C-C 34 * 2,7 * 0,15		13,77		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 4,6 * 0,15		8,63		
		sez B-B 20,5 * 3,9 * 0,15		11,99		
		sez C-C 31,5 * 2,7 * 0,15		12,76		
		Totale	m³	56,35	69,30	3 905,06
2780	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 4,3 * 0,8		7,91		
		sez B-B 13 * 3,6 * 0,6		28,08		
		sez C-C 34 * 2,4 * 0,4		32,64		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 4,3 * 0,8		43,00		
		sez B-B 20,5 * 3,6 * 0,6		44,28		
		sez C-C 31,5 * 2,7 * 0,4		34,02		
		Totale	m³	189,93	77,77	14 770,86
2820	BA.CZ.A.3 02.G	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C35/45 N/**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * 0,6 * 5,35		7,38		
		sez B-B 13 * 0,5 * 5		32,50		
		sez C-C 34 * 0,4 * 3,5		47,60		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * 0,6 * 5,35		40,13		
		sez B-B 20,5 * 0,5 * 5		51,25		
		sez C-C 31,5 * 0,4 * 3,5		44,10		
		Totale	m³	222,96	98,36	21 930,35
2810	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato**				
		A RIPORTARE				4 344 745,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 344 745,09
		cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/				
		189,93		189,93		
		Totale	m³	189,93	5,96	1 131,98
2830	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		222,96		222,96		
		Totale	m³	222,96	5,96	1 328,84
2790	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		lato sx				
		sez A-A 2 * 2,3 * 0,8		3,68		
		sez B-B 2 * 13 * 0,6		15,60		
		sez C-C 2 * 34 * 0,4		27,20		
		lato dx				
		sez A-A 2 * 12,5 * 0,8		20,00		
		sez B-B 2 * 20,5 * 0,6		24,60		
		sez C-C 2 * 31,5 * 0,4		25,20		
		Totale	m²	116,28	9,83	1 143,03
2840	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...-Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		lato sx				
		sez A-A 2 * 2,3 * 5,35		24,61		
		sez B-B 2 * 13 * 5		130,00		
		sez C-C 2 * 34 * 3,5		238,00		
		lato dx				
		sez A-A 2 * 12,5 * 5,35		133,75		
		sez B-B 2 * 20,5 * 5		205,00		
		sez C-C 2 * 31,5 * 3,5		220,50		
		Totale	m²	951,86	13,11	12 478,88
2800	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		140 * 189,93		26 590,20		
		Totale	kg	26 590,20	0,77	20 474,45
2850	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		180 * 222,96		40 132,80		
		Totale	kg	40 132,80	0,77	30 902,26
		Totale NT05 - Opere di sostegno Euro				*108 065,71*
		NTA - Opere accessorie				
		A RIPORTARE				4 412 204,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 412 204,53
3550	BA.OP.A.3 15.A	**Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbrica...-Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4**				
		lato sx				
		sez A-A 2,3 * (,5+,8+4,3+6,15)		27,03		
		sez B-B 13 * (,5+,6+3,6+5,6)		133,90		
		sez C-C 34 * (,5+,4+2,4+3,9)		244,80		
		lato dx				
		sez A-A 12,5 * (,5+,8+4,3+6,15)		146,88		
		sez B-B 20,5 * (,5+,6+3,6+5,6)		211,15		
		sez C-C 31,5 * (,5+,4+2,4+3,9)		226,80		
		Totale	m²	990,56	8,74	8 657,49
3460	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		vedi voce n. 3450		220,00		
		Totale	m	220,00	6,32	1 390,40
2860	FA.SE.A.3 08.A	**Fornitura e posa in opera di porte e portoni in una o più partite in acciaio zincato da compensarsi a peso**				
		portone metallico 75 * 8 * 2,5		1 500,00		
		Totale	kg	1 500,00	2,70	4 050,00
2870	FA.SE.A.3 22.A	**Dispositivo per la motorizzazione dell'apertura e chiusura di portoni metallici, comprendente: a) il motore elettrico trifase di adeguata potenzialità, completo di impianto elettrico; b) il quadro di comando elettrico complet...-Fornitura e posa in ope**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	2 089,17	2 089,17
3500	IT.ID.C.2 09.A	**Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N...-Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.10**				
		vedi voce n. 3470		5,50		
		Totale	m³	5,50	107,44	590,92
3490	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		vedi voce n. 3480		550,00		
		Totale	kg	550,00	0,33	181,50
3450	IT.TB.L.1 42.F	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 315.**				
		2 * 110		220,00		
		Totale	m	220,00	19,62	4 316,40
3470	IT.TB.N.1 01.A	**Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250. - Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.**				
		Caditoie 22 * ,5 * ,5 * 1		5,50		
		Totale	m³	5,50	64,93	357,12
3480	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in**				
		A RIPORTARE				4 433 837,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 433 837,53
		ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram				
		Caditoie 22*25		550,00		
		Totale	kg	550,00	0,69	379,50
		Totale NTA - Opere accessorie Euro				*22 012,50*
		Totale NT01 - RAMPA DI ACCESSO EST Euro				145 711,80
		Totale NT01 - RAMPA DI ACCESSO EST Euro				**145 711,80**
		NT02 - RAMPA DI ACCESSO OVEST				
		NT02 - RAMPA DI ACCESSO OVEST				
		NT04 - Movimenti di terra				
2060	BA.DE.A.5 01.B	**Demolizione di muratura in elevazione, di qualsiasi ...- Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di muratura in elevazione di qualsiasi genere e spessore, comprese le necessarie opere murarie per la regolarizzazione delle superfici lasciate in pos**				
		12,10 * 1 * 2		24,20		
		Totale	m³	24,20	24,22	586,12
1900	BA.MT.A.3002.A	**Scavo di fondazione in terreni di qualsiasi natura, esclusi i materiali litoidi, compresi e compensati tutti gli oneri per: - la demolizione e/o rimozione di eventuali trovanti di qualsiasi natura; - l'esecuzione a campioni di estesa comunque limitata**				
		lato sx				
		sez A-A 25 * 6 * 2		300,00		
		sez B-B 16 * 5 * 2		160,00		
		sez C-C 24 * 4 * 2		192,00		
		lato dx				
		sez A-A 36 * 6 * 2		432,00		
		sez B-B 18 * 5 * 2		180,00		
		sez C-C 26 * 4 * 2		208,00		
		Totale	m³	1 472,00	3,37	4 960,64
1940	BA.MT.A.3003.B	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m**				
		lato sx				
		sez A-A 25 * 6 * 2		300,00		
		sez B-B 16 * 5 * 2		160,00		
		sez C-C 24 * 4 * 2		192,00		
		lato dx				
		sez A-A 36 * 6 * 2		432,00		
		sez B-B 18 * 5 * 2		180,00		
		sez C-C 26 * 4 * 2		208,00		
		Totale	m³	1 472,00	3,72	5 475,84
1950	BA.MT.A.3003.C	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 4 m e fino a 6 m**				
		lato sx				
		sez A-A 25 * 6 * 2		300,00		
		sez B-B 16 * 5 * 1,75		140,00		
		lato dx				
		sez A-A 36 * 6 * 2		432,00		
		sez B-B 18 * 5 * 1,75		157,50		
		Totale	m³	1 029,50	5,06	5 209,27
		A RIPORTARE				4 450 448,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 450 448,90
2050	BA.MT.A.3003.D	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 6 m e fino a 8 m**				
		lato sx				
		sez A-A 25 * 6 * 1		150,00		
		lato dx				
		sez A-A 36 * 6 * 1		216,00		
		Totale	m³	366,00	5,83	2 133,78
3410	BA.MT.A.3104.B	**Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati o di bonifica con terre trattate con calce ...-Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli sc**				
		Riempimento scavi 2000		2 000,00		
		Totale	m³	2 000,00	4,47	8 940,00
7860	BA.MT.C.0101.A	**Assistenza archeologica - Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.**				
		1472+1472+1029,5+366		4 339,50		
		Totale	m³	4 339,50	0,25	1 084,88
		Totale NT04 - Movimenti di terra Euro				*28 390,53*
		NT05 - Opere di sostegno				
1960	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		lato sx				
		sez A-A 25 * 4,6 * 0,15		17,25		
		sez B-B 16 * 3,9 * 0,15		9,36		
		sez C-C 24 * 2,7 * 0,15		9,72		
		lato dx				
		sez A-A 36 * 4,6 * 0,15		24,84		
		sez B-B 18 * 3,9 * 0,15		10,53		
		sez C-C 26 * 2,7 * 0,15		10,53		
		Totale	m³	82,23	69,30	5 698,54
1970	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		lato sx				
		sez A-A 24,5 * 4,3 * 0,8		84,28		
		sez B-B 16 * 3,6 * 0,6		34,56		
		sez C-C 24 * 2,4 * 0,4		23,04		
		lato dx				
		sez A-A 35,5 * 4,3 * 0,8		122,12		
		sez B-B 18 * 3,6 * 0,6		38,88		
		sez C-C 25,5 * 2,7 * 0,4		27,54		
		Totale	m³	330,42	77,77	25 696,76
2010	BA.CZ.A.3 02.G	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di resistenza C35/45 N/**				
		lato sx				
		sez A-A 24,5 * 0,6 * 6		88,20		
		A RIPORTARE				4 494 002,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				4 494 002,86
		sez B-B 16 * 0,5 * 5		40,00		
		sez C-C 24 * 0,4 * 3,5		33,60		
		lato dx				
		sez A-A 35,5 * 0,6 * 6		127,80		
		sez B-B 18 * 0,5 * 5		45,00		
		sez C-C 25,5 * 0,4 * 3,5		35,70		
		Totale	m³	370,30	98,36	36 422,71
2000	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		330,42		330,42		
		Totale	m³	330,42	5,96	1 969,30
2020	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		370,3		370,30		
		Totale	m³	370,30	5,96	2 206,99
1980	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		lato sx				
		sez A-A 2 * 24,5 * 0,8		39,20		
		sez B-B 2 * 16 * 0,6		19,20		
		sez C-C 2 * 24 * 0,4		19,20		
		lato dx				
		sez A-A 2 * 35,5 * 0,8		56,80		
		sez B-B 2 * 18 * 0,6		21,60		
		sez C-C 2 * 25,5 * 0,4		20,40		
		Totale	m²	176,40	9,83	1 734,01
2030	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...-Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		lato sx				
		sez A-A 2 * 24,5 * 6		294,00		
		sez B-B 2 * 16 * 5		160,00		
		sez C-C 2 * 24 * 3,5		168,00		
		lato dx				
		sez A-A 2 * 35,5 * 6		426,00		
		sez B-B 2 * 18 * 5		180,00		
		sez C-C 2 * 25,5 * 3,5		178,50		
		Totale	m²	1 406,50	13,11	18 439,22
1990	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		140 * 330,42		46 258,80		
		Totale	kg	46 258,80	0,77	35 619,28
2040	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio,**				
		A RIPORTARE				4 590 394,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 590 394,37
		in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102				
		180 * 370,3		66 654,00		
		Totale	kg	66 654,00	0,77	51 323,58
		Totale NT05 - Opere di sostegno Euro				*179 110,39*
		NTA - Opere accessorie				
3560	BA.OP.A.3 15.A	**Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbrica...-Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4**				
		lato sx				
		sez A-A 24,5 * (,5+,8+4,3+6,15)		287,88		
		sez B-B 16 * (,5+,6+3,6+5,6)		164,80		
		sez C-C 24 * (,5+,4+2,4+3,9)		172,80		
		lato dx				
		sez A-A 35,5 * (,5+,8+4,3+6,15)		417,13		
		sez B-B 18 * (,5+,6+3,6+5,6)		185,40		
		sez C-C 25,5 * (,5+,4+2,4+3,9)		183,60		
		Totale	m²	1 411,61	8,74	12 337,47
3430	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		vedi voce n. 3420		300,00		
		Totale	m	300,00	6,32	1 896,00
1910	FA.SE.A.3 08.A	**Fornitura e posa in opera di porte e portoni in una o più partite in acciaio zincato da compensarsi a peso**				
		portone metallico 75 * 8 * 2,5		1 500,00		
		Totale	kg	1 500,00	2,70	4 050,00
1920	FA.SE.A.3 22.A	**Dispositivo per la motorizzazione dell'apertura e chiusura di portoni metallici, comprendente: a) il motore elettrico trifase di adeguata potenzialità, completo di impianto elettrico; b) il quadro di comando elettrico complet...-Fornitura e posa in ope**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	2 089,17	2 089,17
3540	IT.ID.C.2 09.A	**Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N...-Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato A.R. delle voci n. (IT.TB.N.101), (IT.TB.N.102) e (IT.TB.N.10**				
		vedi voce n. 3510		7,50		
		Totale	m³	7,50	107,44	805,80
3530	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		vedi voce n. 3520		750,00		
		Totale	kg	750,00	0,33	247,50
3420	IT.TB.L.1 42.F	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 315.**				
		2 * 150		300,00		
		A RIPORTARE				4 663 143,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 663 143,89
		Totale	m	300,00	19,62	5 886,00
3510	IT.TB.N.1 01.A	**Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250. - Pozzetti stradali in cemento armato vibrato di resistenza caratteristica non inferiore ad R 250, per fognature, non sifonati.**				
		Caditoie 30 * ,5 * ,5 * 1		7,50		
		Totale	m³	7,50	64,93	486,98
3520	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram**				
		Caditoie 30*25		750,00		
		Totale	kg	750,00	0,69	517,50
		Totale NTA - Opere accessorie Euro				*28 316,42*
		Totale NT02 - RAMPA DI ACCESSO OVEST Euro				235 817,34
		Totale NT02 - RAMPA DI ACCESSO OVEST Euro				**235 817,34**
		RI01 - NUOVA AREA FERROVIARIA				
		RI01 - NUOVA AREA FERROVIARIA				
		RI01 - Bonifica ordigni bellici				
3600	BA.OB.B.0101.A	**Ricerca e localizzazione di ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con l'impiego di apparato rilevatore, in assenza di acqua.**				
		68658,35		68 658,35		
		Totale	m²	68 658,35	0,30	20 597,51
3610	BA.OB.B.0102.A	**Ricerca individuale e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a mezzo perforazioni, senza presenza d'acqua.**				
		Sottopassi 2 * 50 * 10		1 000,00		
		Rampa ovest 75 * 8		600,00		
		Rampa est 57 * 8		456,00		
		Totale	m²	2 056,00	2,40	4 934,40
		Totale RI01 - Bonifica ordigni bellici Euro				*25 531,91*
		RI03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche				
2880	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		Vasca di trattamento 37,3 * 13,9 * 0,15		77,77		
		Totale	m³	77,77	69,30	5 389,46
2890	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		Vasca di trattamento 2,7 * 13,7 * ,8		29,59		
		31,3 * 13,7 * ((,8+,9)/2)		364,49		
		3,1 * 13,7 * ,8		33,98		
		Totale	m³	428,06	77,77	33 290,23
2930	BA.CZ.A.3 02.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture in elevazione, di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a ca...-Conglomerato cementizio per strutture in elevazione, della classe di**				
		A RIPORTARE				4 734 245,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 734 245,97
		resistenza C28/35 N/				
		Vasca di trattamento (13,7*2+1,5*2) * ,6 * 8,49		154,86		
		31,3 * ,6 * ((3,9+3,8)/2)		72,30		
		3,1 * ,6 * 1,9		3,53		
		13,1 * ,6 * ((1,9+2,27)/2)		16,43		
		2,5 * ,6 * 2,27		3,41		
		31,3 * ,6 * 4,27		80,19		
		31,3 * ,6 * 2		37,56		
		5 * ,6 * 3,02		9,06		
		5,8 * ,2 * 1,49		1,73		
		1 * ,6 * 3,49		2,09		
		26 * ,6 * 1,21		18,88		
		4 * 2,5 * ,3 * 3,19		9,57		
		5,87 * ,15 * 3,49		3,07		
		Totale parziale	m³	412,68		
		solette 37,1 * 13,7 * ,6		304,96		
		22,2 * 3,1 * ,3		20,65		
		Totale parziale	m³	325,61		
		pilastri 6 * ,6 * ,6 * 1,9		4,10		
		5 * ,6 * ,6 * (1,19+,78)		3,55		
		,6 * ,6 * 2,37		0,85		
		Totale parziale	m³	8,50		
		Totale	m³	746,79	84,91	63 409,94
2920	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 2890		428,06		
		Totale	m³	428,06	5,96	2 551,24
2960	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 2930		746,79		
		Totale	m³	746,79	5,96	4 450,87
2900	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		Vasca di trattamento (13,7*2+2,7*2) * ,8		26,24		
		(31,3*2+13,7) * ((,8+,9)/2)		64,86		
		(3,1*2+13,7) * ,8		15,92		
		Totale	m²	107,02	9,83	1 052,01
2940	BA.CZ.A.3 05.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in elevazione, piane, curve o comunque sagomate, ligne...-Casseforme per strutture in elevazione, di qualsiasi genere, anche per volti di qualsiasi luce, con armatura di sostegno di altezza fino a m.**				
		Vasca di trattamento 2 * (13,7*2+1,5*2) * 8,49		516,19		
		2 * 31,3 * ((3,9+3,8)/2)		241,01		
		2 * 3,1 * 1,9		11,78		
		2 * 13,1 * ((1,9+2,27)/2)		54,76		
		2 * 2,5 * 2,27		11,35		
		2 * 31,3 * 4,27		267,30		
		A RIPORTARE				4 805 710,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4 805 710,03
		2 * 31,3 * 2		125,20		
		2 * 5 * 3,02		30,20		
		2 * 5,8 * 1,49		17,28		
		2 * 1 * 3,49		6,98		
		2 * 26 * 1,21		62,92		
		(2*4) * 2,5 * 3,19		63,80		
		2 * 5,87 * ,15 * 3,49		6,15		
		solette 37,1 * 13,7		508,27		
		(37,1*2+13,7*2) * ,6		60,96		
		22,2 * 3,1		68,82		
		(3,1*2+22,2) * ,3		8,52		
		pilastri 6 * (,6*4) * 1,9		27,36		
		5 * (,6*4) * (1,19+,78)		23,64		
		(,6*4) * 2,37		5,69		
		Totale	m²	2 118,18	13,11	27 769,34
2910	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		vedi voce n. 2890 170		72 770,20		
		Totale	kg	72 770,20	0,77	56 033,05
2950	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		Vasca di trattamento				
		elevazioni 412,68*150		61 902,00		
		solette 325,61*130		42 329,30		
		pilastri 8,5*180		1 530,00		
		Totale	kg	105 761,30	0,77	81 436,20
3380	BA.MT.A.3003.B	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 2 m e fino a 4 m**				
		Vasca di trattamento 50 * 25 * 2		2 500,00		
		Totale	m³	2 500,00	3,72	9 300,00
3390	BA.MT.A.3003.C	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 4 m e fino a 6 m**				
		Vasca di trattamento 50 * 25 * 2		2 500,00		
		Totale	m³	2 500,00	5,06	12 650,00
3400	BA.MT.A.3003.D	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi a profondità da oltre 6 m e fino a 8 m**				
		Vasca di trattamento 20 * 5 * 2		200,00		
		Totale	m³	200,00	5,83	1 166,00
3580	BA.MT.A.3104.B	**Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati o di bonifica con terre trattate con calce ...-Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli sc**				
		Riempimento scavi 2500+2500+200		5 200,00		
		A dedurre				
		Vasca di trattamento 37,1 * 13,7 * 5,3		-2 693,83		
		Totale	m³	2 506,17	4,47	11 202,58
2990	BA.OP.A.3 14.A	**Fornitura e posa in opera di profilati in resine viniliche termoplastiche, a ...-Fornitura e posa in opera di profilati in**				
		A RIPORTARE				5 005 267,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				5 005 267,20
		resine viniliche termoplastiche, della larghezza di 220 mm e dello spessore medio di 2,5 mm. (per metro lineare di giunto in oper				
		Vasca di trattamento				
		giunti fondazione - elevazioni 1,5*2+12,5*2		28,00		
		2*30,7+2*5		71,40		
		30,8+30,7+5,9+1,5+4,17+26		99,07		
		3 * (2,5*2+7*2)		57,00		
		2,5*2+12,5*2		30,00		
		Totale	m	285,47	12,48	3 562,67
2970	BA.OP.A.3 15.A	**Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile costituito da una guaina prefabbrica...-Impermeabilizzazione di impalcati e volti a mezzo di manto impermeabile con una sola guaina prefabbricata, dello spessore non inferiore a 4**				
		Vasca di trattamento				
		impermeabilizzazione esterna 2 * 13,7 * 8,49		232,63		
		2 * 2,7 * 8,49		45,85		
		2 * 31,3 * 5,67		354,94		
		31,1 * 2,01		62,51		
		31,1 * 1,64		51,00		
		3,1 * 3,67		11,38		
		2,1 * 3,3		6,93		
		soletta 37,1 * 13,7		508,27		
		fondazione 37,1 * 13,7		508,27		
		Totale	m²	1 781,78	8,74	15 572,76
2980	BA.OP.A.3 17.A	**Strato protettivo su manti impermeabili eseguito con conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250, gettato in opera a lastre dello...-Strato protettivo in conglomerato cementizio della classe di resistenza caratteristica 250.**				
		Vasca di trattamento				
		soletta 37,1 * 13,7		508,27		
		Totale	m²	508,27	4,99	2 536,27
3160	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		Vasca di trattamento				
		collegamento a rete fognaria esistente 8,5		8,50		
		Totale	m	8,50	6,32	53,72
3020	IT.ID.C.3 04.B	**Fornitura in opera di tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito...-Tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dirigenza, in opera per formazione di condotte di scarico. Del diametro superiore a cm. 60 e fino a cm. 1**				
		Vasca di trattamento				
		collegamento a rete fognaria esistente 8,5 * 150		1 275,00		
		Totale	cm x m	1 275,00	0,24	306,00
3030	IT.ID.E.3 06.G	**For...-Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga sommersa per acqua limpida, del tipo sommerso per pozzi tubolari da 100 mm. con motore monofase oppure trifase, della portata da 25 a 80 lt/1', prevalenza da 144 a 48 N/cmq. (motore da 1,76 Kw**				
		Vasca di trattamento 1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	934,25	934,25
3000	IT.TB.L.1 42.G	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 400.**				
		A RIPORTARE				5 028 232,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				5 028 232,87
		Vasca di trattaamento 2 * 5,6		11,20		
		Totale	m	11,20	36,14	404,77
3010	IT.TB.L.1 42.H	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 500.**				
		Vasca di trattamento 4,7		4,70		
		Totale	m	4,70	51,39	241,53
3040	NV.003	**VALVOLA ANTIRIFLUSSO DN400**				
		Vasca di trattamento 2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	1 004,91	2 009,82
3050	NV.004	**SEPARATORE DI IDROCARBURI**				
		Vasca di trattamento 1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	5 173,17	5 173,17
3440	OM.BI.A.1 05.A	**Emulsione bituminosa speciale da spalmatura per impermeabilizzazione. (AVVERTENZA N° 17) - Emulsione bituminosa speciale per impermeabilizzazione.**				
		Vasca di trattamento 35 kg/mq				
		giunti fondazione - elevazioni (1,5*2+12,5*2) * 8,49		237,72		
		(2*30,7+2*5) * 3,9		278,46		
		(30,8+30,7+5,9+1,5+4,17+26) * 2,37		234,80		
		3 * (2,5*2+7*2) * 3,19		181,83		
		(2,5*2+12,5*2) * ((2,27+1,9)/2)		62,70		
		Totale	kg	995,51	0,47	467,89
		Totale RI03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche Euro				*340 963,77*
		RI04 - Movimenti di terra				
1840	BA.MT.A.3 17.A	**Costipamento, mediante rullatura, del piano di posa in trincea dello strato e degli strati fortemente compa...-Costipamento del piano di posa di strati compattati, mediante rullatura, qualora il terreno in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, A2-7 e**				
		costipamento piano di posa terreno naturale 48600		48 600,00		
		Totale	m²	48 600,00	0,42	20 412,00
1830	BA.MT.A.3 19.A	**Rilevato per il corpo stradale ferroviario con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 e A4, provenienti da cave di prestito**				
		materiale da rilevato 48600 * ,2		9 720,00		
		Totale	m³	9 720,00	9,38	91 173,60
1790	BA.MT.A.3 21.A	**Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato dello spessore compreso tra 30 cm. e 34 cm, realizzato...-Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre idonee, fortemente compattate, provenienti da cave di presti**				
		terreno granulare fortemente compattato 48600		48 600,00		
		Totale	m²	48 600,00	2,97	144 342,00
1800	BA.MT.A.3 24.A	**Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltatore, di qualità conformi alle n...-Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltato**				
		48600		48 600,00		
		Totale	m²	48 600,00	0,07	3 402,00
7800	NV.005	**Smaltimento di pietrisco per massicciate ferroviarie con codice CER 17 05 07***				
		Rampa accesso lato Via Fillak 600		600,00		
		Rampa di accesso lato Via Campasso 250		250,00		
		A RIPORTARE				5 295 859,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				5 295 859,65
		Sottopassi 2 * 160		320,00		
		Vasche laminazione 350		350,00		
		Collettori 2000		2 000,00		
		Dorsali impianti 150		150,00		
		Fabbricato ACC 150+100		250,00		
		Totale	t	3 920,00	158,48	621 241,60
3590	OM.OM.A.5 30.A	**Demolizione totale di fabbricati o corpi di fabbricati da eseguirsi fino a 20 cm, al disotto del piano medio del marciapiede esterno, compresi gli scavi fino a tale quota, restando inteso che le eventuali opere ord...-per fabbricati fino a 6 m di altez**				
		Fabbricato principale RFI 1800 * 5		9 000,00		
		Fabbricati secondari 50 * 4		200,00		
		30 * 5		150,00		
		16 * 4		64,00		
		Totale	m³	9 414,00	5,14	48 387,96
		Totale RI04 - Movimenti di terra Euro				*928 959,16*
		RI06 - Piattaforma ferroviaria				
1730	AM.PL.C.2102.A	**Fornitura e messa in opera di pannelli in gomma per la realizzazione di passatoie e attraversamenti stradali in corrispondenza dei PL su strade di qualsiasi tipo.**				
		2 * 45 * 4		360,00		
		Totale	m²	360,00	740,00	266 400,00
3130	BA.PS.A.3 11.A	**Strato di base in conglomerato bituminoso, dello spessore finito non inferiore a 8 cm di ghiaia mista o frantumato misto di cava confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume a penetrazione da 80 a 100 ...-Strato di base in conglomerato bitumino**				
		Impermeabilizzazione ballast esistente 68658,35		68 658,35		
		Totale	m²	68 658,35	7,55	518 370,54
		Totale RI06 - Piattaforma ferroviaria Euro				*784 770,54*
		RI08 - Opere di finitura di linea				
1890	BA.MT.A.3 32.A	**Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, armato prefabbricato o comunque e...-Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della classe R 300 daN/cm2, con cunicolo ad una o più gole. Per ogni metro cubo di calcestruzzo, compresivo di coperc**				
		canaletta di piattaforma 0.15 mc/m 5 * 1200 * 0,15		900,00		
		352 * ,15		52,80		
		canaletta portacavi 0.06 mc/m 2 * 1200 * 0,06		144,00		
		Totale	m³	1 096,80	210,69	231 084,79
3310	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		Attraversamenti 10 * 45		450,00		
		24+10		34,00		
		Collettore lato ovest 111+63		174,00		
		74+100		174,00		
		99+50		149,00		
		98+104+115		317,00		
		100,5+99,5*2		299,50		
		Totale	m	1 597,50	6,32	10 096,20
		A RIPORTARE				6 991 440,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				6 991 440,74
7790	EI.TU.I.2 01.E	**Posa in opera di tubi in P.V.C., cemento o metallici sino a 160 mm di diametro sino a 160 mm di diametro compreso lo scavo in materia di qualsiasi n...-Posa in opera di tubi (cemento, p.v.c. o metallici) sino a 160 mm di diametro in attraversamento bin**				
		vedi voce n. 7780		337,00		
		Totale	m	337,00	6,32	2 129,84
2290	IT.ID.C.2 16.A	**Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci n. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.112), comprese le opere m...-Posa in opera di chiusini, caditoie e pozzetti in ghisa delle voci nn. (IT.TB.N.110), (IT.TB.N.111) e (IT.TB.N.11**				
		vedi voce n. 2280		10 480,00		
		Totale	kg	10 480,00	0,33	3 458,40
3200	IT.ID.C.3 04.A	**Fornitura in opera di tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dir...-Tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dirigenza, in opera per formazione di condotte di scarico. Del diametro di cm. 15 e fino a cm.**				
		Collettore lato ovest (111+63) * 50		8 700,00		
		Totale	cm x m	8 700,00	0,21	1 827,00
3210	IT.ID.C.3 04.B	**Fornitura in opera di tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito...-Tubi di conglomerato cementizio, dello spessore stabilito dalla Dirigenza, in opera per formazione di condotte di scarico. Del diametro superiore a cm. 60 e fino a cm. 1**				
		Collettore lato ovest (74+100) * 80		13 920,00		
		(99+50) * 100		14 900,00		
		(98+104+115) * 120		38 040,00		
		(100,5+99,5*2) * 150		44 925,00		
		Totale	cm x m	111 785,00	0,24	26 828,40
2270	IT.ID.C.6 10.C	**Costruzione di pozzetti di ispezione per condotte fognarie, della capacità interna superiore a 2 mc. e fino a 3 mc.**				
		Pozzetti per canalette 53 * ,6 * ,6 * 2		38,16		
		Pozzetti per collettore in cls 2 * 1,1 * 1,1 * 2		4,84		
		2 * 1,4 * 1,4 * 2		7,84		
		2 * 1,6 * 1,6 * 2		10,24		
		4 * 1,8 * 1,8 * 2		25,92		
		3 * 2,1 * 2,1 * 2		26,46		
		6 * 1 * 1 * 1		6,00		
		31 * ,6 * ,6 * 1		11,16		
		Totale	m³	130,62	605,83	79 133,51
7780	IT.TB.L.1 42.F	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 315.**				
		337		337,00		
		Totale	m	337,00	19,62	6 611,94
2300	IT.TB.L.1 42.H	**Tubi di polivinile cloruro rigido UNI 7447-75 tipo 303/1, del diametro esterno di mm 500.**				
		Attraversamenti 10 * 45		450,00		
		24+10		34,00		
		Totale	m	484,00	51,39	24 872,76
2280	IT.TB.N.1 10.A	**Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per p...-Chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione con relativi telai, di tipo carrabile e no, per pozzetti, compresa la catramatura a caldo, al chilogram**				
		Pozzetti per canalette 53*85		4 505,00		
		Pozzetti per collettore in cls 2*197		394,00		
		A RIPORTARE				7 136 302,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				7 136 302,59
		2*197		394,00		
		2*197		394,00		
		4*197		788,00		
		3*197		591,00		
		6*197		1 182,00		
		31*72		2 232,00		
		Totale	kg	10 480,00	0,69	7 231,20
		Totale RI08 - Opere di finitura di linea Euro				*393 274,04*
		RIA - Opere di finitura Extra linea				
3080	BA.CZ.A.3 01.B	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C16/20 N/**				
		Torri faro 10 * 3,7 * 3,7 * ,1		13,69		
		Totale	m³	13,69	69,30	948,72
3090	BA.CZ.A.3 01.E	**Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam...-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C28/35 N/**				
		Torri faro 10 * 3,5 * 3,5 * ,8		98,00		
		10 * 2 * 2 * 1		40,00		
		Totale	m³	138,00	77,77	10 732,26
3120	BA.CZ.A.3 03.B	**Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio, escluse le travi in ferro incorporate, per singole strutture, sia i...-Presenza di armature metalliche nel conglomerato cementizio nelle quali l'armatura abbia un'incidenza superiore a 50 Kg/**				
		vedi voce n. 3090		138,00		
		Totale	m³	138,00	5,96	822,48
3100	BA.CZ.A.3 04.A	**Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di quals...-Casseforme per strutture in fondazione, per cordoli di ripartizione, per cunette, per muretti di marciapiedi e simila**				
		Torri faro 10 * (3,5*4) * ,8		112,00		
		10 * (2*4) * 1		80,00		
		Totale	m²	192,00	9,83	1 887,36
3110	BA.CZ.A.3 09.B	**Acciaio ,in barre ad aderenza migliorata di cui alla voce BA.ME.A.102, in opera, per strutture in conglome...-Acciaio, in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio armato, del tipo B 450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102**				
		vedi voce n. 3090 160		22 080,00		
		Totale	kg	22 080,00	0,77	17 001,60
3060	BA.MT.A.3003.A	**Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m**				
		Torri faro 10 * ((3,7+7,5)/2) * ((3,7+7,5)/2) * 1,9		595,84		
		Totale	m³	595,84	3,22	1 918,60
3070	BA.MT.A.3104.B	**Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati o di bonifica con terre trattate con calce ...-Realizzazione degli strati del corpo dei rilevati ferroviari (o stradali di pertinenza FS) o di bonifica con terre trattate con calce, provenienti dagli sc**				
		Riempimento torri faro				
		vedi voce n. 3060		595,84		
		A RIPORTARE				7 176 844,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				7 176 844,81
		A dedurre				
		Plinto di fondazione 10 * 3,7 * 3,7 * ,1		-13,69		
		10 * 3,5 * 3,5 * ,8		-98,00		
		10 * 2 * 2 * 1		-40,00		
		Totale	m³	444,15	4,47	1 985,35
		Totale RIA - Opere di finitura Extra linea Euro				*35 296,37*
		Totale RI01 - NUOVA AREA FERROVIARIA Euro				2 508 795,79
		Totale RI01 - NUOVA AREA FERROVIARIA Euro				**2 508 795,79**
		SIC - ONERI DI SICUREZZA				
		SIC - ONERI DI SICUREZZA				
		SIC - ONERI DI SICUREZZA				
2330	OS.AP.A.0101.A	**Costo di utilizzo di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali ... -Recinzione provvisoria con pannelli di legno misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavo**				
		area logistica 1 260 * 2		520,00		
		area logistica 2 180 * 2		360,00		
		frantumazione 260 * 3		780,00		
		Totale	m²	1 660,00	27,45	45 567,00
2340	OS.AP.A.0108.A	**Costo di utilizzo di delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante ba...-Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccani**				
		1800		1 800,00		
		Totale	m	1 800,00	26,89	48 402,00
2350	OS.AP.A.0108.B	**Costo di utilizzo di delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jers...-Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls, costo di utilizzo del materiale per un me**				
		10 * 1800		18 000,00		
		Totale	mxmese	18 000,00	2,06	37 080,00
2360	OS.AP.I.0101.A	**Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere...-Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere, misurato a metro quadrato di cancello posto ìn opera, per l'intera durata dei lav**				
		3 * 5 * 3		45,00		
		Totale	m²	45,00	35,71	1 606,95
2370	OS.AP.N.0101.A	**Costo di utilìzzo di pallet di raccolta in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Misurato per ogni giorno di uso per la durata della fase di lavoro. - Pallet di raccolta in legno, per stoccaggio materiali**				
		17*10		170,00		
		Totale	Cadauno	170,00	23,85	4 054,50
2380	OS.AP.N.0101.B	**Costo di utilìzzo di pallet di raccolta in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Misurato per ogni giorno di uso per la durata della fase di lavoro. - Pallet di raccolta in plastica, per stoccaggio materiali**				
		17*10		170,00		
		Totale	Cadauno	170,00	39,33	6 686,10
2390	OS.AP.N.0103.A	**Costo di utilizzo di vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera. Dimensione della vasca di raccolta lt 200,00. Mis...-Vasca di**				
		A RIPORTARE				7 322 226,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				7 322 226,71
		raccolta in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabi				
		rimozione ballast esistente 30		30,00		
		Totale	g	30,00	19,10	573,00
2400	OS.AP.O.0101.A	**Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristich...-Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per il primo mese o frazi**				
		area logistica 1 3		3,00		
		area logistica 2 2		2,00		
		Totale	mesi	5,00	396,63	1 983,15
2410	OS.AP.O.0101.B	**Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteris...-Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mese in più o frazio**				
		area logistica 1 3*10		30,00		
		area logistica 2 2*16		32,00		
		Totale	mesi	62,00	160,47	9 949,14
2420	OS.AP.O.0103.A	**Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di c...-Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per il primo mese o frazio**				
		area logistica 1 1		1,00		
		area logistica 2 1		1,00		
		Totale	mesi	2,00	433,92	867,84
2430	OS.AP.O.0103.B	**Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi d...-Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mese in più o frazio**				
		area logistica 1 10		10,00		
		area logistica 2 16		16,00		
		Totale	mesi	26,00	197,76	5 141,76
2440	OS.AP.O.0106.A	**Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spesso...-Nucleo abitativo per servizio igienico, per il primo mese o frazio**				
		area logistica 1 1		1,00		
		area logistica 2 2		2,00		
		cantiere 2		2,00		
		Totale	mesi	5,00	331,09	1 655,45
2450	OS.AP.O.0106.B	**Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spe...-Nucleo abitativo per servizio igienico, per ogni mese in più o frazio**				
		area logistica 1 10		10,00		
		area logistica 2 2*16		32,00		
		cantiere 2*10		20,00		
		Totale	mesi	62,00	92,66	5 744,92
2460	OS.AP.O.0110.A	**Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze...-Box in lamieralunghezza m 5,20 , per il primo mese o frazio**				
		area logistica 1 2		2,00		
		A RIPORTARE				7 348 141,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				7 348 141,97
		area logistica 2 2		2,00		
		Totale	mesi	4,00	152,56	610,24
2470	OS.AP.O.0110.B	**Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pende...-Box in lamiera lunghezza m 5,20, per ogni mese in più o frazio**				
		area logistica 1 2*10		20,00		
		area logistica 2 2*16		32,00		
		Totale	mesi	52,00	68,93	3 584,36
2480	OS.IF.A.0102.A	**Riunioni di coordiname...-Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla sicurezza dovuti alle necessità di sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (1 Direttore di cantiere - 1 RSPP - 1 RLS - 1 Capo cantier**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	210,07	2 100,70
2490	OS.IM.A.0101.A	**Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio ...-Impianto di terra. Costo di progettazione e realizzazione dell'impianto ba**				
		2		2,00		
		Totale	Cadauno	2,00	431,67	863,34
2500	OS.IM.B.0102.A	**Costo di utilizzo di rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per ...-Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 2" filettatura gas (presa a muro), per il primo mese o frazio**				
		1		1,00		
		Totale	mesi	1,00	13,11	13,11
2510	OS.IM.B.0102.D	**Costo di utilizzo di rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre p...-Idrante UNI 45 tipo presa a muro o a squadra da 2" filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazio**				
		16		16,00		
		Totale	mesi	16,00	1,31	20,96
2520	OS.MC.A.0102.A	**Riunioni di coordinament...-Riunioni di coordinamento volte a determinare misure relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (1 Direttore di cantiere - 1 RSPP - 1 RLS - 1 Capo cantier**				
		10		10,00		
		Totale	Cadauno	10,00	210,07	2 100,70
2530	OS.MP.A.0101.B	**Costo di utilizzo di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalin...-Elmetto di sicurezza. Modello di qualità med**				
		uomini giorno 9500		9 500,00		
		Totale	g	9 500,00	0,18	1 710,00
2540	OS.MP.G.0101.A	**Costo di utilizzo di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antifo...-Scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolame**				
		uomini giorno 9500		9 500,00		
		Totale	g	9 500,00	0,28	2 660,00
		A RIPORTARE				7 361 805,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				7 361 805,38
2550	OS.MP.H.0106.A	**Costo di utilizzo di tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zi...-Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti**				
		uomini giorno 9500		9 500,00		
		Totale	g	9 500,00	0,55	5 225,00
2560	OS.MS.A.0101.H	**Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.**				
		17*100		1 700,00		
		Totale	cadxmese	1 700,00	3,77	6 409,00
2570	OS.MS.A.0101.I	**Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00.**				
		17*100		1 700,00		
		Totale	cadxmese	1 700,00	8,18	13 906,00
2580	OS.MS.A.0102.B	**Costo di utilizzo di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno, del cantiere, indicante varie raffig...-Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140**				
		600		600,00		
		Totale	g	600,00	0,17	102,00
2590	OS.MS.B.0103.C	**Costo di utilizzo di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce c...-Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo. Cartello L x H = cm 37,00 x 37,00 - d = m**				
		600		600,00		
		Totale	Cadauno	600,00	0,74	444,00
2630	OS.MS.B.0109.A	**Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo...-Lampeggiante da cantie**				
		10*500		5 000,00		
		Totale	g	5 000,00	0,96	4 800,00
2640	OS.MS.D.0101.A	**Costo di utilizzo di trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento; il reintegro e la sterilizzazione d...-Trousse leva sche**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	28,59	85,77
2650	OS.MS.D.0102.A	**Costo di utilizzo di kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi ...-Kit lava occ**				
		3		3,00		
		Totale	Cadauno	3,00	202,27	606,81
2660	OS.MS.D.0104.B	**Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.388**				
		3		3,00		
		Totale	cadxmese	3,00	2,78	8,34
2670	OS.MS.E.0101.A	**Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita ri in materiale plastico autoestinguente...-Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada**				
		A RIPORTARE				7 393 392,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				7 393 392,30
		autoalimentata, per il primo mese o frazio				
		1		1,00		
		Totale	mesi	1,00	107,36	107,36
2680	OS.MS.E.0101.B	**Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita ri in materiale plastico autoestingue...-Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazio**				
		16		16,00		
		Totale	mesi	16,00	5,99	95,84
2690	OS.MS.F.0102.C	**Costo di utilizzo di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente Indicato per utilizz...-Estintore ad anidride carbonica classe 89BC (Kg 5) per il primo mese o frazio**				
		4*17		68,00		
		Totale	mesi	68,00	3,49	237,32
2700	OS.PR.A.0101.A	**Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri. - Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri**				
		1		1,00		
		Totale	Cadauno	1,00	1 268,60	1 268,60
2710	OS.PR.B.0101.B	**Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione cantieri lungo linea ferroviaria - Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio.**				
		300		300,00		
		Totale	h	300,00	35,11	10 533,00
		Totale SIC - ONERI DI SICUREZZA Euro				*226 804,26*
		Totale SIC - ONERI DI SICUREZZA Euro				226 804,26
		Totale SIC - ONERI DI SICUREZZA Euro				**226 804,26**
		Importo Lavori Euro				**7 405 634,42**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE	**1 143 920,95**	
BA01 - BARRIERE ANTIRUMORE	1 143 920,95	
BA01 - Fondazioni	*296 721,30*	
BA02 - Opere accessorie	*373 800,00*	
BA03 - Barriere antirumore	*473 399,65*	
FA01 - NUOVO FABBRICATO ACC	**464 832,76**	
FA01 - NUOVO FABBRICATO ACC	464 832,76	
FA02 - Fondazioni / Elevazioni	*214 003,81*	
FA03 - Sistemazioni esterne	*6 744,70*	
FA04 - Opere di finitura interne	*205 684,33*	
FA05 - Opere di finitura esterne	*38 399,92*	
FA02 - NUOVO FABBRICATO CABINA MT/BT	**39 011,88**	
FA02 - NUOVO FABBRICATO CABINA MT/BT	39 011,88	
FA02 - Fondazioni / Elevazioni	*15 316,28*	
FA03 - Sistemazioni esterne	*1 203,48*	
FA04 - Opere di finitura interne	*20 407,06*	
FA05 - Opere di finitura esterne	*2 085,06*	
IE01 - IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE	**1 682 314,75**	
IE01 - IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE	1 682 314,75	
IE01 - Cabina MT ed oneri di allacciamento	*227 827,59*	
IE02 - Quadri elettrici BT	*145 061,38*	
IE03 - Impianti LFM nei Fabbricati	*1 014 991,59*	
IE04 - Impianti d'illuminazione sottopassi	*3 027,60*	
IE05 - Impianti d'illuminazione piazzali	*291 406,59*	
IM01 - IMPIANTI MECCANICI	**129 371,27**	
IM01 - IMPIANTI MECCANICI	129 371,27	
IM20 - Impianti di rilevazione fumi e spegnimento	*75 737,99*	
IM40 - Impianti di condizionamento e ventilazione	*53 633,28*	
IN01 - SOTTOPASSO NORD	**141 632,62**	
IN01 - SOTTOPASSO NORD	141 632,62	
IN03 - Movimenti di terra	*16 153,44*	
IN04 - Fondazioni	*17 571,90*	
IN05 - Elevazioni	*45 659,95*	
INC - Opere di finitura	*62 247,33*	
IN02 - SOTTOPASSO SUD	**141 632,62**	
IN02 - SOTTOPASSO SUD	141 632,62	
IN03 - Movimenti di terra	*16 153,44*	
IN04 - Fondazioni	*17 571,90*	
IN05 - Elevazioni	*45 659,95*	
INC - Opere di finitura	*62 247,33*	
NR01 - VIABILITA' DI SOCCORSO EST	**213 936,22**	
NR01 - VIABILITA' DI SOCCORSO EST	213 936,22	
NR03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche	*22 671,82*	
NR04 - Movimenti di terra	*54 120,00*	
NR06 - Piattaforma stradale	*137 144,40*	
NR02 - VIABILITA' DI SOCCORSO OVEST	**331 852,16**	
NR02 - VIABILITA' DI SOCCORSO OVEST	331 852,16	
NR03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche	*29 044,09*	
NR04 - Movimenti di terra	*139 119,72*	
NR06 - Piattaforma stradale	*157 229,22*	
NR08 - Opere di finitura	*6 459,13*	
NT01 - RAMPA DI ACCESSO EST	**145 711,80**	
NT01 - RAMPA DI ACCESSO EST	145 711,80	
NT04 - Movimenti di terra	*15 633,59*	
NT05 - Opere di sostegno	*108 065,71*	
NTA - Opere accessorie	*22 012,50*	
NT02 - RAMPA DI ACCESSO OVEST	**235 817,34**	
NT02 - RAMPA DI ACCESSO OVEST	235 817,34	
NT04 - Movimenti di terra	*28 390,53*	
NT05 - Opere di sostegno	*179 110,39*	
NTA - Opere accessorie	*28 316,42*	
RI01 - NUOVA AREA FERROVIARIA	**2 508 795,79**	
RI01 - NUOVA AREA FERROVIARIA	2 508 795,79	
RI01 - Bonifica ordigni bellici	*25 531,91*	
RI03 - Interferenze e sistemazioni idrauliche	*340 963,77*	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
RI04 - Movimenti di terra	*928 959,16*	
RI06 - Piattaforma ferroviaria	*784 770,54*	
RI08 - Opere di finitura di linea	*393 274,04*	
RIA - Opere di finitura Extra linea	*35 296,37*	
SIC - ONERI DI SICUREZZA	**226 804,26**	
SIC - ONERI DI SICUREZZA	226 804,26	
SIC - ONERI DI SICUREZZA	*226 804,26*	
IMPORTO LAVORI Euro		7 405 634,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		7 405 634,42