ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		IS01 - PP/ACC di Ge.Campasso IS01A - Cabina PP/ACC di Ge.Campasso				
1	AC.PO.A.3101.A	Complesso base della Postazione operatore Movimento fornito in opera e costituito da tutto l'hardware e software di base a meno deg Per ogni Complesso base della Postazione operatore Movimento fornito in opera e costituito da tutto l'hardware e software di base a meno degli eventuali componenti di cui alle seguenti sottovoci dalla AC.PO.A.3101.B alla AC.PO.A.3101.M.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	40.000,00	40.000,00
2	AC.PO.A.3101.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PO.A.3101.A				
		1		1		
		Totale	Cad	1	1.200,00	1.200,00
3	AC.PP.A.3101.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M (esclusi i controllori di enti). Cadauno ente, di cui alle VdT da AC.PP.B.3102.A a A C.PP.B.3 Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M (esclusi i controllori di enti). Cadauno ente, di cui alle VdT da AC.PP.B.3102.A a A C.PP.B.3143.A, gestito dal Posto Periferico .				
		321		321		
		Totale	Cad	321	800,00	256.800,00
4	AC.PP.A.3101.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.A.3101.A				
		321		321		
		Totale	Cad	321	24,00	7.704,00
5	AC.PP.B.3102.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse				
		38		38		
		Totale	Cad	38	4.323,00	164.274,00
6	AC.PP.B.3102.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3102.A				
		38		38		
		Totale	Cad	38	129,69	4.928,22
7	AC.PP.B.3109.A	Fornitura in opera di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli lampade corrispondenti ai due lati stazionamento Fornitura in opera di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli lampade corrispondenti ai due lati stazionamento				
		8		8		
		Totale	Cad	8	902,00	7.216,00
8	AC.PP.B.3109.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3109.A				
		8		8		
		Totale	Cad	8	27,06	216,48
9	AC.PP.B.3110.A	Fornitura in opera di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per pannello UM con due lampade) Fornitura in opera di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per pannello UM con due lampade)				
		8		8		
		Totale	Cad	8	4.686,00	37.488,00
10	AC.PP.B.3110.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3110.A				
		8		8		
		A RIPORTARE				519.826,70

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				519.826,70
		Totale	Cad	8	140,58	1.124,64
11	AC.PP.B.3111.A	Fornitura in opera di controllore di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per punti di linea con due lampade)				
		Fornitura in opera di controllore di controllore di ente dispositivo stabilizzazione carrelli (levette per punti di linea con due lampade)				
		5		5		
		Totale	Cad	5	4.686,00	23.430,00
12	AC.PP.B.3111.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3111.A				
		5		5		
		Totale	Cad	5	140,58	702,90
13	AC.PP.B.3112.A	Fornitura in opera di controllore di ente dispositivi chiavi di zona				
		Fornitura in opera di controllore di ente dispositivi chiavi di zona				
		15		15		
		Totale	Cad	15	4.323,00	64.845,00
14	AC.PP.B.3112.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3112.A				
		15		15		
		Totale	Cad	15	129,69	1.945,35
15	AC.PP.B.3115.A	Fornitura in opera di controllore di ente fermadeviatoi (una o due posizioni)				
		Fornitura in opera di controllore di ente fermadeviatoi (una o due posizioni)				
		1		1		
		Totale	Cad	1	4.323,00	4.323,00
16	AC.PP.B.3115.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3115.A				
		1		1		
		Totale	Cad	1	129,69	129,69
17	AC.PP.B.3116.A	Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di direzione (ogni tre aspetti)				
		Fornitura in opera di controllore di ente indicatori di direzione (ogni tre aspetti)				
		42		42		
		Totale	Cad	42	4.323,00	181.566,00
18	AC.PP.B.3116.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3116.A				
		42		42		
		Totale	Cad	42	129,69	5.446,98
19	AC.PP.B.3118.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce)				
		Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce)				
		40		40		
		Totale	Cad	40	4.323,00	172.920,00
20	AC.PP.B.3118.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3118.A				
		40		40		
		Totale	Cad	40	129,69	5.187,60
21	AC.PP.B.3119.A	Fornitura in opera di controllore di ente manovra casse elettriche deviatoi				
		Fornitura in opera di controllore di ente manovra casse elettriche deviatoi				
		28		28		
		Totale	Cad	28	5.764,00	161.392,00
		A RIPORTARE				1.142.839,86

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.142.839,86
22	AC.PP.B.3119.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3119.A				
		28		28		
		Totale	Cad	28	172,92	4.841,76
23	AC.PP.B.3126.A	Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACC reversibile 4 codici Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACC reversibile 4 codici				
		2		2		
		Totale	Cad	2	13.145,00	26.290,00
24	AC.PP.B.3126.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3126.A				
		2		2		
		Totale	Cad	2	394,35	788,70
25	AC.PP.B.3129.A	Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACF reversibile Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACF reversibile				
		2		2		
		Totale	Cad	2	13.145,00	26.290,00
26	AC.PP.B.3129.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3129.A				
		2		2		
		Totale	Cad	2	394,35	788,70
27	AC.PP.B.3135.A	Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio				
		21		21		
		Totale	Cad	21	4.323,00	90.783,00
28	AC.PP.B.3135.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3135.A				
		21		21		
		Totale	Cad	21	129,69	2.723,49
29	AC.PP.B.3136.A	Fornitura in opera di controllore di ente Segnali bassi di manovra Fornitura in opera di controllore di ente Segnali bassi di manovra				
		20		20		
		Totale	Cad	20	4.323,00	86.460,00
30	AC.PP.B.3136.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voceAC.PP.B.3136.A				
		20		20		
		Totale	Cad	20	129,69	2.593,80
31	AC.PP.B.3141.A	Fornitura in opera di controllore di ente Unitâ bloccabile Fornitura in opera di controllore di ente Unitâ bloccabile				
		17		17		
		Totale	Cad	17	4.323,00	73.491,00
32	AC.PP.B.3141.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3141.A				
		17		17		
		Totale	Cad	17	129,69	2.204,73
33	AC.PP.B.3142.A	Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA				
		46		46		
		A RIPORTARE				1.460.095,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.460.095,04
		Totale	Cad	46	5.500,00	253.000,00
34	AC.PP.B.3142.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3142.A				
		46		46		
		Totale	Cad	46	165,00	7.590,00
35	AC.PP.B.3143.A	Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio				
		28		28		
		Totale	Cad	28	4.323,00	121.044,00
36	AC.PP.B.3143.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3143.A				
		28		28		
		Totale	Cad	28	129,69	3.631,32
37	MO.CM.A.2101.A	Posa in opera armadi e simili Posa in opera di armadi e simili, di cui alla voce n° MO.CM.A.1101 - per cadaun armadio e simili				
		800		800,000		
		Totale	kg	800,000	0,56	448,00
38	MO.CM.A.5101.A	Rimozione d'opera armadi ed incastell. Rimozione d'opera di armadi e di incastellature varie in profilati e in lamiera di acciaio - per cadaun armadio e incastellatura				
		800		800,000		
		Totale	kg	800,000	0,35	280,00
		Totale IS01A - Cabina PP/ACC di Ge.Campasso Euro IS01B - SIAP PP/ACC di Ge.Campasso e Ge.Marittima San Benigno				1.846.088,36
39	AC.SI.A.1101.H	Sezione continuità per SIAP 75 kW Fornitura a piè d'opera di Sezione continuità per SIAP 75 KVA				
		1		1		
		Totale	Cad	1	324.900,00	324.900,00
40	AC.SI.A.2101.G	Sezione continuità per SIAP 60 kW Posa in opera di Sezione continuità per SIAP 60 KVA				
		1		1		
		Totale	Cad	1	25.500,00	25.500,00
41	AC.SI.B.1102.H	Sez RETE/GE con insonorizzazione 120 KVA Fornitura a piè d'opera di Sezione RETE/GE con insonorizzazione 120 KVA				
		1		1		
		Totale	Cad	1	113.100,00	113.100,00
42	AC.SI.B.2102.H	Sez RETE/GE con insonorizzazione 120 KVA Posa in opera di Sezione RETE/GE con insonorizzazione 120 KVA				
		1		1		
		Totale	Cad	1	12.200,00	12.200,00
43	AC.SI.C.1101.A	Forn_ra a piè d'opera - quadri elettrici Fornitura a pià¨ d'opera di armadio metallico modulare predisposto per n.3 circuiti di separazione elettrica segregati tra di loro e aventi cadauno una potenza massima di 30 KVA				
		3		3		
		Totale	Cad	3	2.700,00	8.100,00
44	AC.SI.C.1101.B	Circ. di trasf. e sep. elettr. 3 KVA Fornitura a pièd'opera di circuito di trasformazione e separazione elettrica 3 KVA composto da:- trasformatore trifase 400/400 3 KVA;- organi di sezionamento e protezione;- circuito limitatore di picchi di inserzione;- indicatore di isolamento;- circui				
		A RIPORTARE				2.329.888,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.329.888,36
		5		5		
		Totale	Cad	5	4.100,00	20.500,00
45	AC.SI.C.1101.C	Circ. di trasf. e sep. elettr. 5 KVA Fornitura a pièd'opera di circuito di trasformazione e separazione elettrica 5 KVA composto da:- trasformatore trifase 400/400 5 KVA;- organi di sezionamento e protezione;- circuito limitatore di picchi di inserzione;- indicatore di isolamento;- circui				
		3		3		
		Totale	Cad	3	4.500,00	13.500,00
46	AC.SI.C.1102.A	Trasformatore trifase 400/400 V, 50 KVA Fornitura a pià¨ d'opera di quadri elettrici di isolamento con trasformatore trifase 400/400 V, 50 KVA				
		2		2		
		Totale	Cad	2	13.200,00	26.400,00
47	AC.SI.C.2101.A	Posa in opera armadio modulare Posa in opera di armadio metallico modulare predisposto per n.3 circuiti di separazione elettrica segregati tra di loro e aventi cadauno una potenza massima di 30 KVA				
		3		3		
		Totale	Cad	3	300,00	900,00
48	AC.SI.C.2101.B	Circuito con trasformatore trifase Posa in opera di circuito di trasformazione e separazione elettrica 3 KVA con trasformatore trifase 400/400 V 3 KVA				
		5		5		
		Totale	Cad	5	400,00	2.000,00
49	AC.SI.C.2101.C	Circuito con trasformatore trifase Posa in opera di circuito di trasformazione e separazione elettrica 5 KVA con trasformatore trifase 400/400 V 5 KVA				
		3		3		
		Totale	Cad	3	500,00	1.500,00
50	AC.SI.C.2102.A	Trasformatore trifase 400/400 V, 50 KVA Posa in opera di quadro elettrico di isolamento con trasformatore trifase 400/400 V, 50 KVA				
		2		2		
		Totale	Cad	2	1.400,00	2.800,00
51	AC.SI.D.1101.B	Serbatoio da interro per Gruppo Elettrog Fornitura a pià¨ d'opera di Serbatoio da interro per Gruppo Elettrogeno da 1.000 litri				
		1		1		
		Totale	Cad	1	3.980,00	3.980,00
52	AC.SI.D.2101.B	Serbatoio da interro per Gruppo Elettrog Installazione di serbatoio da interro per Gruppo Elettrogeno da 1.000 litri				
		1		1		
		Totale	Cad	1	1.190,00	1.190,00
53	AC.SI.D.2102.A	Centralina rilevamento perdita gasolio Posa in opera di centralina rilevamento perdita gasolio				
		1		1		
		Totale	Cad	1	130,00	130,00
54	AC.SI.D.2103.A	Indicatore di livello pneumatico Posa in opera di indicatore di livello pneumatico				
		1		1		
		Totale	Cad	1	30,00	30,00
55	BA.CZ.A.3 01.D	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di				
		A RIPORTARE				2.402.818,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.402.818,36
		resistenza C25/30 N/mm2 Conglomerato cementizio, gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma, dimensione e destinazione, anche se eseguite a cam…-Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30 N/mm2				
		2,116		2,12		
		Totale	m³	2,12	75,26	159,55
56	BA.IS.A.1 05.C	Polistirolo espanso in lastre, della densità da oltre 15 e fino a 25 Kg/m3. Polistirolo espanso in lastre di qualsiasi spessore. - Polistirolo espanso in lastre, di qualsiasi spessore e della densità da oltre 15 e fino a 25 Kg/m3.				
		0,677		0,68		
		Totale	m³	0,68	75,17	51,12
57	BA.PS.A.3 06.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Sottofondo stabilizzato costituito da ghiaia e sabbia mista naturale di cava, ovvero da pietrisco derivante da frantumazione di roccia calcarea in pezzatura usuale con eventuale aggiunta di tou…-Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito di 20 cm.				
		0,024		0,02		
		Totale	m²	0,02	3,64	0,07
58	EI.AC.A.1 07.A	Sezionatore tripolare con portata di 63 A Interruttore di manovra-sezionatore a doppia interruzione, in esecuzione fissa in scatola in materiale isolante adatto a tensioni di esercizio fino a 500 V, potere di chiusura non inferiore a 15 KA, contat…-Sezionatore tripolare con portata di 63 A				
		3		3		
		Totale	Cad	3	22,09	66,27
59	EI.AC.D.1 03.C	Differenziale per correnti unidirezionali bipolare, 0,3 A, portata fino a 32 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale per corrente alternata e pulsante unidirezionale, bipolari larghezza 4 moduli e tetrapolari larghezza 6 moduli potere di…-Differenziale per correnti unidirezionali bipolare, 0,3 A, portata fino a 32 A				
		2		2		
		Totale	Cad	2	52,58	105,16
60	EI.AC.I.2 23.A	Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre apparecchiature di tipo modulare a qualunque numero di poli e di qualsiasi portata, purché posti in opera a scatto su profilati DIN …-Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN				
		41		41		
		Totale	Cad	41	6,31	258,71
61	EI.AC.S.1100.B	per ogni sezionatore-portafusibili 1P+N Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi utilizzatori contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, posto in contenitore modulare isolante per montaggio su guida DIN; per fusibili dimensio…-per ogni sezionatore-portafusibili 1P+N				
		36		36		
		Totale	Cad	36	8,42	303,12
62	EI.AV.M.1 11.A	Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm² Morsetti componibili in resina termoindurente adatti al montaggio su profilati DIN. - Morsetti componibili su guida per conduttori di 2,5 mm²				
		72		72		
		Totale	Cad	72	0,27	19,44
63	EI.AV.M.1 12.A	separatore Accessori ai morsetti di cui alla voce EI.AV.M.1 11. - separatore				
		7		7		
		A RIPORTARE				2.403.781,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.403.781,80
		Totale	Cad	7	0,19	1,33
64	EI.AV.M.1 12.D	profilato DIN Accessori ai morsetti di cui alla voce EI.AV.M.1 11. - profilato DIN				
		3,7		3,70		
		Totale	m	3,70	1,92	7,10
65	EI.AV.M.2 21.A	Posa in opera di morsetti combinabili Posa in opera di morsetti combinabili in resina termoindurente, come alla voce EI.AV.M.1 11. - Posa in opera di morsetti combinabili				
		72		72		
		Totale	Cad	72	1,81	130,32
66	EI.CV.P.2 01.A	Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm². Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce...-Posa cavi mediante infilaggio. Per ogni cavo di sezione complessiva del rame sino a 30 mm².				
		977,6		977,60		
		Totale	m	977,60	0,79	772,30
67	EI.CV.P.2 01.B	sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm². Posa in opera di cavi (escluso fili e corde di cui alla voce EI.CV.P.2 07) di qualsiasi tipo di isolamento ed a qualsiasi numero di conduttori incluse le trecce nud...-sovrapprezzo per ogni 15 mm² o frazione di sezione complessiva del rame oltre i 30 mm².				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,08	8,00
68	EI.LV.M.1 01.A	Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi Fornitura di rame elettrolitico CU 99,9 UNI 5649-71, destinato a conduttori elettrici. - Fornitura di rame trafilato in barre piattine lamiere e tubi				
		1,35		1,350		
		Totale	kg	1,350	4,26	5,75
69	EI.LV.M.2 09.A	Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi o piattine. Al chilogrammo Posa in opera di rame od ottone in barre, in tubi od in piattine per esecuzione di collegamenti ad A.T. e b.t. in stazioni elettriche cabine di trasformazione, ecc. barre di quadr...-Posa in opera di rame o ottone in barre, tubi o piattine. Al chilogrammo				
		1,35		1,350		
		Totale	kg	1,350	8,24	11,12
70	EI.QE.B.1 04.A	Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la bas Quadro elettrico di comando, protezione e distribuzione tipo POWER CENTER come descritto nell'avvertenza AVVE...-Quadro elettrico di comando e distribuzione tipo POWER CENTER. Al metro quadrato per superficie totale, esclusa la parte posteriore e la base.				
		14,42		14,42		
		Totale	m²	14,42	322,35	4.648,29
71	EI.QE.B.2 06.A	Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appoggio a terra con pannello anteriore di q...-Posa in opera di quadro elettrico o armadio di distribuzione con pannello di superficie non superiore ad 1 metro quadrato				
		1		1		
		Totale	Cad	1	75,90	75,90
72	EI.QE.B.2 06.B	Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di				
		A RIPORTARE				2.409.441,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.409.441,91
		superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre				
		Posa in opera di quadro elettrico o armadi di distribuzione, protezione e comando con appogg...-Sovrapprezzo per quadri od armadi con pannello frontale di superficie superiore a 1 metro quadrato (per ogni 10 dm² o frazione in più, oltre il metro quadrato)				
		134,2		134		
		Totale	Cad	134	5,31	711,54
73	OM.IS.A.2 05.A	Posa in opera di polistirolo per isolamento di par...Posa in opera di polistirolo.				
		Posa in opera di polistirolo per isolamento di pareti e soffitti, in lastre di qualsiasi spessore e dimensione, compreso l'onere dei tagli e dell'accostamento dei bordi e dell'ancoraggio con idoneo collante. - Posa in opera di polistirolo.				
		11,28		11,28		
		Totale	m²	11,28	0,85	9,59
74	SS.CE.A.2 05.A	INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI				
		INTRODUZIONE CAVI IN CABINE, GARITTE ED ARMADI NON COMPRESE NELLE VOCI: SS.CE.A.201 E - INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI				
		30		30		
		Totale	Cad	30	10,51	315,30
75	SS.CE.K.2 01.A	POSA CAVO PER IMPIANTI DI SICUREZZA				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	0,59	59,00
76	SS.LV.A.2 01.C	POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		150		150,000		
		Totale	kg	150,000	2,38	357,00
77	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		5,189		5,19		
		Totale	m³	5,19	18,15	94,20
78	VA.NG12A22670001	CAVO ELETTRICO 1X16 L.F.M. IGNIFUGO (803/2510)				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	1,90	190,00
79	VA.NG12A22670002	CAVO ELETTRICO 1X70 L.F.M. IGNIFUGO (803/2540)				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	8,23	823,00
80	VA.NG12A22670003	CAVO ELETTRICO 4X2,5 L.F.M. IGNIFUGO (803/2710)				
		30		30,00		
		Totale	m	30,00	2,31	69,30
81	VA.NG12A22670004	CAVO ELETTRICO 4X25 L..F.M. IGNIFUGO (803/2740)				
		10		10,00		
		Totale	m	10,00	11,12	111,20
82	VA.NG12A22670005	CAVO ELETTRICO 3X35+25 L..F.M. IGNIFUGO (803/2750)				
		20		20,00		
		Totale	m	20,00	14,82	296,40
		Totale IS01B - SIAP PP/ACC di Ge.Campasso e Ge.Marittima San				566.390,08
		A RIPORTARE				2.412.478,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO Benigno Euro				2.412.478,44
		IS01C - Piazzale PP/ACC di Ge.Campasso				
83	MO.AC.F.5102.A	Rimozione d'opera di trasmettichiavi Rimozione d'opera di trasmettichiavi di qualsiasi tipo: - per cadaun trasmettichiavi				
		3		3		
		Totale	Cad	3	4,03	12,09
84	MO.BL.D.5106.B	Dem. blocchi cls per strutt. armate Demolizione, parziale o totale, eseguita con qualsiasi mezzo, anche meccanico, di blocchi di fondazione di pali di qualsiasi tipo, compreso l'onere per il necessario scavo, compreso e compensato nel prezz...-di blocchi di calcestruzzo per strutture armate				
		42,5		42,50		
		Totale	m³	42,50	137,87	5.859,48
85	MO.CB.B.5101.A	Rimozione d'opera pedali in genere Rimozione d'opera di pedali idroelettrici, magnetici o meccanici, di qualsiasi tipo, compresi gli zatteroni ed accessori - per cadaun pedale di qualsiasi tipo				
		3		3		
		Totale	Cad	3	15,94	47,82
86	MO.CB.E.5101.A	Rimozione attrezzature CdB Rimozione d'opera di attrezzature complete per circuito di binario in c.a. poste in opera come alla voce MO.CB.E.2109 - per tutte le attrezzature di cadaun circuito di binario				
		3		3		
		Totale	Cad	3	42,14	126,42
87	MO.CB.E.5103.A	Rimozione d'opera picchetti in cls Rimozione d'opera di picchetti di cemento, come alla voce n° MO.CB.E.1103 per indicazione in corrispondenza di giunti isolanti - per cadaun picchetto di cemento				
		3		3		
		Totale	Cad	3	4,89	14,67
88	MO.MD.B.5101.A	Rimozione fermadeviatoi elettrici Rimozione d'opera di fermadeviatoi elettrici di qualsiasi tipo, compresa la rimozione di tutte le tiranterie, zatteroni ed accessori - per cadaun fermadeviatoio elettrico di qualsiasi tipo				
		26		26		
		Totale	Cad	26	44,32	1.152,32
89	MO.SG.A.5101.A	Rimozione di portali,sbalzi,attr. sost. Rimozione d'opera di portali, sbalzi, attrezzature speciali e gabbie di sostegno di segnali luminosi, esclusa la demolizione delle opere di fondazione da compensarsi a parte - al chilogrammo di strutture rimosse				
		7895		7.895,000		
		Totale	kg	7.895,000	0,20	1.579,00
90	MO.SG.A.5102.A	Rimozione piantane tubolari x segnali Rimozione d'opera di piantane tubolari in acciaio per sostegno segnali, compresa la demolizione del blocco di fondazione e gli scavi necessari - per pali di sostegno segnali luminosi:				
		8		8		
		Totale	Cad	8	75,15	601,20
91	MO.SG.A.5103.A	Rimozione attrezzature UNIFER Rimozione d'opera, da pali tubolari o da portali, di attrezzature UNIFER costituite da scaletta con terrazzino, compreso lo smontaggio di ogni accessorio - per attrezzature senza schienale aggiuntivo:				
		8		8		
		Totale	Cad	8	42,70	341,60
		A RIPORTARE				2.422.213,04

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.422.213,04
92	MO.SG.E.5101.A	Rimozione segnalatori di direzione Rimozione d'opera di segnalatori luminosi di direzione a indicazione numerica, a qualunque numero di indicazioni - per cadaun segnalatore luminoso di direzione a indicazione numerica				
		3		3		
		Totale	Cad	3	19,36	58,08
93	MO.SG.F.5106.B	Rimozione segnale di chiamata con mens. Rimozione d'opera di segnali di chiamata - compresa la rimozione della mensola:				
		3		3		
		Totale	Cad	3	7,80	23,40
94	MO.SG.I.5105.A	Rimozione di tavole di orientamento Rimozione d'opera di tavole di orientamento di qualunque tipo in precedenza ai segnali - per cadauna tavola di orientamento				
		12		12		
		Totale	Cad	12	9,68	116,16
95	SB.AL.A.2 04.A	Formazione c.d.b. di stazione con connessioni induttive Formazione di circuito di binario di stazione, compresa la posa delle apposite cassette da c.d.b. AVVERTENZE 5001442 FORMAZIONE C.D.B. DI LINEA O DI STAZIONE CON CONNESSIONI INDUTTIVE Sono comp...-Formazione di c.d.b. di stazione con connessioni induttive				
		8		8		
		Totale	Cad	8	1.366,55	10.932,40
96	SB.AL.A.2 04.A	Formazione c.d.b. di stazione con connessioni induttive Formazione di circuito di binario di stazione, compresa la posa delle apposite cassette da c.d.b. AVVERTENZE 5001442 FORMAZIONE C.D.B. DI LINEA O DI STAZIONE CON CONNESSIONI INDUTTIVE Sono comp...-Formazione di c.d.b. di stazione con connessioni induttive				
		2		2		
		Totale	Cad	2	1.366,55	2.733,10
97	SB.AL.A.2 05.A	Regolazione e messa a punto c.d.b. di stazione con connessioni induttive: per cadaun c.d.b. di blocco banalizzato Regolazione e messa a punto di circuiti di binario di stazione attrezzati con connessioni induttive - Regolazione e messa a punto di c.d.b. di blocco banalizzato di stazione attrezzato con connessioni induttive				
		8		8		
		Totale	Cad	8	467,26	3.738,08
98	SB.CB.A.1 01.C	Fornitura coppia di connessioni induttive correnti di ritorno di 500 A Fornitura di coppie di connessioni induttive non a trasformatore e non risonanti provviste delle piastre di attacco per i capicorda, degli eventuali coni t...-Fornitura coppia di connessioni induttive per correnti di ritorno di 500 A permanenti per rotaia				
		8		8		
		Totale	Cad	8	5.326,92	42.615,36
99	SB.CB.A.1 01.C	Fornitura coppia di connessioni induttive correnti di ritorno di 500 A Fornitura di coppie di connessioni induttive non a trasformatore e non risonanti provviste delle piastre di attacco per i capicorda, degli eventuali coni t...-Fornitura coppia di connessioni induttive per correnti di ritorno di 500 A permanenti per rotaia				
		2		2		
		Totale	Cad	2	5.326,92	10.653,84
100	SB.CB.B.1 01.A	Fornitura cassetta da c.d.b. allestita per il contegno apparecchiature contenente un trasformatore per circuito di B.A. di stazione Fornitura di apposita cassetta da circuito di binario completamente allestita per il contegno degli scaric...-Fornitura cassetta da c.d.b.				
		A RIPORTARE				2.493.083,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.493.083,46
		allestita per il contegno di apparecchiature e contenente un trasformatore speciale per circuito di B.A. di stazione				
		16		16		
		Totale	Cad	16	552,73	8.843,68
101	SB.CB.B.1 01.A	Fornitura cassetta da c.d.b. allestita per il contegno apparecchiature contenente un trasformatore per circuito di B.A. di stazione				
		Fornitura di apposita cassetta da circuito di binario completamente allestita per il contegno degli scaric...-Fornitura cassetta da c.d.b. allestita per il contegno di apparecchiature e contenente un trasformatore speciale per circuito di B.A. di stazione				
		4		4		
		Totale	Cad	4	552,73	2.210,92
102	SS.AC.D.1 01.A	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER UNA STABILIZZAZIONE				
		FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA STABILIZZAZIONE E LA LIBERAZIONE DEI FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE, DEGLI ITINERARI DI CARRELLO O TRENI M.L. NELL'AMBITO DELLA S...-FORNITURA DISPOSITIVO ATTO AD EFFETTUARE UNA STABILIZZAZIONE E RELATIVA LIBERAZIONE				
		16		16		
		Totale	Cad	16	942,96	15.087,36
103	SS.AC.D.1 01.B	FORNITURA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE PER DUE STABILIZZAZIONI				
		FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA STABILIZZAZIONE E LA LIBERAZIONE DEI FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE, DEGLI ITINERARI DI CARRELLO O TRENI M.L. NELL'AMBITO DELLA S...-FORNITURA DISPOSITIVO ATTO AD EFFETTUARE DUE STABILIZZAZIONI E RELATIVE LIBERAZIONI				
		5		5		
		Totale	Cad	5	1.023,42	5.117,10
104	SS.AC.D.2 02.A	POSA DISPOSITIVO PER STABILIZZAZIONE FUORI SERVIZIO DI LINEA O DI STAZIONE				
		POSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO DI FUORI SERVIZIO DI CUI ALLA VOCE: SS.AC.D.101 AVVERTENZE 5001523 POSA DISPOSITIVO PER FUORI SERVIZIO E' COMPRESA E COMPENSATA LA COSTRUZIONE DEL BASAMENTO IN CALCESTRUZZO, L'INTRODUZIO...-POSA DISPOSITIVO PER FUORI SERVIZIO				
		21		21		
		Totale	Cad	21	125,54	2.636,34
105	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA				
		FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE COMPLETAMENTE ALLESTITO COMPLETO DI TUTTI GLI AGGIUSTAMENTI MECCANICI NECESSARI ED I COLLEGAMENTI ELETTRICI CHE SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DELLA CASSA STAGNA AVVERTENZE 5004147 FO...-FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA				
		1		1		
		Totale	Cad	1	1.273,69	1.273,69
106	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA				
		FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE COMPLETAMENTE ALLESTITO COMPLETO DI TUTTI GLI AGGIUSTAMENTI MECCANICI NECESSARI ED I COLLEGAMENTI ELETTRICI CHE SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DELLA CASSA STAGNA AVVERTENZE 5004147 FO...-FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA				
		17		17		
		Totale	Cad	17	1.273,69	21.652,73
107	SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.				
		POSA IN OPERA DI CASSA STAGNA PER UNITA' TRASMETTICHIAVE E RELATIVA PIANTANA TUBOLARE AVVERTENZE 5004148 POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. E' COMPRESA L'EVENTUALE POSA DEI ...-POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.				
		A RIPORTARE				2.549.905,28

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.549.905,28
		17		17		
		Totale	Cad	17	55,54	944,18
108	SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. POSA IN OPERA DI CASSA STAGNA PER UNITA' TRASMETTICHIAVE E RELATIVA PIANTANA TUBOLARE AVVERTENZE 5004148 POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. E' COMPRESA L'EVENTUALE POSA DEI ...-POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	55,54	55,54
109	SS.CB.A.1101.A	FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600 FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA DI TIPO FS CONSISTENTE NEL KIT DI MATERIALE RISPONDENTI ALLA CAT.846 PROGRESSIVI 9590, 9600 (AR67 CON BULLONE...-FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600				
		36		36		
		Totale	Cad	36	4,32	155,52
110	SS.CB.A.1101.A	FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600 FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA DI TIPO FS CONSISTENTE NEL KIT DI MATERIALE RISPONDENTI ALLA CAT.846 PROGRESSIVI 9590, 9600 (AR67 CON BULLONE...-FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600				
		42		42		
		Totale	Cad	42	4,32	181,44
111	SS.CB.A.1101.B	Fornitura connessione conduttiva cat 846 / 9610, 9620 o cat 846 / 8840, 8850 FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA DI TIPO FS CONSISTENTE NEL KIT DI MATERIALE RISPONDENTI ALLA CAT.846 PROGRESSIVI 9590, 9600 (AR67 CON BULLONE M6), CAT.846 PROGRESSI...-Fornitura connessione conduttiva cat 846 / 9610, 9620 o cat 846 / 8840, 8850				
		36		36		
		Totale	Cad	36	6,78	244,08
112	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 POSA IN OPERA DI CONNESSIONE ELETTRICA DI TIPO FS ALLA ROTAIA, DI MATERIALI RISPONDENTI ALLA CATEGORIA 846 - PROGRESSIVI:- 9590/9600; -8840/8...-POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600				
		36		36		
		Totale	Cad	36	7,06	254,16
113	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 POSA IN OPERA DI CONNESSIONE ELETTRICA DI TIPO FS ALLA ROTAIA, DI MATERIALI RISPONDENTI ALLA CATEGORIA 846 - PROGRESSIVI:- 9590/9600; -8840/8...-POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600				
		42		42		
		Totale	Cad	42	7,06	296,52
114	SS.CB.C.2 01.A	POSA CONNESSIONI PER RITORNO TE POSA IN OPERA DELLE CONNESSIONI CONDUTTIVE PER RITORNO T...-POSA CONNESSIONI PER RITORNO T.E., COSTITUITE DA UNA TRECCIA DI RAME E DA DUE VIERE CONICHE DI ACCIAIO INOX O DUE KITS DI MATERIALI CAT 846, PROGR. 8840, 8850, O 9610, 9620 FORNITI DALLE FERROVIE				
		A RIPORTARE				2.552.036,72

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.552.036,72
		18		18		
		Totale	Cad	18	21,47	386,46
115	SS.CB.D.1 02.B	FORNITURA CAPICORDA PER TRECCE DI RAME DA 185 mmq FORNITURA A PIE' D'OPERA DEI CAPICORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME PER IL COLLEGAMENTO TRA LE CONNESSIONI INDUTTIVE ED IL BINARIO - FORNITURA CAPICORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		36		36		
		Totale	Cad	36	6,60	237,60
116	SS.CB.D.1 02.B	FORNITURA CAPICORDA PER TRECCE DI RAME DA 185 mmq FORNITURA A PIE' D'OPERA DEI CAPICORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME PER IL COLLEGAMENTO TRA LE CONNESSIONI INDUTTIVE ED IL BINARIO - FORNITURA CAPICORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		128		128		
		Totale	Cad	128	6,60	844,80
117	SS.CB.D.1 02.B	FORNITURA CAPICORDA PER TRECCE DI RAME DA 185 mmq FORNITURA A PIE' D'OPERA DEI CAPICORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME PER IL COLLEGAMENTO TRA LE CONNESSIONI INDUTTIVE ED IL BINARIO - FORNITURA CAPICORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		32		32		
		Totale	Cad	32	6,60	211,20
118	SS.CB.D.2 04.B	POSA CAPOCORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq POSA IN OPERA DI CAPOCORDA DI CUI ALLA VOCE SS.CB.D.102 COMPRESA, OVE OCCORRA, LA SALDATURA DELLE TRECCE - POSA CAPOCORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		36		36		
		Totale	Cad	36	6,60	237,60
119	SS.CB.D.2 04.B	POSA CAPOCORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq POSA IN OPERA DI CAPOCORDA DI CUI ALLA VOCE SS.CB.D.102 COMPRESA, OVE OCCORRA, LA SALDATURA DELLE TRECCE - POSA CAPOCORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		128		128		
		Totale	Cad	128	6,60	844,80
120	SS.CB.D.2 04.B	POSA CAPOCORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq POSA IN OPERA DI CAPOCORDA DI CUI ALLA VOCE SS.CB.D.102 COMPRESA, OVE OCCORRA, LA SALDATURA DELLE TRECCE - POSA CAPOCORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		32		32		
		Totale	Cad	32	6,60	211,20
121	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO FORNITURA CAPICORDA A COLLETTO LUNGO, DA INSTALLARSI A DOPPIA COMPRESSIONE MECCANICA, A DOPPIA RASTREMATURA O NON, RICAVATI DA TUBO DI RAME STAGNATO ELETTROLITIC...- CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO				
		36		36		
		Totale	Cad	36	0,92	33,12
122	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO FORNITURA CAPICORDA A COLLETTO LUNGO, DA INSTALLARSI A DOPPIA COMPRESSIONE MECCANICA, A DOPPIA RASTREMATURA O				
		A RIPORTARE				2.555.043,50

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.555.043,50
		NON, RICAVATI DA TUBO DI RAME STAGNATO ELETTROLITIC...-CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO				
		42		42		
		Totale	Cad	42	0,92	38,64
123	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2				
		FORNITURA DI TERMINALI CON FILETTATURA PREDISPOSTA AD UN ESTREMO, PER ALLACCIO DI CAVI ALLE APPARECCHITURE DI ALIMENTAZINE E RICEZIONE DEL CIRCUITO DI BINARIO, COMPLETI DI COLLETTORI DI RAME STAGNATO ELETTROLITICAMENTE,PRED...-CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2				
		36		36		
		Totale	Cad	36	3,33	119,88
124	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2				
		FORNITURA DI TERMINALI CON FILETTATURA PREDISPOSTA AD UN ESTREMO, PER ALLACCIO DI CAVI ALLE APPARECCHITURE DI ALIMENTAZINE E RICEZIONE DEL CIRCUITO DI BINARIO, COMPLETI DI COLLETTORI DI RAME STAGNATO ELETTROLITICAMENTE,PRED...-CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2				
		42		42		
		Totale	Cad	42	3,33	139,86
125	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B.				
		FORNITURA DI PICCHETTI PER LE INDICAZIONI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOLANTI DEI CIRCUITI DI BINARIO E DEL LIMITE DEI CIRCUITI DI IMMOBILIZZAZIONE DEI DEVIAT...-FORNITURA PICCHETTI DI CEMENTO PER CIRCUITI DI BINARIO PER G.I. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI				
		9		9		
		Totale	Cad	9	6,28	56,52
126	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI				
		POSA IN OPERA DI PICCHETTI DI CEMENTO PER LE INDICAZIONI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOLANTI DEI C.D.B. E DEL LIMITE DEI CIRCUITI DI IMMOBILIZZAZIONE DEI DEVIATOI TELECO...-POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI				
		9		9		
		Totale	Cad	9	3,23	29,07
127	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		9		9		
		Totale	Cad	9	482,73	4.344,57
128	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	482,73	965,46
129	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		8		8		
		Totale	Cad	8	482,73	3.861,84
130	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE				
		ALLESTIMENTO COMPLETO DI CIRCUITO DI BINARIO IN CORRENTE ALTERNATA - SOVRAPPREZZO ALL'ALLESTIMENTO DI C.D.B. PER TUTTI GLI ONERI RELATIVI ALLE AGGIUNTE DEL DISPOSITIVO A PONTE				
		9		9		
		Totale	Cad	9	22,63	203,67
		A RIPORTARE				2.564.803,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.564.803,01
131	SS.CE.A.2 01.A	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENT...-POSA E ALLESTIMENTO DI UNA CASSETTA DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	84,35	2.361,80
132	SS.CE.A.2 01.A	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENT...-POSA E ALLESTIMENTO DI UNA CASSETTA DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO.				
		24		24		
		Totale	Cad	24	84,35	2.024,40
133	SS.CE.A.2 01.B	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAM...-PER OGNI CONDUTTORE DEL CAVO INTRODOTTO ED ALLACCIATO IN CASSETTA.				
		618		618		
		Totale	Cad	618	3,50	2.163,00
134	SS.CE.A.2 01.B	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAM...-PER OGNI CONDUTTORE DEL CAVO INTRODOTTO ED ALLACCIATO IN CASSETTA.				
		700		700		
		Totale	Cad	700	3,50	2.450,00
135	SS.CE.A.2 04.A	POSA CASSETTE CON PIPETTA PER c.d.b. POSA IN OPERA DI CASSETTE CON PIPETTA PER I COLLEGAMENTI IN SERIE DEI CIRCUITI DI BINARIO COMPRESA L'I...-POSA IN OPERA CASSETTE CON PIPETTA PER I COLLEGAMENTI IN SERIE DI c.d.b., COMPRESA LA FORNITURA DELLA TRECCIA DA mmq 16 (MILLIMETRI QUADRATI SEDICI).				
		42		42		
		Totale	Cad	42	36,07	1.514,94
136	SS.CE.A.2 05.A	INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI INTRODUZIONE CAVI IN CABINE, GARITTE ED ARMADI NON COMPRESE NELLE VOCI: SS.CE.A.201 E - INTRODUZIONE CAVI IN CABINA, IN GARITTA ED ARMADI				
		Totale	Cad	0	10,51	0,00
137	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE FORNITURA DI BASI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO PER CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO O PER CASSETTE TERMINALI DI QUALSIASI TIPO - FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE				
		24		24		
		Totale	Cad	24	30,74	737,76
138	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI FORNITURA DI BASI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO PER CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO O PER CASSETTE				
		A RIPORTARE				2.576.054,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.576.054,91
		TERMINALI DI QUALSIASI TIPO - FORNITURA BASI PER CASSETTE TERMINALI				
		28		28		
		Totale	Cad	28	15,37	430,36
139	SS.CE.C.1 02.A	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318				
		FORNITURA DI CUNICOLI IN CEMENTO AD ELEMENTI A SE...-FORNITURA CUNICOLI A SEMPLICE GOLA PER PROTEZIONE DEI CAVI, CONFORMI AL DISEGNO FS V.318 ED ALLE RELATIVE NORME TECNICHE E DI COLLAUDO PER SEZIONE INTERNA DI mm 120x100 (MILLIMETRI CENTOVENTI PER CENTO)				
		559		559,00		
		Totale	m	559,00	9,58	5.355,22
140	SS.CE.C.1 03.B	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317				
		FORNITURA CUNICOLI A DOPPIA GOLA PER PROTEZIONE CAVI CONFORMI AL DISEGNO FS V.317 ED ALLE RELATIVE NORME TECNICHE E DI COLLAUDO PER SEZIONE INTERNA DELLE GOLE RISPETTIVAMENTE DI mm 190x100 E mm 60x100 (MILLIMETRI CENTONOVANTA PER CENTO E MILLIMETRI SES				
		410		410,00		
		Totale	m	410,00	18,23	7.474,30
141	SS.CE.C.1 03.C	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134				
		FORNITURA CUNICOLI PER PROTEZIONE DI GIUNTI E BLOCCAGGI CONFORMI AL DISEGNO T.T. 3134 ED ALLE RELATIVE NORME TECNICHE DI COLLAUDO PER SEZ. INTERNA DELLE GOLE RISPETT. DI mm 240x145 (DUECENTOQUARANTA PER CENTOQUARANTACINQUE) E mm 110x140 (CENTODIECI PER				
		3805		3.805,00		
		Totale	m	3.805,00	26,26	99.919,30
142	SS.CE.C.2 04.A	POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: CUNICOLO V.318				
		POSA IN OPERA DI CUNICOLI, TUBI IN CEMENTO O TUBI IN PVC PER CONTEGNO CAVI AVVERTENZE 500160...-POSA IN OPERA CUNICOLI DI CUI ALLA SOTTOVOCE: SS.CE.C.102.A POSATI AFFIORANTI IN STAZIONE, IN BANCHINA OPPURE IN CORRISPONDENZA DEI BINARI O IN ATTRAVERSAMENTO				
		559		559,00		
		Totale	m	559,00	10,73	5.998,07
143	SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80				
		POSA IN OPERA DI CUNICOLI, TUBI IN CEMENTO O TUBI IN PVC PER CONTE...-POSA IN OPERA DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 (MILLIMETRI CENTO PER CENTO) O TUBI DI DIAMETRO UTILE FINO A mm 100 (MILLIMETRI CENTO) POSATI IN CORRISPONDENZA DEI BINARI O IN ATTRAVERSAMENTO				
		324		324,00		
		Totale	m	324,00	17,39	5.634,36
144	SS.CE.C.2 05.B	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317				
		POSA IN OPERA DI CUNICOLI A DUE GOLE AFFIORANTI IN MODO CHE LA SOMMITA' DEL COPERCHIO RISULTI ALLO STESSO LIVELLO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, COMPRESI I NECESSARI T...-POSA IN OPERA CUNICOLI DI CUI ALLA SOTTOVOCE SS.CE.C.103.B POSATI IN STAZIONE, IN BANCHINA				
		410		410,00		
		Totale	m	410,00	19,08	7.822,80
145	SS.CE.C.2 05.C	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134				
		POSA IN OPERA DI CUNICOLI A DUE GOLE AFFIORANTI IN MODO CHE LA SOMMITA' DEL COPERCHIO RISULTI ALLO STESSO LIVELLO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, COMPRESI I NECESSARI ...-POSA IN OPERA CUNICOLI DI CUI ALLA SOTTOVOCE SS.CE.C.103.C. POSATI IN STAZIONE, IN BANCHINA				
		3805		3.805,00		
		A RIPORTARE				2.708.689,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.708.689,32
		Totale	m	3.805,00	26,65	101.403,25
146	SS.CE.C.2 05.D	MAGGIORAZIONE ALLE SOTTOVOCI: SS.CE.C.205.A; SS.CE.C.205.B; SS.CE.C.205.C.. NEL CASO DI POSA INPIENA LINEA ANZICHE' IN STAZIONE				
		320		320,00		
		Totale	m	320,00	5,33	1.705,60
147	SS.CE.C.2 07.A	SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CUNICOLI CON SABBIA DI CUI ALLE VOCI SS.CE.C.101., SS.CE.C.102.A., SS.CE.C.103.A., SS.CE.C.103.B				
		SOVRAPPREZZO DELLE VOCI SS.CE.C.204, SS.CE.C.205, E SS.CE.C.206, NEI CASI DI POSA AFFIORANTE O NON INTERRATA PER ...-SOVRAPPREZZO PER CUNICOLI DI CUI ALLA VOCE SS.CE.C.101. ED ALLE SOTTOVOCI SS.CE.C.102.A, SS.CE.C.103.A, SS.CE.C.103.B RIEMPITI CON SABBIA.				
		969		969,00		
		Totale	m	969,00	1,04	1.007,76
148	SS.CE.C.2 07.B	SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CUNICOLI CON SABBIA DI CUI ALLE SOTTOVOCI: SS.CE.C.102.B E SS.CE.C.103.B.				
		SOVRAPPREZZO DELLE VOCI SS.CE.C.204, SS.CE.C.205, E SS.CE.C.206, NEI CASI DI POSA AFFIORANTE O NON INTERRATA PER RIEMPIMENTO DEI CUNICOLI CON SABBIA, PER...-SOVRAPREZZO PER CUNICOLI DI CUI ALLE SOTTOVOCI SS.CE.C.102.B.; SS.CE.C.103.B.; RIEMPITI CON SABBIA				
		3805		3.805,00		
		Totale	m	3.805,00	1,66	6.316,30
149	SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80				
		POSA IN OPERA, IN PIU' OLTRE IL PRI...-POSA IN OPERA IN CORRISPONDENZA DEI BINARI O IN ATTRAVERSAMENTO DEGLI STESSI, IN PIU' OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 (MILLIMETRI CENTO PER CENTO) O TUBI DI DIAMETRO UTILE FINO A mm 100 (MILLIMETRI CENTO)				
		1125		1.125,00		
		Totale	m	1.125,00	14,60	16.425,00
150	SS.CE.C.2 10.S	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE				
		POSA IN OPERA, IN PIU' OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI, O TUBI IN CEMENTO ...-POSA IN OPERA, IN PIU' OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE, DI TUBI POSATI CONTEMPORANEAMENTE NELLO STESSO SCAVO DI DIAMETRO UTILE FINO A mm 150 (MILLIMETRI CENTOCINQUANTA)				
		2525		2.525,00		
		Totale	m	2.525,00	1,35	3.408,75
151	SS.CE.F.1 01.A	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI DA 2 O 4 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.				
		FORNITURA DELL'INSIEME DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DI GIUNZIONI DEL TIPO A RESINA COLATA. - FORNITURA GIUNZIONI PER CAVI A 2 E 4 CONDUTTORI DA 1 mmq, E PER CAVI AD UN CONDUTTORE DA mmq 4				
		103		103		
		Totale	Cad	103	21,93	2.258,79
152	SS.CE.F.1 01.B	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI A 6,8,12 E 16 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.				
		FORNITURA DELL'INSIEME DEI MATERIALI OCCORRENTI PER ...-FORNITURA GIUNZIONI PER CAVI A 6,8,12 E 16 CONDUT TORI DA mmq 1; A 2 E 4 CONDUTTORI DA mmq 2,5; A 2 E 3 CONDUTTORI DA mmq 4 E mmq 6; A 3 CONDUTTORI DA mmq 10; A UN CONDUTTORE DA mmq 0,666666666666667				
		132		132		
		Totale	Cad	132	43,94	5.800,08
		A RIPORTARE				2.847.014,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				2.847.014,85
153	SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC FORNITURA DI TUBI DI SEZIONE TONDA, O QUADRA O RETTANGOLARE D...-FORNITURA DI TUBI DI SEZIONE TONDA, QUADRA O RETTANGOLARE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE IN CLORURO DI POLIVINILE, COMPRESI I RELATIVI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI DELLO STESSO MATERIALE.				
		9935		9.935,000		
		Totale	kg	9.935,000	4,53	45.005,55
154	SS.CE.K.2101.A	Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E				
		215889		215.889,00		
		Totale	m	215.889,00	0,51	110.103,39
155	SS.CE.K.2104.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G				
		2132		2.132,00		
		Totale	m	2.132,00	1,04	2.217,28
156	SS.CE.K.2104.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G				
		192		192,00		
		Totale	m	192,00	1,04	199,68
157	SS.CE.K.2104.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G				
		48		48,00		
		Totale	m	48,00	1,04	49,92
158	SS.CE.K.2104.B	Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo				
		21627		21.627,00		
		Totale	m	21.627,00	0,68	14.706,36
159	SS.CE.M.1102.A	Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione: FORNITURA DI CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO - CORRUGATO ESTERNO LISCIO INTERNO- IN MATERIALE POLIETILENE AD ALTA INTENSITA' AVVERTENZE 5002993 FORNITURA C...-Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione:				
		57,6		57,600		
		Totale	kg	57,600	5,71	328,90
160	SS.CE.M.1102.A	Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione: FORNITURA DI CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO - CORRUGATO ESTERNO LISCIO INTERNO- IN MATERIALE POLIETILENE AD ALTA INTENSITA' AVVERTENZE 5002993 FORNITURA C...-Fornitura di cavidotto a doppio strato in polietilene ad alta densità, di qualsiasi tipo e dimensione:				
		14,4		14,400		
		Totale	kg	14,400	5,71	82,22
161	SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC. CALCESTRUZZO RCK 20N/mmq (200Kg/cmq) GETTATO E COSTIPATO IN OPERA, COMPRESA LA POSA DI FERRO DI				
		A RIPORTARE				3.019.708,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.019.708,15
		RINFORZ...-GETTO DI CALCESTRUZZO IN OPERA PER CUNICOLI, POZZETTI E SIMILI COMPRESO IL COMPENSO PER L'USO DI CASSEFORME E LA LISCIATURA DELLE SUPERFICI IN VISTA				
		46,86		46,86		
		Totale	m³	46,86	185,37	8.686,44
162	SS.LV.A.2 01.C	POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		282,45		282,450		
		Totale	kg	282,450	2,38	672,23
163	SS.LV.A.2 01.C	POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		3002,22		3.002,220		
		Totale	kg	3.002,220	2,38	7.145,28
164	SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI ZIN CATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO A CALDO				
		FORNITURA E LAVORAZIONE DI ACCIAIO O FERRO OMOGENEO IN BARRE O PROFILATI DI QUALSIASI TIPO E DIME...-FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE				
		2667,6496		2.667,650		
		Totale	kg	2.667,650	4,17	11.124,10
165	SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, ZINCATA				
		FORNITURA E LAVORAZIONE DI LAMIERA DI ACCIAIO PIANA, LISCIA, STRIATA O GRIGLIATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, LAVORATA A MARTELLO,...-FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO				
		2541		2.541,000		
		Totale	kg	2.541,000	2,61	6.632,01
166	SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO				
		POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN PROFILATI, TUBI O LAMIERE, LAVORATO O NON, SU STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI TIPO...-POSA ACCIAIO, COMPRESA LA FORNITURA E POSA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER IL FISSAGGIO ED IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE TINTEGGIATURE				
		1573,2144		1.573,214		
		Totale	kg	1.573,214	2,23	3.508,27
167	SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO				
		POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN PROFILATI, TUBI O LAMIERE, LAVORATO O NON, SU STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI TIPO ...-POSA ACCIAIO, ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER IL FISSAGGIO ED IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE TINTEGGIATURE				
		3635,4352		3.635,435		
		Totale	kg	3.635,435	0,29	1.054,28
168	SS.LV.D.3 05.B	FORNIT. IN OPERA DI TUBO FLEX DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAM. DA 25 FINO A 40 mm				
		FORNITURA E POSA IN OPERA, SU QUALSIASI STRUTTURA METALLICA O SU OPERE MURARIE DI TUBO FLESSIBILE DI ACCIAIO ZINCATO, SON...-FORNITURA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE DI ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO DA OLTRE mm 25 (VENTICINQUE) FINO A mm 40 (QUARANTA)				
		158		158,00		
		Totale	m	158,00	6,12	966,96
169	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		A RIPORTARE				3.059.497,72

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.059.497,72
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		116,55		116,55		
		Totale	m³	116,55	18,15	2.115,38
170	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		2,55		2,55		
		Totale	m³	2,55	18,15	46,28
171	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		0,15		0,15		
		Totale	m³	0,15	18,15	2,72
172	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		198,5		198,50		
		Totale	m³	198,50	18,15	3.602,78
173	SS.LV.H.2 03.B	VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: CASSETTE DI SMISTAMENTO				
		VERNICIATURA CON UNA MANO DI MINIO PREVIA SPAZZOLATURA E RASCHIATURA DELLE SUPERFICI DA VERNICIARE, DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE FERROVIE - VERNICIATURA CASSETTA DI SMISTAMENTO DI QUALUNQUE TIPO.				
		24		24		
		Totale	Cad	24	9,34	224,16
174	SS.LV.H.2 03.C	VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: TIRANTERIA				
		VERNICIATURA CON UNA MANO DI MINIO PREVIA SPAZZOLATURA E RASCHIATURA DELLE SUPERFICI DA VERNICIARE, DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE FERROVIE - VERNICIATURA TIRANTERIA DA DEVIATOI COMPLETA DI ZATTERONI.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	30,74	860,72
175	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm				
		ESECUZIONE DI FORI SU ROTAIE IN OPERA PER COLLEGAMENTI A TERRA DI STRUTTURE METALLICHE DI SEGNALAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE CONNESSIONI CONDUTTIVE DA C.D.B. - ESECUZIONI FORI DI DIAMETRO FINO A 10 mm				
		256		256		
		Totale	Cad	256	2,85	729,60
176	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm				
		ESECUZIONE DI FORI SU ROTAIE IN OPERA PER COLLEGAMENTI A TERRA DI STRUTTURE METALLICHE DI SEGNALAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE CONNESSIONI CONDUTT...-SOVRAPPREZZO ALLA ESECUZIONE DI FORI PER OGNI 5 mm O FRAZIONE IN PIU', OLTRE I PRIMI 10 mm DI DIAMETRO				
		A RIPORTARE				3.067.079,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.067.079,36
		896		896		
		Totale	Cad	896	0,44	394,24
177	SS.MD.B.2 01.A	POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE POSA IN OPERA DI FERMASCAMBIO BLOCCABILE TIPO F.S. CON RELATIVE TIRANTERIE E ZATTERONI AVVERTENZE 5001758 POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE TIPO F.S. SONO COMPRESE E COMPENSATE:...-POSA FERMASCAMBIO BLOCCABILE APPLICATO A DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	500,00	500,00
178	SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE POSA IN OPERA DI MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. DA DEVIATOIO, COMPRESA LA POSA E L'INTRODUZIONE DEL CAVO FLESSIBILE E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI DEL...-POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 APPLICATA A DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE.				
		24		24		
		Totale	Cad	24	888,26	21.318,24
179	SS.MD.D.2 01.B	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO INGLESE DOPPIO POSA IN OPERA DI MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. DA DEVIATOIO, COMPRESA LA POSA E L'INTRODUZIONE DEL CAVO FLESSIBILE E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI DELLO STESSO SIA...-POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 APPLICATA A DEVIATOIO INGLESE DOPPIO.				
		4		4		
		Totale	Cad	4	1.154,67	4.618,68
180	SS.MD.D.2 02.A	APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO DEI DEV IATOI E DEL DISCHETTO INDICATIVO SU MANOVRE L.63, L.88, P.64, P.75, P.80, FS.55 APPLICAZIONE DISPOSITIVO PER LA MANOVRA A MANO DEI DEVIATOI E DEL DISCHETTO INDICATIVO, COMPRESA LA POSA ED IL FISSAGGIO DEGLI ARG...-APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO, SIA SU MANOVRE TIPO L.88, P.80, L. 63, P.64, P.75 CHE SU MANOVRE TIPO F.S. 55				
		28		28		
		Totale	Cad	28	122,35	3.425,80
181	SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PROTEZIONE PER CASSE DI MANOVRA, FERMASCAMBI BLOCCABILI O PEDALI, COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMA...-FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DI QUALUNQUE TIPO DA DEVIATOIO O DA SCARPA FERMACARRO.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	110,93	3.106,04
182	SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI POSA IN OPERA DI PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA O FERMADEVIATOI BLOCCABILI, O DI PEDALI DI CUI ALLA VOCE: SS.MD.E.101 AVVERTENZE 5001764 POSA PROTEZIONI PER CA...-POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DI QUALUNQUE TIPO, DA DEVIATOIO O DA SCARPA FERMACARRO				
		28		28		
		Totale	Cad	28	144,06	4.033,68
183	SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN LAMIERA DEI TIRANTI DI MANOVRA E DI CONTROLLO DA DEVIATOIO - POSA PROTEZIONI PER TIRANTI DI MANOVRA E DI CONTROLLO				
		A RIPORTARE				3.104.476,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.104.476,04
		28		28		
		Totale	Cad	28	6,64	185,92
184	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE IN OTTONE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA, DA POSARE SULLE CASSE DI MANOVRA DEI DEVIATOI NONCHE' D...-COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI IN OTTONE DA POSARE SU CASSE DI MANOVRA DEVIATOI.				
		56		56		
		Totale	Cad	56	4,43	248,08
185	SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE IN OTTONE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA, DA POSARE SULLE CASSE DI MANOVRA DEI DEVIATOI NONCHE' ...-COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI LETTERE IN OTTONE DA POSARE SU CASSE DI MANOVRA DEVIATOI.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	2,25	63,00
186	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE IN OTTONE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA, DA POSARE SULLE CASSE DI MANOVRA DEI ...-COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI FRECCIA INDICANTE LA NORMALITA' DEL DEVIATOIO, DA POSARSI SULLO ZATTERONE.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	4,58	128,24
187	SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSI... FORNITURA DI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI...-FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) PER SUPPORTO SEGNALI LUMINOSI, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE.				
		32685		32.685,000		
		Totale	kg	32.685,000	2,66	86.942,10
188	SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC. POSA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DEI SEGNALI E DEGLI EVENTUALI TUBI DI ACCIAIO O DI PLASTICA PER IL PASSAGGIO DEI CAVI AVVERT...-POSA STRUTTURE METALLICHE PER PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI E GABBIE DI SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI				
		32685		32.685,000		
		Totale	kg	32.685,000	0,71	23.206,35
189	SS.SG.A.2 02.B	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO POSA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DEI SEGNALI E DEGLI EVENTUALI TUBI DI ACCIAIO O DI PLASTICA PER IL PASSAGGIO DEI CAVI AVVE...-POSA STRUTTURE METALLICHE CONSISTENTI IN: PIANTANE PER SEGNALI LUMINOSI E TAVOLE D'ORIENTAMENTO, ANCHE PER P.L.				
		720		720,000		
		Totale	kg	720,000	0,71	511,20
190	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA IN VETRORESINA PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI - POSA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO PER				
		A RIPORTARE				3.215.760,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.215.760,93
		IL SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI				
		3		3		
		Totale	Cad	3	65,79	197,37
191	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA				
		POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA				
		3		3		
		Totale	Cad	3	89,40	268,20
192	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI				
		COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		2,55		2,55		
		Totale	m³	2,55	181,33	462,39
193	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI				
		COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		0,15		0,15		
		Totale	m³	0,15	181,33	27,20
194	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI				
		COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		3,456		3,46		
		Totale	m³	3,46	181,33	627,40
195	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI				
		COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		5,04		5,04		
		Totale	m³	5,04	181,33	913,90
196	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI				
		COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		198,5		198,50		
		Totale	m³	198,50	181,33	35.994,01
197	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA				
		ESECUZIONE SU UNA FACCIA DEI PALI O PALINE DI STRISCE BIANCHE CON COLORITURA A DUE MANI A SMALTO - ESECUZIONE COLORITURA SU PALI O PALINE CON DUE MANI DI SMALTO PER CADAUN PALO				
		3		3		
		Totale	Cad	3	30,70	92,10
198	SS.SG.E.1 01.A	FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO AD UNA SOLA INDICAZIONE				
		COSTRUZIONE E FORNITURA DI SEGNALATORE LUMINOSO CON L'INDICAZIONE DI CIFRE E DI LETTERE - COSTRUZIONE E FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO AD UNA SOLA INDICAZIONE.				
		42		42		
		Totale	Cad	42	923,50	38.787,00
		A RIPORTARE				3.293.130,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.293.130,50
199	SS.SG.E.1 01.B	FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO: PER OGNI SEGNALAZIONE OLTRE LA PRIMA COSTRUZIONE E FORNITURA DI SEGNALATORE LUMINOSO CON L'INDICAZIONE DI CIFRE E DI LETTERE - COSTRUZIONE E FORNITURA SEGNALATORE LUMINOSO CON INDICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA: - PER CADAUNA INDICAZIONE.				
		16		16		
		Totale	Cad	16	245,00	3.920,00
200	SS.SG.E.2 02.A	POSA SEGNALATORE LUMINOSO POSA IN OPERA DI SEGNALATORE LUMINOSO DI CUI ALLA VOCE SS.SG.E.101. E' COMPRESA LA POSA DELLE MENSOLE E DEGLI ARGANI DI ATTACCO, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA SEGNALATORE LUMINOSO DI QUALUNQUE NUMERO DI INDICAZIONI.				
		42		42		
		Totale	Cad	42	155,52	6.531,84
201	SS.SG.F.1 02.A	FORNITURA MENSOLA SUPERIORE PER SEGNALATORE LUMINO SO FORNITURA DI MENSOLA SUPERIORE PER SEGNALATORE LUMINOSO A INDICAZIONE DI LETTERE E DI CIFRE, COMPRESA LA FORNITURA DEGLI ACCESSORI E DEGLI ATTACCHI. - FORNITURA MENSOLA SUPERIORE IN ACCIAIO ZINCATO PER SEGNALATORE LUMINOSO.				
		42		42		
		Totale	Cad	42	92,10	3.868,20
202	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI POSA IN OPERA DI SEGNALI LUMINOSI CON RELE' SCHERMO O A SPECCHI DICROICI, A LUCE...-POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI, OPPURE DI SEGNALE LUMINOSO PER LA PROTEZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE.				
		40		40		
		Totale	Cad	40	155,52	6.220,80
203	SS.SG.H.2 02.A	POSA SEGNALE DI CHIAMATA POSA IN OPERA DI SEGNALE DI CHIAMATA O DI INDICATORE DI PARTENZA, COMPRESA LA POSA DELLA MENSOLA DI SOSTEGNO, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA SEGNALE DI CHIAMATA O INDICATORE DI PARTENZA				
		5		5		
		Totale	Cad	5	55,16	275,80
204	SS.SG.H.2 02.A	POSA SEGNALE DI CHIAMATA POSA IN OPERA DI SEGNALE DI CHIAMATA O DI INDICATORE DI PARTENZA, COMPRESA LA POSA DELLA MENSOLA DI SOSTEGNO, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA SEGNALE DI CHIAMATA O INDICATORE DI PARTENZA				
		16		16		
		Totale	Cad	16	55,16	882,56
205	SS.SG.H.2 04.A	POSA SEGNALE BASSO POSA IN OPERA DI SEGNALE BASSO, COMPRESA LA COSTRUZIONE E POSA DELLA BASE, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA DI SEGNALE BASSO.				
		20		20		
		Totale	Cad	20	132,08	2.641,60
206	SS.SG.H.2 04.A	POSA SEGNALE BASSO POSA IN OPERA DI SEGNALE BASSO, COMPRESA LA COSTRUZIONE E POSA DELLA BASE, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA DI SEGNALE BASSO.				
		28		28		
		A RIPORTARE				3.317.471,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.317.471,30
		Totale	Cad	28	132,08	3.698,24
207	SS.SG.I.1 01.A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VE LOCITA' FORNITURA DI TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA', DA APPLICARE AI SEGNALI DI PARTENZA CON L'INDICAZIONE 60 OVE RICHIESTO, COMPRESI GLI ORGANI DI ATTACCO. - FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'.				
		12		12		
		Totale	Cad	12	47,98	575,76
208	SS.SG.I.1 04.C	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. NON PERMISSIVO FORNITURA DI CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO PROVVISTO DELLE RELATIVE STAFFE - FORNITURA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE NON PERMISSIVO				
		16		16		
		Totale	Cad	16	35,93	574,88
209	SS.SG.I.2 05.A	POSA TABELLE DI LIMITAZIONE DI VELOCITA' POSA IN OPERA DI TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA' - POSA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'.				
		12		12		
		Totale	Cad	12	4,78	57,36
210	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO FISSATE CON NASTRI D'ACCIAIO: PER CADAUNA STAFFA POSA IN OPERA DI TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN PRECEDENZA AI SEGNALI - POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA				
		24		24		
		Totale	Cad	24	4,78	114,72
211	SS.SG.I.2 06.AG	Maggiorazione alla voce SS.SG.I.206.B per Posa in Opera in Galleria per P.tavole orientamento				
		6		6		
		Totale	Cad	6	9,56	57,36
212	SS.SG.I.2 06.B	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO FISSATE CON BULLONI AD ESPANSIONE: PER CADAUNA TAVOLA POSA IN OPERA DI TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN PRECEDENZA AI SEGNALI - POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO CON IMPIEGO DI BULLONI AD ESPANSIONE; PER CADAUNA TAVOLA DI ORIENTAMENTO				
		12		12		
		Totale	Cad	12	47,81	573,72
213	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE POSA IN OPERA DI CARTELLO INDICATORE DI CUI ALLA VOCE SS.SG.I.104, COMPRESA LA FORNITURA IN OPERA DEGLI ORGANI DI FISSAGGIO. - POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.				
		16		16		
		Totale	Cad	16	24,71	395,36
		Totale IS01C - Piazzale PP/ACC di Ge.Campasso Euro				911.040,26
		IS01D - SCMT PP/ACC di Ge.Campasso				
214	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale formato da due boe di tipo commutato Fornitura di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale formato da due boe di tipo commutato. La sottovoce costituita dal complesso di apparecchiature facenti parte del CI SCMT di tipo E comprende e compensa: A) La for				
		22		22		
		Totale	Cad	22	8.733,60	192.139,20
		A RIPORTARE				3.515.657,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.515.657,90
215	MT.CI.A.1105.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		22		22		
		Totale	Cad	22	1.746,72	38.427,84
216	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso Posa in opera di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso di cui alla voce - MT.CI.A.1109.A				
		24		24		
		Totale	Cad	24	1.766,70	42.400,80
217	MT.CI.A.1109.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		24		24		
		Totale	Cad	24	353,34	8.480,16
218	MT.CI.A.1117.A	Sovrapprezzo per la fornitura di un ulteriore PI con funzione di "PI di prossimità" o di "PI anticipato", formato da una boa di tipo fiss... Sovrapprezzo per la fornitura di un ulteriore PI con funzione di "PI di prossimità" o di "PI anticipato", formato da una boa di tipo fisso e da una di tipo commutato. Questa sottovoce di sovrapprezzo si intende comprensiva dei costi di fornitura di due				
		3		3		
		Totale	Cad	3	1.859,40	5.578,20
219	MT.CI.A.1117.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		3		3		
		Totale	Cad	3	371,88	1.115,64
220	MT.CI.A.2105.C	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E con utilizzo di soli tre o quattro ingressi encoder Posa in opera di un CI SCMT di tipo E con utilizzo di soli tre o quattro ingressi encoder				
		22		22		
		Totale	Cad	22	5.624,10	123.730,20
221	MT.CI.A.2105.CX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		22		22		
		Totale	Cad	22	1.124,82	24.746,04
222	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso di cui alla sottovoce MT.CI.A.1109.A Posa in opera di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso di cui alla sottovoce MT.CI.A.1109.A La sottovoce costituita dal complesso di apparecchiature facenti parte del CI SCMT di tipo I comprende e compensa: A) Attivi				
		24		24		
		Totale	Cad	24	1.627,20	39.052,80
223	MT.CI.A.2109.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		24		24		
		Totale	Cad	24	325,44	7.810,56
		A RIPORTARE				3.807.000,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.807.000,14
224	MT.CI.A.2117.A	Sovrapprezzo alle sottovoci da MT.CI.A.2101.A. a MT.CI.A.2116.A. per posa, verifica e messa in servizio di un ulteriore PI con funzione d...				
		Sovrapprezzo alle sottovoci da MT.CI.A.2101.A. a MT.CI.A.2116.A. per posa, verifica e messa in servizio di un ulteriore PI con funzione di "PI di prossimità" o di "PI anticipato", formato da una boa di tipo fisso e da una di tipo commutato La presente				
		3		3		
		Totale	Cad	3	1.896,30	5.688,90
225	MT.CI.A.2117.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		3		3		
		Totale	Cad	3	379,26	1.137,78
226	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder Eurobalise 1023 Bit.				
		Fornitura di Encoder Eurobalise 1023 Bit. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da: A) Stoccaggio e mantenimento della piena efficienza degli encoder forniti da effettuarsi presso officine dell'azienda fornitrice fino al momen				
		-22		-22		
		Totale	Cad	-22	6.856,20	-150.836,40
227	MT.FO.A.1105.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		-22		-22		
		Totale	Cad	-22	1.371,24	-30.167,28
228	MT.RM.A.2101.A	Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Armadio SCMT di stazione.				
		Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Armadio SCMT di stazione. - Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Armadio SCMT di stazione.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	2.083,20	2.083,20
229	MT.RM.A.2101.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		1		1		
		Totale	Cad	1	416,64	416,64
230	MT.RM.A.2106.A	Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Encoder Eurobalise 1023 Bit.				
		Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Encoder Eurobalise 1023 Bit. - Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Encoder Eurobalise 1023 Bit.				
		4		4		
		Totale	Cad	4	800,10	3.200,40
231	MT.RM.A.2106.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		4		4		
		Totale	Cad	4	160,02	640,08
232	MT.RM.A.2108.A	Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Boa Eurobalise 1023 Bit compresa la rimozione del Kit di fissaggio.				
		Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Boa Eurobalise 1023 Bit compresa la rimozione del Kit di fissaggio. - Rimozione, riclassificazione e trasporto a piè d'opera di Boa Eurobalise 1023 Bit compresa la rimozione del Kit di fissaggio.				
		A RIPORTARE				3.639.163,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.639.163,46
		26		26		
		Totale	Cad	26	95,55	2.484,30
233	MT.RM.A.2108.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		26		26		
		Totale	Cad	26	19,11	496,86
234	SS.CE.K.2101.B	Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione complessiva dei con				
		Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mmq				
		36623,32		36.623,32		
		Totale	m	36.623,32	0,61	22.340,23
235	SS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva de				
		Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mmq con esclusione di quelli di cui alle sottovoci SS.CE.K.2104.F e SS.CE.K.2104.G				
		1132,68		1.132,68		
		Totale	m	1.132,68	0,82	928,80
		Totale IS01D - SCMT PP/ACC di Ge.Campasso Euro				341.894,95
		Totale IS01 - PP/ACC di Ge.Campasso Euro				3.665.413,65
		IS02 - PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno				
		IS02A - Cabina PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno				
236	AC.PO.A.3101.A	Complesso base della Postazione operatore Movimento fornito in opera e costituito da tutto l'hardware e software di base a meno deg				
		Per ogni Complesso base della Postazione operatore Movimento fornito in opera e costituito da tutto l'hardware e software di base a meno degli eventuali componenti di cui alle seguenti sottovoci dalla AC.PO.A.3101.B alla AC.PO.A.3101.M.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	40.000,00	40.000,00
237	AC.PO.A.3101.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PO.A.3101.A				
		1		1		
		Totale	Cad	1	1.200,00	1.200,00
238	AC.PP.A.3101.A	Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M (esclusi i controllori di enti). Cadauno ente, di cui alle VdT da AC.PP.B.3102.A a A C.PP.B.3				
		Fornitura in opera di Posto Periferico ACC_M (esclusi i controllori di enti). Cadauno ente, di cui alle VdT da AC.PP.B.3102.A a A C.PP.B.3143.A, gestito dal Posto Periferico .				
		29		29		
		Totale	Cad	29	800,00	23.200,00
239	AC.PP.A.3101.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.A.3101.A				
		29		29		
		Totale	Cad	29	24,00	696,00
240	AC.PP.B.3102.A	Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse				
		Fornitura in opera di controllore di ente circuito di binario a correnti fisse				
		5		5		
		A RIPORTARE				3.730.509,65

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.730.509,65
		Totale	Cad	5	4.323,00	21.615,00
241	AC.PP.B.3102.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3102.A				
		5		5		
		Totale	Cad	5	129,69	648,45
242	AC.PP.B.3107.A	Fornitura in opera di controllore di ente consensi elettrici generici				
		Fornitura in opera di controllore di ente consensi elettrici generici				
		2		2		
		Totale	Cad	2	1.892,00	3.784,00
243	AC.PP.B.3107.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3107.A				
		2		2,00		
		Totale		2,00	56,76	113,52
244	AC.PP.B.3118.A	Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce)				
		Fornitura in opera di controllore di ente luci di segnali alti (ogni luce)				
		6		6		
		Totale	Cad	6	4.323,00	25.938,00
245	AC.PP.B.3118.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3118.A				
		6		6		
		Totale	Cad	6	129,69	778,14
246	AC.PP.B.3119.A	Fornitura in opera di controllore di ente manovra casse elettriche deviatoi				
		Fornitura in opera di controllore di ente manovra casse elettriche deviatoi				
		2		2		
		Totale	Cad	2	5.764,00	11.528,00
247	AC.PP.B.3119.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3119.A				
		2		2		
		Totale	Cad	2	172,92	345,84
248	AC.PP.B.3129.A	Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACF reversibile				
		Fornitura in opera di controllore di ente Punti di linea con BACF reversibile				
		1		1		
		Totale	Cad	1	13.145,00	13.145,00
249	AC.PP.B.3129.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3129.A				
		1		1		
		Totale	Cad	1	394,35	394,35
250	AC.PP.B.3135.A	Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio				
		Fornitura in opera di controllore di Segnali avanzamento o avvio				
		2		2		
		Totale	Cad	2	4.323,00	8.646,00
251	AC.PP.B.3135.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3135.A				
		2		2		
		Totale	Cad	2	129,69	259,38
252	AC.PP.B.3136.A	Fornitura in opera di controllore di ente Segnali bassi di manovra				
		Fornitura in opera di controllore di ente Segnali bassi di manovra				
		5		5		
		A RIPORTARE				3.817.705,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.817.705,33
		Totale	Cad	5	4.323,00	21.615,00
253	AC.PP.B.3136.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voceAC.PP.B.3136.A				
		5		5		
		Totale	Cad	5	129,69	648,45
254	AC.PP.B.3141.A	Fornitura in opera di controllore di ente Unitâ bloccabile Fornitura in opera di controllore di ente Unitâ bloccabile				
		1		1		
		Totale	Cad	1	4.323,00	4.323,00
255	AC.PP.B.3141.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3141.A				
		1		1		
		Totale	Cad	1	129,69	129,69
256	AC.PP.B.3142.A	Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA Fornitura in opera di controllore di ente Boe commutate SCMT. CADAUNA BOA COMMUTATA				
		3		3		
		Totale	Cad	3	5.500,00	16.500,00
257	AC.PP.B.3142.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3142.A				
		3		3		
		Totale	Cad	3	165,00	495,00
258	AC.PP.B.3143.A	Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio Fornitura in opera di controllore di ente segnale blu da deviatoio				
		2		2		
		Totale	Cad	2	4.323,00	8.646,00
259	AC.PP.B.3143.AK	Maggiorrazione dovuta alla complessità dell'impianto per un valore di K=0,03 da applicare alla voce AC.PP.B.3143.A				
		2		2		
		Totale	Cad	2	129,69	259,38
		Totale IS02A - Cabina PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno Euro IS02C - Piazzale PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno				204.908,20
260	SS.AC.F.1101.A	FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE COMPLETAMENTE ALLESTITO COMPLETO DI TUTTI GLI AGGIUSTAMENTI MECCANICI NECESSARI ED I COLLEGAMENTI ELETTRICI CHE SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DELLA CASSA STAGNA AVVERTENZE 5004147 FO...-FORNITURA DI TRASMETTICHIAVE IN CASSA STAGNA				
		1		1		
		Totale	Cad	1	1.273,69	1.273,69
261	SS.AC.F.2101.A	POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. POSA IN OPERA DI CASSA STAGNA PER UNITA' TRASMETTICHIAVE E RELATIVA PIANTANA TUBOLARE AVVERTENZE 5004148 POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A. E' COMPRESA L'EVENTUALE POSA DEI ...-POSA IN OPERA DI UNITA' DI CUI ALLA VOCE SS.AC.F.1101.A.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	55,54	55,54
262	SS.CB.A.1101.A	FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600 FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA DI TIPO FS CONSISTENTE NEL KIT DI MATERIALE RISPONDENTI ALLA CAT.846 PROGRESSIVI 9590, 9600 (AR67 CON BULLONE...-FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600				
		A RIPORTARE				3.871.651,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.871.651,08
		12		12		
		Totale	Cad	12	4,32	51,84
263	SS.CB.A.1101.A	FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600 FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA DI TIPO FS CONSISTENTE NEL KIT DI MATERIALE RISPONDENTI ALLA CAT.846 PROGRESSIVI 9590, 9600 (AR67 CON BULLONE...-FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA PER CIRCUITI DI BINARIO E CONTINUITA' ELETTRICA CAT 846/9590, 9600				
		4		4		
		Totale	Cad	4	4,32	17,28
264	SS.CB.A.1101.B	Fornitura connessione conduttiva cat 846 / 9610, 9620 o cat 846 / 8840, 8850 FORNITURA CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA DI TIPO FS CONSISTENTE NEL KIT DI MATERIALE RISPONDENTI ALLA CAT.846 PROGRESSIVI 9590, 9600 (AR67 CON BULLONE M6), CAT.846 PROGRESSI...-Fornitura connessione conduttiva cat 846 / 9610, 9620 o cat 846 / 8840, 8850				
		12		12		
		Totale	Cad	12	6,78	81,36
265	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 POSA IN OPERA DI CONNESSIONE ELETTRICA DI TIPO FS ALLA ROTAIA, DI MATERIALI RISPONDENTI ALLA CATEGORIA 846 - PROGRESSIVI:- 9590/9600; -8840/8...-POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600				
		12		12		
		Totale	Cad	12	7,06	84,72
266	SS.CB.A.2103.A	POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600 POSA IN OPERA DI CONNESSIONE ELETTRICA DI TIPO FS ALLA ROTAIA, DI MATERIALI RISPONDENTI ALLA CATEGORIA 846 - PROGRESSIVI:- 9590/9600; -8840/8...-POSA DI CONNESSIONE CONDUTTIVA ELETTRICA ALLA ROTAIA DEL TIPO RISPONDENTE ALLA CAT. 846 PROGRESSIVI 9590, 9600				
		4		4		
		Totale	Cad	4	7,06	28,24
267	SS.CB.C.2 01.A	POSA CONNESSIONI PER RITORNO TE POSA IN OPERA DELLE CONNESSIONI CONDUTTIVE PER RITORNO T...-POSA CONNESSIONI PER RITORNO T.E., COSTITUITE DA UNA TRECCIA DI RAME E DA DUE VIERE CONICHE DI ACCIAIO INOX O DUE KITS DI MATERIALI CAT 846, PROGR. 8840, 8850, O 9610, 9620 FORNITI DALLE FERROVIE				
		6		6		
		Totale	Cad	6	21,47	128,82
268	SS.CB.D.1 02.B	FORNITURA CAPICORDA PER TRECCE DI RAME DA 185 mmq FORNITURA A PIE' D'OPERA DEI CAPICORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME PER IL COLLEGAMENTO TRA LE CONNESSIONI INDUTTIVE ED IL BINARIO - FORNITURA CAPICORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		12		12		
		Totale	Cad	12	6,60	79,20
269	SS.CB.D.2 04.B	POSA CAPOCORDA PER TRECCIA DI RAME DA 185 mmq POSA IN OPERA DI CAPOCORDA DI CUI ALLA VOCE SS.CB.D.102 COMPRESA, OVE OCCORRA, LA SALDATURA DELLE TRECCE - POSA CAPOCORDA DA APPLICARE ALLA TRECCIA DI RAME DA 185 mmq (CENTOTTANTACINQUE MILLIMETRI QUADRATI)				
		12		12		
		Totale	Cad	12	6,60	79,20
		A RIPORTARE				3.872.201,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.872.201,74
270	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO FORNITURA CAPICORDA A COLLETTO LUNGO, DA INSTALLARSI A DOPPIA COMPRESSIONE MECCANICA, A DOPPIA RASTREMATURA O NON, RICAVATI DA TUBO DI RAME STAGNATO ELETTROLITIC...-CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO				
		12		12		
		Totale	Cad	12	0,92	11,04
271	SS.CB.D.1105.A	CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO FORNITURA CAPICORDA A COLLETTO LUNGO, DA INSTALLARSI A DOPPIA COMPRESSIONE MECCANICA, A DOPPIA RASTREMATURA O NON, RICAVATI DA TUBO DI RAME STAGNATO ELETTROLITIC...-CAPICORDA A UN FORO PER CAVO DA 16 mm2 PER COLLEGAMENTO ALLA ROTAIA DI CIRCUITI DI BINARIO				
		4		4		
		Totale	Cad	4	0,92	3,68
272	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 FORNITURA DI TERMINALI CON FILETTATURA PREDISPOSTA AD UN ESTREMO, PER ALLACCIO DI CAVI ALLE APPARECCHITURE DI ALIMENTAZINE E RICEZIONE DEL CIRCUITO DI BINARIO, COMPLETI DI COLLETTORI DI RAME STAGNATO ELETTROLITICAMENTE,PRED...-CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2				
		12		12		
		Totale	Cad	12	3,33	39,96
273	SS.CB.D.1106.A	CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2 FORNITURA DI TERMINALI CON FILETTATURA PREDISPOSTA AD UN ESTREMO, PER ALLACCIO DI CAVI ALLE APPARECCHITURE DI ALIMENTAZINE E RICEZIONE DEL CIRCUITO DI BINARIO, COMPLETI DI COLLETTORI DI RAME STAGNATO ELETTROLITICAMENTE,PRED...-CAPICORDA PER CAVO DA 16 mm2				
		4		4		
		Totale	Cad	4	3,33	13,32
274	SS.CB.E.1 03.A	FORNITURA PICCHETTI PER C.D.B. FORNITURA DI PICCHETTI PER LE INDICAZIONI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOLANTI DEI CIRCUITI DI BINARIO E DEL LIMITE DEI CIRCUITI DI IMMOBILIZZAZIONE DEI DEVIAT...-FORNITURA PICCHETTI DI CEMENTO PER CIRCUITI DI BINARIO PER G.I. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI				
		3		3		
		Totale	Cad	3	6,28	18,84
275	SS.CB.E.2 09.A	POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI POSA IN OPERA DI PICCHETTI DI CEMENTO PER LE INDICAZIONI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI ISOLANTI DEI C.D.B. E DEL LIMITE DEI CIRCUITI DI IMMOBILIZZAZIONE DEI DEVIATOI TELECO...-POSA PICCHETTI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI DA C.D.B. E IMMOBILIZZAZIONE DEVIATOI				
		3		3		
		Totale	Cad	3	3,23	9,69
276	SS.CB.E.4 01.A	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B. ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	482,73	1.448,19
277	SS.CB.E.4 01.B	ALLESTIMENTO COMPLETO C.D.B.: SOVRAPPREZZO PER L'AGGIUNTA DI DISPOSITIVO A PONTE ALLESTIMENTO COMPLETO DI CIRCUITO DI BINARIO IN CORRENTE ALTERNATA - SOVRAPPREZZO ALL'ALLESTIMENTO DI C.D.B. PER TUTTI GLI ONERI RELATIVI ALLE AGGIUNTE DEL DISPOSITIVO A PONTE				
		A RIPORTARE				3.873.746,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.873.746,46
		3		3		
		Totale	Cad	3	22,63	67,89
278	SS.CE.A.2 01.A	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENT...-POSA E ALLESTIMENTO DI UNA CASSETTA DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	84,35	253,05
279	SS.CE.A.2 01.A	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENT...-POSA E ALLESTIMENTO DI UNA CASSETTA DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	84,35	168,70
280	SS.CE.A.2 01.AG	Magg gall: POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO				
		1		1		
		Totale	Cad	1	16,87	16,87
281	SS.CE.A.2 01.B	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAM...-PER OGNI CONDUTTORE DEL CAVO INTRODOTTO ED ALLACCIATO IN CASSETTA.				
		62		62		
		Totale	Cad	62	3,50	217,00
282	SS.CE.A.2 01.B	POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA POSA IN OPERA E ALLESTIMENTO COMPLETO DI CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO OVVERO DI TERMINALI DI QUALSIASI TIPO AVVERTENZE 5001590 POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAM...-PER OGNI CONDUTTORE DEL CAVO INTRODOTTO ED ALLACCIATO IN CASSETTA.				
		50		50		
		Totale	Cad	50	3,50	175,00
283	SS.CE.A.2 01.BG	Magg gall: POSA E ALLESTIMENTO CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO: ALLACCIAMENTO CONDUTTORI IN CASSETTA				
		6		6		
		Totale	Cad	6	0,70	4,20
284	SS.CE.A.2 04.A	POSA CASSETTE CON PIPETTA PER c.d.b. POSA IN OPERA DI CASSETTE CON PIPETTA PER I COLLEGAMENTI IN SERIE DEI CIRCUITI DI BINARIO COMPRESA L'I...-POSA IN OPERA CASSETTE CON PIPETTA PER I COLLEGAMENTI IN SERIE DI c.d.b., COMPRESA LA FORNITURA DELLA TRECCIA DA mmq 16 (MILLIMETRI QUADRATI SEDICI).				
		4		4		
		Totale	Cad	4	36,07	144,28
285	SS.CE.B.1 01.A	FORNITURA BASI PER CASSETTE FINO A QUATTRO MORSETTIERE FORNITURA DI BASI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO PER CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO O PER CASSETTE TERMINALI DI QUALSIASI TIPO - FORNITURA BASI PER CASSETTE				
		A RIPORTARE				3.874.793,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.874.793,45
		FINO A QUATTRO MORSETTIERE				
		3		3		
		Totale	Cad	3	30,74	92,22
286	SS.CE.B.1 01.C	FORNITURA BASI PER CASSETTE PER CASSETTE TERMINALI FORNITURA DI BASI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO PER CASSETTE DI GIUNZIONE E SMISTAMENTO O PER CASSETTE TERMINALI DI QUALSIASI TIPO - FORNITURA BASI PER CASSETTE TERMINALI				
		2		2		
		Totale	Cad	2	15,37	30,74
287	SS.CE.C.1 02.A	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A SEMPLICE GOLA V.318 FORNITURA DI CUNICOLI IN CEMENTO AD ELEMENTI A SE...-FORNITURA CUNICOLI A SEMPLICE GOLA PER PROTEZIONE DEI CAVI, CONFORMI AL DISEGNO FS V.318 ED ALLE RELATIVE NORME TECNICHE E DI COLLAUDO PER SEZIONE INTERNA DI mm 120x100 (MILLIMETRI CENTOVENTI PER CENTO)				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	9,58	479,00
288	SS.CE.C.1 03.B	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA V.317 FORNITURA CUNICOLI A DOPPIA GOLA PER PROTEZIONE CAVI CONFORMI AL DISEGNO FS V.317 ED ALLE RELATIVE NORME TECNICHE E DI COLLAUDO PER SEZIONE INTERNA DELLE GOLE RISPETTIVAMENTE DI mm 190x100 E mm 60x100 (MILLIMETRI CENTONOVANTA PER CENTO E MILLIMETRI SES				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	18,23	1.823,00
289	SS.CE.C.1 03.C	FORNITURA CUNICOLI AFFIORANTI A DOPPIA GOLA T.T.3134 FORNITURA CUNICOLI PER PROTEZIONE DI GIUNTI E BLOCCAGGI CONFORMI AL DISEGNO T.T. 3134 ED ALLE RELATIVE NORME TECNICHE DI COLLAUDO PER SEZ. INTERNA DELLE GOLE RISPETT. DI mm 240x145 (DUECENTOQUARANTA PER CENTOQUARANTACINQUE) E mm 110x140 (CENTODIECI PER				
		1800		1.800,00		
		Totale	m	1.800,00	26,26	47.268,00
290	SS.CE.C.2 04.A	POSA AFFIORANTE CUNICOLI O TUBI PER CONTEGNO CAVI: CUNICOLO V.318 POSA IN OPERA DI CUNICOLI, TUBI IN CEMENTO O TUBI IN PVC PER CONTEGNO CAVI AVVERTENZE 500160...-POSA IN OPERA CUNICOLI DI CUI ALLA SOTTOVOCE: SS.CE.C.102.A POSATI AFFIORANTI IN STAZIONE, IN BANCHINA OPPURE IN CORRISPONDENZA DEI BINARI O IN ATTRAVERSAMENTO				
		50		50,00		
		Totale	m	50,00	10,73	536,50
291	SS.CE.C.2 04.R	POSA CUNICOLI DELLE DIMENSIONI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAM. mm 100 INTERRATI A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 POSA IN OPERA DI CUNICOLI, TUBI IN CEMENTO O TUBI IN PVC PER CONTE...-POSA IN OPERA DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 (MILLIMETRI CENTO PER CENTO) O TUBI DI DIAMETRO UTILE FINO A mm 100 (MILLIMETRI CENTO) POSATI IN CORRISPONDENZA DEI BINARI O IN ATTRAVERSAMENTO				
		20		20,00		
		Totale	m	20,00	17,39	347,80
292	SS.CE.C.2 05.B	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE V 317 POSA IN OPERA DI CUNICOLI A DUE GOLE AFFIORANTI IN MODO CHE LA SOMMITA' DEL COPERCHIO RISULTI ALLO STESSO LIVELLO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, COMPRESI I NECESSARI T...-POSA IN OPERA CUNICOLI DI CUI ALLA SOTTOVOCE SS.CE.C.103.B POSATI IN STAZIONE, IN BANCHINA				
		100		100,00		
		Totale	m	100,00	19,08	1.908,00
		A RIPORTARE				3.927.278,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.927.278,71
293	SS.CE.C.2 05.C	POSA CUNICOLI AFFIORANTI A DUE GOLE T.T.3134 POSA IN OPERA DI CUNICOLI A DUE GOLE AFFIORANTI IN MODO CHE LA SOMMITA' DEL COPERCHIO RISULTI ALLO STESSO LIVELLO DEL TERRENO CIRCOSTANTE, COMPRESI I NECESSARI ...-POSA IN OPERA CUNICOLI DI CUI ALLA SOTTOVOCE SS.CE.C.103.C. POSATI IN STAZIONE, IN BANCHINA				
		1800		1.800,00		
		Totale	m	1.800,00	26,65	47.970,00
294	SS.CE.C.2 05.D	MAGGIORAZIONE ALLE SOTTOVOCI: SS.CE.C.205.A; SS.CE.C.205.B; SS.CE.C.205.C.. NEL CASO DI POSA INPIENA LINEA ANZICHE' IN STAZIONE				
		1000		1.000,00		
		Totale	m	1.000,00	5,33	5.330,00
295	SS.CE.C.2 07.A	SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CUNICOLI CON SABBIA DI CUI ALLE VOCI SS.CE.C.101., SS.CE.C.102.A., SS.CE.C.103.A., SS.CE.C.103.B SOVRAPPREZZO DELLE VOCI SS.CE.C.204, SS.CE.C.205, E SS.CE.C.206, NEI CASI DI POSA AFFIORANTE O NON INTERRATA PER ...-SOVRAPPREZZO PER CUNICOLI DI CUI ALLA VOCE SS.CE.C.101. ED ALLE SOTTOVOCI SS.CE.C.102.A, SS.CE.C.103.A, SS.CE.C.103.B RIEMPITI CON SABBIA.				
		150		150,00		
		Totale	m	150,00	1,04	156,00
296	SS.CE.C.2 07.B	SOVRAPPREZZO PER RIEMPIMENTO CUNICOLI CON SABBIA DI CUI ALLE SOTTOVOCI: SS.CE.C.102.B E SS.CE.C.103.B. SOVRAPPREZZO DELLE VOCI SS.CE.C.204, SS.CE.C.205, E SS.CE.C.206, NEI CASI DI POSA AFFIORANTE O NON INTERRATA PER RIEMPIMENTO DEI CUNICOLI CON SABBIA, PER...-SOVRAPREZZO PER CUNICOLI DI CUI ALLE SOTTOVOCI SS.CE.C.102.B.; SS.CE.C.103.B.; RIEMPITI CON SABBIA				
		1800		1.800,00		
		Totale	m	1.800,00	1,66	2.988,00
297	SS.CE.C.2 10.O	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 O TUBI DI DIAMETRO mm 100 A PROFONDITA' NON MINORE DI cm 80 POSA IN OPERA, IN PIU' OLTRE IL PRI...-POSA IN OPERA IN CORRISPONDENZA DEI BINARI O IN ATTRAVERSAMENTO DEGLI STESSI, IN PIU' OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI DI mm 100 X 100 (MILLIMETRI CENTO PER CENTO) O TUBI DI DIAMETRO UTILE FINO A mm 100 (MILLIMETRI CENTO)				
		20		20,00		
		Totale	m	20,00	14,60	292,00
298	SS.CE.C.2 10.S	POSA, OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI O TUBI DI DIAMETRO FINO A mm 150 OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE POSATI CONTEMPORANEAMENTE POSA IN OPERA, IN PIU' OLTRE IL PRIMO, DI CUNICOLI, O TUBI IN CEMENTO ...-POSA IN OPERA, IN PIU' OLTRE QUELLI COSTITUENTI LO STRATO SUPERIORE, DI TUBI POSATI CONTEMPORANEAMENTE NELLO STESSO SCAVO DI DIAMETRO UTILE FINO A mm 150 (MILLIMETRI CENTOCINQUANTA)				
		40		40,00		
		Totale	m	40,00	1,35	54,00
299	SS.CE.F.1 01.A	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI DA 2 O 4 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC. FORNITURA DELL'INSIEME DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DI GIUNZIONI DEL TIPO A RESINA COLATA. - FORNITURA GIUNZIONI PER CAVI A 2 E 4 CONDUTTORI DA 1 mmq, E PER CAVI AD UN CONDUTTORE DA mmq 4				
		16		16		
		Totale	Cad	16	21,93	350,88
300	SS.CE.F.1 01.B	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI A 6,8,12 E 16 CONDUTTORI DA mmq 1 ECC.				
		A RIPORTARE				3.984.419,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				3.984.419,59
		FORNITURA DELL'INSIEME DEI MATERIALI OCCORRENTI PER ...-FORNITURA GIUNZIONI PER CAVI A 6,8,12 E 16 CONDUT TORI DA mmq 1; A 2 E 4 CONDUTTORI DA mmq 2,5; A 2 E 3 CONDUTTORI DA mmq 4 E mmq 6; A 3 CONDUTTORI DA mmq 10; A UN CONDUTTORE DA mmq 0,666666666666667				
		97		97		
		Totale	Cad	97	43,94	4.262,18
301	SS.CE.F.1 01.C	FORNITURA MATERIALI PER GIUNZIONI A RESINA COLATA PER CAVI A 2 E 3 CONDUTTORI DA mmq 16 ECC.				
		FORNITURA DELL'INSIEME DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DI GIUNZIONI DEL TIPO A RESINA COLATA. -FORNITURA GIUNZIONI PER CAVI A 2 E 3 CONDUTTORI DA mmq 16 ED A 30 CONDUTTORI DA mmq 1				
		5		5		
		Totale	Cad	5	65,89	329,45
302	SS.CE.J.1 01.A	FORNITURA TUBI IN PVC				
		FORNITURA DI TUBI DI SEZIONE TONDA, O QUADRA O RETTANGOLARE D...-FORNITURA DI TUBI DI SEZIONE TONDA, QUADRA O RETTANGOLARE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE IN CLORURO DI POLIVINILE, COMPRESI I RELATIVI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI DELLO STESSO MATERIALE.				
		200		200,000		
		Totale	kg	200,000	4,53	906,00
303	SS.CE.K.2101.A	Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E				
		Posa di cavo non armato di qualsiasi tipo con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E				
		112083		112.083,00		
		Totale	m	112.083,00	0,51	57.162,33
304	SS.CE.K.2104.A	Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G				
		Posa infilato del primo cavo non armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quello di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.G				
		342		342,00		
		Totale	m	342,00	1,04	355,68
305	SS.CE.K.2104.B	Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo				
		Posa infilato successivo al primo di cavo non armato del tipo di cui alla sottovoce SS.CE.K.2104.A infilato successivo al primo				
		4560		4.560,00		
		Totale	m	4.560,00	0,68	3.100,80
306	SS.LV.A.2 01.B	GETTO DI CALCESTRUZZO PER CUNICOLI, POZZETTI ECC.				
		CALCESTRUZZO RCK 20N/mmq (200Kg/cmq) GETTATO E COSTIPATO IN OPERA, COMPRESA LA POSA DI FERRO DI RINFORZ...-GETTO DI CALCESTRUZZO IN OPERA PER CUNICOLI, POZZETTI E SIMILI COMPRESO IL COMPENSO PER L'USO DI CASSEFORME E LA LISCIATURA DELLE SUPERFICI IN VISTA				
		6,12		6,12		
		Totale	m³	6,12	185,37	1.134,46
307	SS.LV.A.2 01.C	POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		POSA TONDINO DI FERRO TIPO Fe B38K IN GETTI DI CALCESTRUZZO				
		333,58		333,580		
		Totale	kg	333,580	2,38	793,92
308	SS.LV.D.1 01.B	FORNITURA ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI ZIN CATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO A CALDO				
		FORNITURA E LAVORAZIONE DI ACCIAIO O FERRO OMOGENEO IN BARRE O PROFILATI DI QUALSIASI TIPO E DIME...-FORNITURA				
		A RIPORTARE				4.052.464,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.052.464,41
		ACCIAIO O FERRO IN BARRE O PROFILATI CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE				
		351,8304		351,830		
		Totale	kg	351,830	4,17	1.467,13
309	SS.LV.D.1 02.D	FORNITURA DI LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, ZINCATA				
		FORNITURA E LAVORAZIONE DI LAMIERA DI ACCIAIO PIANA, LISCIA, STRIATA O GRIGLIATA DI QUALSIASI DIMENSIONE, LAVORATA A MARTELLO,...-FORNITURA LAMIERA DI ACCIAIO STRIATA, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO				
		333		333,000		
		Totale	kg	333,000	2,61	869,13
310	SS.LV.D.2 04.A	POSA ACCIAIO COMPRESI GLI ORGANI DI FISSAGGIO				
		POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN PROFILATI, TUBI O LAMIERE, LAVORATO O NON, SU STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI TIPO...-POSA ACCIAIO, COMPRESA LA FORNITURA E POSA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER IL FISSAGGIO ED IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE TINTEGGIATURE				
		205,5456		205,546		
		Totale	kg	205,546	2,23	458,37
311	SS.LV.D.2 04.B	POSA ACCIAIO ESCLUSI GLI ORGANI DI FISSAGGIO				
		POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN PROFILATI, TUBI O LAMIERE, LAVORATO O NON, SU STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI TIPO ...-POSA ACCIAIO, ESCLUSA LA FORNITURA E POSA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER IL FISSAGGIO ED IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE TINTEGGIATURE				
		479,2848		479,285		
		Totale	kg	479,285	0,29	138,99
312	SS.LV.D.3 05.B	FORNIT. IN OPERA DI TUBO FLEX DI ACCIAIO ZINCATO DI DIAM. DA 25 FINO A 40 mm				
		FORNITURA E POSA IN OPERA, SU QUALSIASI STRUTTURA METALLICA O SU OPERE MURARIE DI TUBO FLESSIBILE DI ACCIAIO ZINCATO, SON...-FORNITURA IN OPERA DI TUBO FLESSIBILE DI ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO DA OLTRE mm 25 (VENTICINQUE) FINO A mm 40 (QUARANTA)				
		12		12,00		
		Totale	m	12,00	6,12	73,44
313	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		15,21		15,21		
		Totale	m^3	15,21	18,15	276,06
314	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		0,15		0,15		
		Totale	m^3	0,15	18,15	2,72
315	SS.LV.G.2 01.A	ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		ESECUZIONE SCAVI IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, CONSISTENZA E DUREZZA, COMPRESO IL REINTERRO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE IN LUOGO INDICATO DALLA DIRIGENZA - ESECUZIONE SCAVI COMUNQUE SAGOMATI O PROFONDI				
		12,5		12,50		
		A RIPORTARE				4.055.750,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.055.750,25
		Totale	m³	12,50	18,15	226,88
316	SS.LV.H.2 03.B	VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: CASSETTE DI SMISTAMENTO VERNICIATURA CON UNA MANO DI MINIO PREVIA SPAZZOLATURA E RASCHIATURA DELLE SUPERFICI DA VERNICIARE, DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE FERROVIE - VERNICIATURA CASSETTA DI SMISTAMENTO DI QUALUNQUE TIPO.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	9,34	28,02
317	SS.LV.H.2 03.C	VERNICIATURA DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE F.S.: TIRANTERIA VERNICIATURA CON UNA MANO DI MINIO PREVIA SPAZZOLATURA E RASCHIATURA DELLE SUPERFICI DA VERNICIARE, DI APPARECCHIATURE FORNITE DALLE FERROVIE - VERNICIATURA TIRANTERIA DA DEVIATOI COMPLETA DI ZATTERONI.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	30,74	61,48
318	SS.LV.I.2 02.A	ESECUZIONE FORI SU ROTAIE FINO A 10 mm ESECUZIONE DI FORI SU ROTAIE IN OPERA PER COLLEGAMENTI A TERRA DI STRUTTURE METALLICHE DI SEGNALAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE CONNESSIONI CONDUTTIVE DA C.D.B. - ESECUZIONI FORI DI DIAMETRO FINO A 10 mm				
		16		16		
		Totale	Cad	16	2,85	45,60
319	SS.LV.I.2 02.B	SOVRAPPREZZO ALLA S.V. SS.LV.I.202.A PER ESECUZIONE FORI SU ROTAIE SUPERIORI A 10 mm ESECUZIONE DI FORI SU ROTAIE IN OPERA PER COLLEGAMENTI A TERRA DI STRUTTURE METALLICHE DI SEGNALAMENTO E PER L'APPLICAZIONE DELLE CONNESSIONI CONDUTT...-SOVRAPPREZZO ALLA ESECUZIONE DI FORI PER OGNI 5 mm O FRAZIONE IN PIU', OLTRE I PRIMI 10 mm DI DIAMETRO				
		56		56		
		Totale	Cad	56	0,44	24,64
320	SS.MD.D.2 01.A	POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 SU DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE POSA IN OPERA DI MANOVRA ELETTRICA TIPO F.S. DA DEVIATOIO, COMPRESA LA POSA E L'INTRODUZIONE DEL CAVO FLESSIBILE E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI DEL...-POSA MANOVRA ELETTRICA TIPO P.80, L.63, P.64 O L.90 APPLICATA A DEVIATOIO SEMPLICE O INGLESE SEMPLICE.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	888,26	1.776,52
321	SS.MD.D.2 02.A	APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO DEI DEV IATOI E DEL DISCHETTO INDICATIVO SU MANOVRE L.63, L.88, P.64, P.75, P.80, FS.55 APPLICAZIONE DISPOSITIVO PER LA MANOVRA A MANO DEI DEVIATOI E DEL DISCHETTO INDICATIVO, COMPRESA LA POSA ED IL FISSAGGIO DEGLI ARG...-APPLICAZIONE DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO, SIA SU MANOVRE TIPO L.88, P.80, L. 63, P.64, P.75 CHE SU MANOVRE TIPO F.S. 55				
		2		2		
		Totale	Cad	2	122,35	244,70
322	SS.MD.E.1 01.A	FORNITURA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PROTEZIONE PER CASSE DI MANOVRA, FERMASCAMBI BLOCCABILI O PEDALI, COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMA...-FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DI QUALUNQUE TIPO DA DEVIATOIO O DA SCARPA FERMACARRO.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	110,93	221,86
		A RIPORTARE				4.058.379,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.058.379,95
323	SS.MD.E.2 02.A	POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DA DEVIATOIO O SCARPA FERMACARRI POSA IN OPERA DI PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA O FERMADEVIATOI BLOCCABILI, O DI PEDALI DI CUI ALLA VOCE: SS.MD.E.101 AVVERTENZE 5001764 POSA PROTEZIONI PER CA...-POSA PROTEZIONI PER CASSE DI MANOVRA DI QUALUNQUE TIPO, DA DEVIATOIO O DA SCARPA FERMACARRO				
		2		2		
		Totale	Cad	2	144,06	288,12
324	SS.MD.E.2 03.A	POSA PROTEZIONI IN LAMIERA PER TIRANTI DA DEVIATOIO POSA IN OPERA DI PROTEZIONE IN LAMIERA DEI TIRANTI DI MANOVRA E DI CONTROLLO DA DEVIATOIO - POSA PROTEZIONI PER TIRANTI DI MANOVRA E DI CONTROLLO				
		2		2		
		Totale	Cad	2	6,64	13,28
325	SS.MD.I.3 01.A	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI NUMERO RAFFIGURATO COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE IN OTTONE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA, DA POSARE SULLE CASSE DI MANOVRA DEI DEVIATOI NONCHE' D...-COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI IN OTTONE DA POSARE SU CASSE DI MANOVRA DEVIATOI.				
		4		4		
		Totale	Cad	4	4,43	17,72
326	SS.MD.I.3 01.B	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI LETTERA RAFFIGURATA COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE IN OTTONE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA, DA POSARE SULLE CASSE DI MANOVRA DEI DEVIATOI NONCHE' ...-COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI LETTERE IN OTTONE DA POSARE SU CASSE DI MANOVRA DEVIATOI.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	2,25	4,50
327	SS.MD.I.3 01.C	COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA PIASTRINE IN OTTONE: PER OGNI FRECCIA RAFFIGURATA COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE IN OTTONE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA, DA POSARE SULLE CASSE DI MANOVRA DEI ...-COSTRUZIONE E FORNITURA IN OPERA DI FRECCIA INDICANTE LA NORMALITA' DEL DEVIATOIO, DA POSARSI SULLO ZATTERONE.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	4,58	9,16
328	SS.SG.A.1 01.B	FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSI... FORNITURA DI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI...-FORNITURA ATTREZZATURE METALLICHE (PORTALI, SBALZI ECCETERA) PER SUPPORTO SEGNALI LUMINOSI, CON ZINCATURA DI ZINCO PURO APPLICATO ESCLUSIVAMENTE CON PROCESSO DI IMMERSIONE A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE.				
		2365		2.365,000		
		Totale	kg	2.365,000	2,66	6.290,90
329	SS.SG.A.2 02.A	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI ECC. POSA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DEI SEGNALI E DEGLI EVENTUALI TUBI DI ACCIAIO O DI PLASTICA PER IL PASSAGGIO DEI CAVI AVVERT...-POSA STRUTTURE METALLICHE PER PORTALI, SBALZI, ATTREZZATURE SPECIALI E GABBIE DI SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI				
		2365		2.365,000		
		Totale	kg	2.365,000	0,71	1.679,15
		A RIPORTARE				4.066.682,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.066.682,78
330	SS.SG.A.2 02.B	POSA ATTREZZATURE METALLICHE PER SEGNALI PIANTANE SEGNALI E TAVOLE ORIENTAMENTO POSA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DEI SEGNALI E DEGLI EVENTUALI TUBI DI ACCIAIO O DI PLASTICA PER IL PASSAGGIO DEI CAVI AVVE...-POSA STRUTTURE METALLICHE CONSISTENTI IN: PIANTANE PER SEGNALI LUMINOSI E TAVOLE D'ORIENTAMENTO, ANCHE PER P.L.				
		480		480,000		
		Totale	kg	480,000	0,71	340,80
331	SS.SG.A.2 03.A	POSA IN OPERA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO PER SOSTEGNO SEGNALI POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA IN VETRORESINA PER IL SOSTEGNO DEI SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI - POSA DI PALINA IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI LUMINOSI				
		2		2		
		Totale	Cad	2	65,79	131,58
332	SS.SG.A.2 03.AG	Maggiorazione alla voce SS.SG.A.203.A per posa in galleria di palina in poliestere rinforzato per sostegno segnali				
		1		1,00		
		Totale	%	1,00	13,16	13,16
333	SS.SG.A.2 03.B	POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA DI SOSTEGNO TIPO UNIFER IN VETRORESINA				
		2		2		
		Totale	Cad	2	89,40	178,80
334	SS.SG.A.2 03.BG	Maggiorazione alla voce SS.SG.A.203.B per posa in galleria di attrezzatura di sostegno tipo unifer in vetroresina				
		1		1,00		
		Totale	%	1,00	17,88	17,88
335	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		0,15		0,15		
		Totale	m³	0,15	181,33	27,20
336	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		12,5		12,50		
		Totale	m³	12,50	181,33	2.266,63
337	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		2,304		2,30		
		Totale	m³	2,30	181,33	417,06
338	SS.SG.B.2 01.A	COSTRUZIONE BLOCCHI IN C.L.S. PER SEGNALI COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO RCK 15N/mmq (150 Kg/cm2) - COSTRUZIONE IN OPERA DI BLOCCHI DI CALCESTRUZZO, DI FORMA PARALLELEPIPEDA, RIFINITI A PUNTA DI DIAMANTE				
		1,68		1,68		
		A RIPORTARE				4.070.075,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.070.075,89
		Totale	m³	1,68	181,33	304,63
339	SS.SG.C.2 01.A	ESECUZIONE COLORITURA ESECUZIONE SU UNA FACCIA DEI PALI O PALINE DI STRISCE BIANCHE CON COLORITURA A DUE MANI A SMALTO - ESECUZIONE COLORITURA SU PALI O PALINE CON DUE MANI DI SMALTO PER CADAUN PALO				
		1		1		
		Totale	Cad	1	30,70	30,70
340	SS.SG.H.2 01.A	POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI POSA IN OPERA DI SEGNALI LUMINOSI CON RELE' SCHERMO O A SPECCHI DICROICI, A LUCE...-POSA SEGNALE LUMINOSO CON RELE' SCHERMO O SPECCHI DICROICI COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI, OPPURE DI SEGNALE LUMINOSO PER LA PROTEZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE.				
		12		12		
		Totale	Cad	12	155,52	1.866,24
341	SS.SG.H.2 01.AG	Maggiorazione alla voce SS.SG.H.201.A per posa in galleria di segnale luminoso con rele' schermo o specchi dicroici				
		2		2,00		
		Totale	%	2,00	31,10	62,20
342	SS.SG.H.2 02.A	POSA SEGNALE DI CHIAMATA POSA IN OPERA DI SEGNALE DI CHIAMATA O DI INDICATORE DI PARTENZA, COMPRESA LA POSA DELLA MENSOLA DI SOSTEGNO, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA SEGNALE DI CHIAMATA O INDICATORE DI PARTENZA				
		2		2		
		Totale	Cad	2	55,16	110,32
343	SS.SG.H.2 04.A	POSA SEGNALE BASSO POSA IN OPERA DI SEGNALE BASSO, COMPRESA LA COSTRUZIONE E POSA DELLA BASE, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA DI SEGNALE BASSO.				
		5		5		
		Totale	Cad	5	132,08	660,40
344	SS.SG.H.2 04.A	POSA SEGNALE BASSO POSA IN OPERA DI SEGNALE BASSO, COMPRESA LA COSTRUZIONE E POSA DELLA BASE, L'INTRODUZIONE DEL CAVO E L'ALLACCIAMENTO DEI CONDUTTORI. - POSA DI SEGNALE BASSO.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	132,08	264,16
345	SS.SG.H.2 04.AG	Maggiorazione alla voce SS.SG.H.204.A per Posa in Opera in Galleria di segnale basso				
		1		1		
		Totale	Cad	1	26,42	26,42
346	SS.SG.H.2 05.A	APPLICAZIONE SEGNALE INDICATORE LUMINOSO SU CASSE DI MANOVRA APPLICAZIONE DI SEGNALE INDICATORE LUMINOSO ALLE CASSE DI MANOVRA ELETTRICA, COMPRESI GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI. - APPLICAZIONE SEGNALE INDICATORE LUMINOSO ALLE CASSE DA DEVIATOIO ELETTRICHE.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	15,52	31,04
347	SS.SG.I.1 01.A	FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VE LOCITA' FORNITURA DI TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA', DA APPLICARE AI SEGNALI DI PARTENZA CON L'INDICAZIONE 60 OVE RICHIESTO, COMPRESI GLI ORGANI DI				
		A RIPORTARE				4.073.432,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.073.432,00
		ATTACCO. - FORNITURA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	47,98	47,98
348	SS.SG.I.1 04.C	FORNITURA CARTELLO PER SEGNALE DI B.A. NON PERMISSIVO				
		FORNITURA DI CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE DI BLOCCO AUTOMATICO PROVVISTO DELLE RELATIVE STAFFE - FORNITURA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALE NON PERMISSIVO				
		1		1		
		Totale	Cad	1	35,93	35,93
349	SS.SG.I.2 05.A	POSA TABELLE DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'				
		POSA IN OPERA DI TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA' - POSA TABELLE TRIANGOLARI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA'.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	4,78	4,78
350	SS.SG.I.2 06.A	POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO FISSATE CON NASTRI D'ACCIAIO: PER CADAUNA STAFFA				
		POSA IN OPERA DI TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN PRECEDENZA AI SEGNALI - POSA TAVOLE DI ORIENTAMENTO MEDIANTE NASTRI D'ACCIAIO INOX DA 3/4 DI POLLICE; PER CADAUNA STAFFA				
		16		16		
		Totale	Cad	16	4,78	76,48
351	SS.SG.I.2 07.A	POSA CARTELLO INDICATORE				
		POSA IN OPERA DI CARTELLO INDICATORE DI CUI ALLA VOCE SS.SG.I.104, COMPRESA LA FORNITURA IN OPERA DEGLI ORGANI DI FISSAGGIO. - POSA CARTELLO INDICATORE PER SEGNALI DI BLOCCO AUTOMATICO.				
		1		1		
		Totale	Cad	1	24,71	24,71
		Totale IS02C - Piazzale PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno Euro IS02D - SCMT PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno				203.300,03
352	MT.CI.A.1105.A	Fornitura di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale formato da due boe di tipo commutato				
		Fornitura di un CI SCMT di tipo E costituito da un encoder completo e da un PI di segnale formato da due boe di tipo commutato. La sottovoce costituita dal complesso di apparecchiature facenti parte del CI SCMT di tipo E comprende e compensa: A) La for				
		2		2		
		Totale	Cad	2	8.733,60	17.467,20
353	MT.CI.A.1105.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		2		2		
		Totale	Cad	2	1.746,72	3.493,44
354	MT.CI.A.1109.A	Fornitura di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso				
		Posa in opera di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso di cui alla voce - MT.CI.A.1109.A				
		3		3		
		Totale	Cad	3	1.766,70	5.300,10
355	MT.CI.A.1109.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		3		3		
		Totale	Cad	3	353,34	1.060,02
		A RIPORTARE				4.100.942,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				4.100.942,64
356	MT.CI.A.2105.C	Posa in opera di un CI SCMT di tipo E con utilizzo di soli tre o quattro ingressi encoder				
		Posa in opera di un CI SCMT di tipo E con utilizzo di soli tre o quattro ingressi encoder				
		2		2		
		Totale	Cad	2	5.624,10	11.248,20
357	MT.CI.A.2105.CX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		2		2		
		Totale	Cad	2	1.124,82	2.249,64
358	MT.CI.A.2109.A	Posa in opera di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso di cui alla sottovoce MT.CI.A.1109.A				
		Posa in opera di un PI SCMT di tipo I costituito da un PI formato da due boe di tipo fisso di cui alla sottovoce MT.CI.A.1109.A La sottovoce costituita dal complesso di apparecchiature facenti parte del CI SCMT di tipo I comprende e compensa: A) Attivi				
		3		3		
		Totale	Cad	3	1.627,20	4.881,60
359	MT.CI.A.2109.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		3		3		
		Totale	Cad	3	325,44	976,32
360	MT.FO.A.1105.A	Fornitura di Encoder Eurobalise 1023 Bit.				
		Fornitura di Encoder Eurobalise 1023 Bit. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da: A) Stoccaggio e mantenimento della piena efficienza degli encoder forniti da effettuarsi presso officine dell'azienda fornitrice fino al momen				
		-2		-2		
		Totale	Cad	-2	6.856,20	-13.712,40
361	MT.FO.A.1105.AX	Esecuzione del progetto funzionale e costruttivo, delle attività di verifica e validazione interna di tutte le Progettazioni e messa in servizio in conformità con quanto prescritto dalla Disposizione 16/2003. Applicata agli importi relativi le s				
		-2		-2		
		Totale	Cad	-2	1.371,24	-2.742,48
362	SS.CE.K.2101.B	Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione complessiva dei con				
		Posa di cavo armato di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli di cui alla sottovoce SS.CE.K.2101.E, sino alla sezione complessiva dei conduttori di 50 mmq				
		9773,72		9.773,72		
		Totale	m	9.773,72	0,61	5.961,97
363	SS.CE.K.2104.D	Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva de				
		Posa infilato successivo al primo di cavo con armatura in nastro d'acciaio a qualunque numero di conduttori sino alla sezione complessiva dei conduttori sino a 50 mmq con esclusione di quelli di cui alle sottovoci SS.CE.K.2104.F e SS.CE.K.2104.G				
		302,28		302,28		
		Totale	m	302,28	0,82	247,87
		Totale IS02D - SCMT PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno Euro				36.431,48
		Totale IS02 - PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno Euro				444.639,71
		Importo Lavori Euro				**4.110.053,36**

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IS01 - PP/ACC di Ge.Campasso	3.665.413,65	
IS01A - Cabina PP/ACC di Ge.Campasso	1.846.088,36	
IS01B - SIAP PP/ACC di Ge.Campasso e Ge.Marittima San Benigno	566.390,08	
IS01C - Piazzale PP/ACC di Ge.Campasso	911.040,26	
IS01D - SCMT PP/ACC di Ge.Campasso	341.894,95	
IS02 - PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno	444.639,71	
IS02A - Cabina PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno	204.908,20	
IS02C - Piazzale PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno	203.300,03	
IS02D - SCMT PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno	36.431,48	
IMPORTO LAVORI Euro		4.110.053,36
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		4.110.053,36