ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		IS01 - PP/ACC di Ge.Campasso				
		IS01D - SCMT PP/ACC di Ge.Campasso				
1	804/6030	Cavo 1x2x0,9 con guaina esterna di tipo M. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km. Rapporto di trasformazione 12, Cavo 1x2x0,9 con guaina esterna di tipo M. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 1 km. Rapporto di trasformazione 12,5 Kg/Km				
		22334		22.334,00		
		Totale	m	22.334,00	0,58	12.953,72
2	804/6040	Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna di tipo M. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35, Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna di tipo M. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km				
		15422		15.422,00		
		Totale	m	15.422,00	1,28	19.740,16
		Totale IS01D - SCMT PP/ACC di Ge.Campasso Euro				32.693,88
		Totale IS01 - PP/ACC di Ge.Campasso Euro				32.693,88
		IS02 - PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno				
		IS02D - SCMT PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno				
3	804/6040	Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna di tipo M. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35, Cavo 1x2x1,5 con guaina esterna di tipo M. Corrispondente a specifica SCMT per distanze non superiori a 3 km. Rapporto di trasformazione 35,0 Kg/Km				
		10076		10.076,00		
		Totale	m	10.076,00	1,28	12.897,28
		Totale IS02D - SCMT PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno Euro				12.897,28
		Totale IS02 - PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno Euro				12.897,28
		IS06 - Impianti di segnalamento-Materiali di fornitura RFI Ge.Campasso				
		IS01C - Piazzale PP/ACC di Ge.Campasso				
4	785/1420	CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 MMQ. - ALLUMINIO 69,63%				
		27,45		27,450		
		Totale	kg	27,450	2,67	73,29
5	785/1420	CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 MMQ. - ALLUMINIO 69,63%				
		120		120,000		
		Totale	kg	120,000	2,67	320,40
6	785/1420	CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 MMQ. - ALLUMINIO 69,63%				
		30		30,000		
		Totale	kg	30,000	2,67	80,10
7	803/1640	CAVO UNIPOLARE TIPO NO7V-K 240 MMQ - COLORE NERO				
		A RIPORTARE				46.064,95

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				46.064,95
		sostituisce 803 019 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 2256 CAVO UNIPOLARE TIPO NO7V-K 240 MMQ - COLORE NERO sostituisce 803 019 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 2256				
		16		16,00		
		Totale	m	16,00	15,47	247,52
8	803/1640	CAVO UNIPOLARE TIPO NO7V-K 240 MMQ - COLORE NERO sostituisce 803 019 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 2256 CAVO UNIPOLARE TIPO NO7V-K 240 MMQ - COLORE NERO sostituisce 803 019 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 2256				
		4		4,00		
		Totale	m	4,00	15,47	61,88
9	804/0100	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38				
		103270		103.270,00		
		Totale	m	103.270,00	1,10	113.597,00
10	804/0120	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 8X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 76 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 8X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 76				
		27205		27.205,00		
		Totale	m	27.205,00	1,82	49.513,10
11	804/0140	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 16X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 15 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 16X1 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 152				
		32242		32.242,00		
		Totale	m	32.242,00	3,16	101.884,72
12	804/0160	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2X2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 4 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2X2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 47				
		34271		34.271,00		
		Totale	m	34.271,00	1,29	44.209,59
13	804/0180	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4X2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 9 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4X2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 94				
		20826		20.826,00		
		Totale	m	20.826,00	1,90	39.569,40
14	804/0240	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3X4 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 113 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3X4 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 113				
		8308		8.308,00		
		A RIPORTARE				395.148,16

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				395.148,16
		Totale	m	8.308,00	2,01	16.699,08
15	804/0260	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3X6 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 169 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3X6 - IN PEZZATURA DA 1000 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 169				
		1012		1.012,00		
		Totale	m	1.012,00	2,66	2.691,92
16	804/0280	CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3X10 - IN PEZZATURA DA 500 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 282 CAVO NON ARMATO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3X10 - IN PEZZATURA DA 500 ML - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 282				
		3614		3.614,00		
		Totale	m	3.614,00	4,05	14.636,70
17	804/2180	CAVO FLESSIBILE DI TIPO MISTO, ISOLATO IN GOMMA, CON GUAINA DI POLI- CLOROPRENE, A 26 CONDUTTORI DA (10X1,6A16X1 MMQ.).				
		56		56,00		
		Totale	m	56,00	5,18	290,08
18	804/5100	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38				
		4305		4.305,00		
		Totale	m	4.305,00	1,16	4.993,80
19	804/5120	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 76				
		2000		2.000,00		
		Totale	m	2.000,00	1,88	3.760,00
20	804/5140	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 16x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 16x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 152				
		1500		1.500,00		
		Totale	m	1.500,00	3,08	4.620,00
21	804/5160	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 47				
		540		540,00		
		Totale	m	540,00	1,22	658,80
22	804/5180	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x2,5 - IN				
		A RIPORTARE				443.498,54

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				443.498,54
		PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 94				
		500		500,00		
		Totale	m	500,00	1,87	935,00
23	804/5220	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T				
		CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 113				
		55		55,00		
		Totale	m	55,00	2,04	112,20
24	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI				
		NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI				
		1		1,00		
		Totale	rotolo	1,00	27,18	27,18
25	822/9120	GRAFFA DI ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM) CON GRANO DI SERRAGGIO - IN SCATOLE CONTENENTI 25 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SER				
		GRAFFA DI ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM) CON GRANO DI SERRAGGIO - IN SCATOLE CONTENENTI 25 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SERRAGGIO				
		1		1		
		Totale	Cad	1	0,81	0,81
26	822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7				
		PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7				
		1		1		
		Totale	Cad	1	77,88	77,88
27	822/9710	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CON PELLICOLA A				
		SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CON PELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE "M" E SERIE "L.S."				
		3		3		
		Totale	Cad	3	270,88	812,64
28	822/9730	PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM.				
		PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM.				
		12		12		
		Totale	Cad	12	78,58	942,96
29	822/9740	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M. 1,40 PER SEGNALE DI AVVISO IN GALLERIA CON PELL				
		SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M. 1,40 PER SEGNALE DI AVVISO IN GALLERIA CON PELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 3 DI COLORE BIANCO, COMPLETE DI MENSOLE DI FISSAGGIO				
		1		1		
		A RIPORTARE				446.407,21

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				446.407,21
		Totale	Cad	1	237,42	237,42
30	822/9750	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M. 1,40 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. IN GALLERIA CO SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M. 1,40 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. IN GALLERIA CON PELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 3 DI COLORE BIANCO, COMPLETE DI MENSOLE DI FISSAGGIO				
		2		2		
		Totale	Cad	2	223,37	446,74
31	824/5420	FERMADEVIATOIO TIPO F.S. A 2 CHIAVI CONIUGATE (A/B), CON CONTROLLO ELETTRICO PRIVO DI CHIAVI, PIASTRINE E PLACCHETTE NUMERICHE FERMADEVIATOIO TIPO F.S. A 2 CHIAVI CONIUGATE (A/B), CON CONTROLLO ELETTRICO PRIVO DI CHIAVI, PIASTRINE E PLACCHETTE NUMERICHE				
		1		1		
		Totale	Cad	1	353,47	353,47
32	825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO				
		96		96		
		Totale	Cad	96	17,15	1.646,40
33	825/4460	PIASTRA DI ANCORAGGIO DELLA SCALETTA IN FE37 CON TRATTAMENTO DI ZIN- CATURA A CALDO PIASTRA DI ANCORAGGIO DELLA SCALETTA IN FE37 CON TRATTAMENTO DI ZIN- CATURA A CALDO				
		3		3		
		Totale	Cad	3	114,08	342,24
34	825/4620	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE				
		40		40		
		Totale	Cad	40	193,28	7.731,20
35	825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS				
		40		40		
		Totale	Cad	40	144,69	5.787,60
36	825/4710	GRAFFE IN ACCIAIO INOX AISI 201 TEMPERATO PER NASTRO (MM.9,5X0,64) IN SCATOLE DA 50 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SERRAGGIO.// GRAFFE IN ACCIAIO INOX AISI 201 TEMPERATO PER NASTRO (MM.9,5X0,64) IN SCATOLE DA 50 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SERRAGGIO.//				
		3		3		
		Totale	Cad	3	0,34	1,02
37	825/5190	VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DESTRA, COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO VELA QUADRATA PER SEGNALI UBICATI A DESTRA, COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO				
		A RIPORTARE				462.953,30

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				462.953,30
		2		2		
		Totale	Cad	2	48,37	96,74
38	825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO				
		38		38		
		Totale	Cad	38	44,55	1.692,90
39	825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI				
		40		40		
		Totale	Cad	40	11,52	460,80
40	825/5920	Segnale di avvio				
		16		16		
		Totale	Cad	16	852,28	13.636,48
41	825/6550	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm) PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm)				
		3		3		
		Totale	Cad	3	166,62	499,86
42	825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORM MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418				
		40		40		
		Totale	Cad	40	67,69	2.707,60
43	825/6570	GRUPPO ACCESSORI COMPRENDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX A GRUPPO ACCESSORI COMPRENDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI).				
		3		3		
		Totale	Cad	3	485,81	1.457,43
44	825/6580	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALTABILE IN MATERIALE P.R.F.V. E RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI TRE PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALTABILE IN MATERIALE P.R.F.V. E RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI TRE LUCI).				
		2		2		
		Totale	Cad	2	58,98	117,96
45	825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO				
		5		5		
		Totale	Cad	5	125,37	626,85
46	825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE				
		A RIPORTARE				484.249,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				484.249,92
		E VITI DI FISSAGGIO KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO				
		16		16		
		Totale	Cad	16	125,37	2.005,92
47	831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B.				
		9		9		
		Totale	Cad	9	54,93	494,37
48	831/0280	TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE DA 100 VA DEI C.D.B. CON RELE' IN C.A. TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE DA 100 VA DEI C.D.B. CON RELE' IN C.A.				
		9		9		
		Totale	Cad	9	78,84	709,56
49	831/0350	TRASFORMATORE DI RICEZIONE CON RESISTENZE LIMITATRICI INCORPORATE PER C.D.B. CON RELE' A C.A. TRASFORMATORE DI RICEZIONE CON RESISTENZE LIMITATRICI INCORPORATE PER C.D.B. CON RELE' A C.A.				
		9		9		
		Totale	Cad	9	55,50	499,50
50	831/0720	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123 N.T. IS 357 MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123 N.T. IS 357				
		28		28		
		Totale	Cad	28	30,03	840,84
51	831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO.				
		9		9		
		Totale	Cad	9	23,64	212,76
52	831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUE				
		9		9		
		Totale	Cad	9	27,28	245,52
53	831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSA CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSA				
		42		42		
		Totale	Cad	42	9,74	409,08
54	831/1230	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONO TERMINALE CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONO TERMINALE				
		A RIPORTARE				489.667,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				489.667,47
		28		28		
		Totale	Cad	28	24,26	679,28
55	831/1460	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRI SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	519,04	14.533,12
56	831/1641	NUOVO SEGNALE BASSO LUMINOSO DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA TRE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, E ORGANI DI ATTACCO NUOVO SEGNALE BASSO LUMINOSO DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA TRE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, E ORGANI DI ATTACCO				
		20		20		
		Totale	Cad	20	1.351,17	27.023,40
57	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON P CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA.				
		24		24		
		Totale	Cad	24	340,66	8.175,84
58	831/4280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359				
		28		28		
		Totale	Cad	28	6,10	170,80
59	831/5950	RACCORDO A 45° ADATTATORE GUAINA NERA ø21,2 ALLA CASSETTA TERMINALE, COMPRENSIVO DI PIASTRINA ALLOGGIO CASSETTA, GHIERA, GUARNIZIONE CILINDR RACCORDO A 45° ADATTATORE GUAINA NERA ø21,2 ALLA CASSETTA TERMINALE, COMPRENSIVO DI PIASTRINA ALLOGGIO CASSETTA, GHIERA, GUARNIZIONE CILINDRICA, CLIP DI TENUTA E GUARNIZIONE PIANA, IN CONFEZIONE DA 10 BUSTINE.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	91,73	2.568,44
60	831/6500	MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA DESTRA COMPLETA DI MOTORE MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA DESTRA COMPLETA DI MOTORE				
		13		13		
		Totale	Cad	13	5.701,32	74.117,16
61	831/6510	MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA SINI- STRA COMPLETA DI MOTORE MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA SINI- STRA COMPLETA DI MOTORE				
		11		11		
		Totale	Cad	11	5.701,32	62.714,52
62	831/6520	MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO INGLESE DOPPIO ARM. 60 TIPO P.80 POSA DESTRA COMPLETA DI MOTORE. MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO INGLESE DOPPIO ARM. 60 TIPO P.80 POSA DESTRA COMPLETA DI MOTORE.				
		1		1		
		A RIPORTARE				679.650,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				679.650,03
		Totale	Cad	1	6.062,64	6.062,64
63	831/6530	MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO INGLESE DOPPIO ARM. 60 TIPO P.80 POSA SINISTRA COMPLETA DI MOTORE. MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO INGLESE DOPPIO ARM. 60 TIPO P.80 POSA SINISTRA COMPLETA DI MOTORE.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	6.062,64	18.187,92
64	831/6560	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80 MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80				
		28		28		
		Totale	Cad	28	19,79	554,12
65	831/6570	COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80 COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80				
		28		28		
		Totale	Cad	28	56,76	1.589,28
66	831/6580	SEGNALE INDICATORE DA DEVIATOIO PER MANOVRA ELETTRICA P.80 SEGNALE INDICATORE DA DEVIATOIO PER MANOVRA ELETTRICA P.80				
		28		28		
		Totale	Cad	28	287,84	8.059,52
67	831/6590	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80				
		28		28		
		Totale	Cad	28	253,26	7.091,28
68	831/6640	PELLICOLA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 2 PER SEGNALI DA DEVIATOIO - LA SINGOLA PELLICOLA CON MISURA: 175mm X 145mm PELLICOLA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 2 PER SEGNALI DA DEVIATOIO - LA SINGOLA PELLICOLA CON MISURA: 175mm X 145mm				
		28		28		
		Totale	Cad	28	1,63	45,64
69	831/6650	CONNETTORE VOLANTE SENZA RACCORDO, CON USCITA CAVI A 90°, CON 30 CONTATTI FEMMINA, PER GUAINE PMA. CONNETTORE VOLANTE SENZA RACCORDO, CON USCITA CAVI A 90°, CON 30 CONTATTI FEMMINA, PER GUAINE PMA.				
		28		28		
		Totale	Cad	28	31,18	873,04
70	831/6660	GUAINA FLESSIBILE ANACONDA SEALTITE TIPO H.C. DA 1".// GUAINA FLESSIBILE ANACONDA SEALTITE TIPO H.C. DA 1".//				
		3		3,00		
		Totale	rotolo	3,00	163,83	491,49
71	832/3330	TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO COMPLETA D'ISOLANTI PER CASSE DI MAN OVRA TIPO L.90, P.80 E P.64 POSATE SU DEVIATOI SEMPLICI ARMAMENTI 46 TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO COMPLETA D'ISOLANTI PER CASSE DI MAN OVRA TIPO L.90, P.80 E P.64 POSATE SU DEVIATOI SEMPLICI ARMAMENTI 46 U NI, 50 UNI E 60 UNI.				
		24		24		
		Totale	Cad	24	919,05	22.057,20
72	832/3350	GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO, PER MANOVRE ELETTRICHE L90, P80 E P64, PER LA MANOVRA DEI DEVIATOI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI, 50 UNI, E 60 UNI, DEG				
		A RIPORTARE				744.662,16

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				744.662,16
		GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO, PER MANOVRE ELETTRICHE L90, P80 E P64, PER LA MANOVRA DEI DEVIATOI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI, 50 UNI, E 60 UNI, DEGLI INGLESI SEMPLICI ARM.TO 60 UNI, DEGLI INGLESI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI CON MANOVRA LATO AGHI E DEGLI INGLESI DOPPI				
		28		28		
		Totale	Cad	28	488,26	13.671,28
73	832/3360	TIRANTERIA UNIFICATA PER LA MANOVRA DI DEVIATOI INGLESI DOPPI ARM.60 UNI E 46 UNI MEDIANTE P64, P80 ED L90				
		TIRANTERIA UNIFICATA PER LA MANOVRA DI DEVIATOI INGLESI DOPPI ARM.60 UNI E 46 UNI MEDIANTE P64, P80 ED L90				
		4		4		
		Totale	Cad	4	1.992,30	7.969,20
74	899/2200	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A TRE ASPETTI R-G-V				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A TRE ASPETTI R-G-V				
		7		7		
		Totale	Cad	7	2.645,60	18.519,20
75	899/2210	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI R-G				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI R-G				
		11		11		
		Totale	Cad	11	2.396,00	26.356,00
76	899/2220	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI G-V				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI G-V				
		7		7		
		Totale	Cad	7	2.559,38	17.915,66
77	899/2230	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI V-R				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI V-R				
		1		1		
		Totale	Cad	1	2.429,00	2.429,00
78	899/2240	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO R				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO R				
		2		2		
		Totale	Cad	2	2.139,89	4.279,78
79	899/2250	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO V				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO V				
		9		9		
		Totale	Cad	9	2.407,00	21.663,00
80	899/2260	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO G				
		GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO G				
		3		3		
		Totale	Cad	3	2.209,70	6.629,10
81	899/2270	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A TRE ASPETTI R-G-V				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A TRE ASPETTI R-G-V				
		7		7		
		Totale	Cad	7	795,00	5.565,00
82	899/2280	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI R-G				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI R-G				
		11		11		
		Totale	Cad	11	748,00	8.228,00
83	899/2290	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A				
		A RIPORTARE				877.887,38

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				877.887,38
		DUE ASPETTI G-V				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI G-V				
		7		7		
		Totale	Cad	7	763,00	5.341,00
84	899/2300	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI V-R				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI V-R				
		1		1		
		Totale	Cad	1	752,00	752,00
85	899/2310	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO R				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO R				
		2		2		
		Totale	Cad	2	682,70	1.365,40
86	899/2320	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO V				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO V				
		9		9		
		Totale	Cad	9	725,81	6.532,29
87	899/2330	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO G				
		GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO G				
		3		3		
		Totale	Cad	3	685,56	2.056,68
88	908/6590	Segnale di Avanzamento - Statico - Codice Ditta: P683050000L				
		Segnale di Avanzamento - Statico - Codice Ditta: P683050000L				
		5		5		
		Totale	Cad	5	2.365,83	11.829,15
		Totale IS01C - Piazzale PP/ACC di Ge.Campasso Euro				860.172,74
		Totale IS06 - Impianti di segnalamento-Materiali di fornitura RFI Ge.Campasso Euro				860.172,74
		IS07 - Impianti di segnalamento-Materiali di fornitura RFI Ge.Campasso				
		IS02C - Piazzale PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno				
89	785/1420	CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5				
		CONDUTTORE PER LINEE PRIMARIE IN CORDA BIMETALLICA IN ALLUMINIO- ACCIAIO (FORM. 26 X 2,50 = 7X 1,95) DIAM. EST. MM. 15,85 - SEZ. TOT. 148,5 MMQ. - ALLUMINIO 69,63%				
		9,15		9,150		
		Totale	kg	9,150	2,67	24,43
90	804/2180	CAVO FLESSIBILE DI TIPO MISTO, ISOLATO IN GOMMA, CON GUAINA DI POLI- CLOROPRENE, A 26 CONDUTTORI DA (10X1,6A16X1 MMQ.).				
		4		4,00		
		Totale	m	4,00	5,18	20,72
91	804/5100	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T				
		CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 38				
		A RIPORTARE				905.809,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				905.809,05
		16500		16.500,00		
		Totale	m	16.500,00	1,16	19.140,00
92	804/5120	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 8x1 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 76				
		128		128,00		
		Totale	m	128,00	1,88	240,64
93	804/5160	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 47				
		89823		89.823,00		
		Totale	m	89.823,00	1,22	109.584,06
94	804/5180	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 4x2,5 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 94				
		5562		5.562,00		
		Totale	m	5.562,00	1,87	10.400,94
95	804/5200	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 2x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 76				
		2211		2.211,00		
		Totale	m	2.211,00	1,62	3.581,82
96	804/5220	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI T CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3x4 - IN PEZZATURA DA 1000 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 113				
		68		68,00		
		Totale	m	68,00	2,04	138,72
97	804/5300	CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3x16 - IN PEZZATURA DA 500 - RAPPORTO DI T CAVO NON ARMATO NON PROPAGANTI L'INCENDIO PER CIRCUITI ESTERNI PER IL SEGNALAMENTO CON FORMAZIONE 3x16 - IN PEZZATURA DA 500 - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE Kg/Km 451				
		2693		2.693,00		
		Totale	m	2.693,00	5,70	15.350,10
98	822/9070	NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI NASTRO DI ACCIAIO INOX 201 LARGO 3/4" (19MM) IN ROTOLI DA M 30 PER IL MONTAGGIO DELLE TAVOLE DI ORIENTAMENTO SU LINEE DORSALI				
		1		1,00		
		Totale	rotolo	1,00	27,18	27,18
99	822/9120	GRAFFA DI ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA				
		A RIPORTARE				1.064.272,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.064.272,51
		3/4" (19MM) CON GRANO DI SERRAGGIO - IN SCATOLE CONTENENTI 25 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SER				
		GRAFFA DI ACCIAIO INOX TEMPERATO PER NASTRO DA 3/4" (19MM) CON GRANO DI SERRAGGIO - IN SCATOLE CONTENENTI 25 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SERRAGGIO				
		1		1		
		Totale	Cad	1	0,81	0,81
100	822/9250	PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7				
		PELLICOLA AD ALTA RISPOSTA LUMINOSA (CLASSE 2) DI COLORE GIALLO, LARGHEZZA MM 50 IN BOBINE DA M.45,7				
		1		1		
		Totale	Cad	1	77,88	77,88
101	822/9710	SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CON PELLICOLA A				
		SERIE DI QUATTRO TAVOLE DI ORIENTAMENTO IN MATERIALE P.R.F.V. DI TIPO DISTANZIOMETRICO DA M.2,30 PER SEGNALE DI PRIMA CATEG. CON PELLICOLA AUTOADESIVA RETRORIFLETTENTE DI COLORE BIANCO DI CLASSE 3 APPLICABILI SU PALI SERIE "M" E SERIE "L.S."				
		2		2		
		Totale	Cad	2	270,88	541,76
102	822/9730	PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM.				
		PALINA DI SOSTEGNO CILINDRICA, PER TAVOLE DI ORIENTAMENTO, IN MATERIALE P.R.F.V. DEL DIAMETRO 120 MM, SPESSORE 5 MM, LUNGHEZZA 5100 MM.				
		8		8		
		Totale	Cad	8	78,58	628,64
103	825/2550	MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO				
		MORSETTIERA A 12 SPINE PER IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E SICUREZZA COMPLETA DI BULLONCINI E STAFFE DI FISSAGGIO				
		12		12		
		Totale	Cad	12	17,15	205,80
104	825/4460	PIASTRA DI ANCORAGGIO DELLA SCALETTA IN FE37 CON TRATTAMENTO DI ZIN- CATURA A CALDO				
		PIASTRA DI ANCORAGGIO DELLA SCALETTA IN FE37 CON TRATTAMENTO DI ZIN- CATURA A CALDO				
		2		2		
		Totale	Cad	2	114,08	228,16
105	825/4620	CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE				
		CUFFIA DI POLICARBONATO SEMI-ESPANSO PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS AD UNA LUCE, PRIVA DI VELA, VISIERA E DISPERSORE				
		12		12		
		Totale	Cad	12	193,28	2.319,36
106	825/4660	DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS				
		DISPERSORE TIPO "O" PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI TIPO FS				
		12		12		
		Totale	Cad	12	144,69	1.736,28
107	825/4710	GRAFFE IN ACCIAIO INOX AISI 201 TEMPERATO PER NASTRO (MM.9,5X0,64) IN SCATOLE DA 50 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI				
		A RIPORTARE				1.070.011,20

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.070.011,20
		SERRAGGIO.//				
		GRAFFE IN ACCIAIO INOX AISI 201 TEMPERATO PER NASTRO (MM.9,5X0,64) IN SCATOLE DA 50 PEZZI COMPLETE DI CHIAVE DI SERRAGGIO.//				
		2		2		
		Totale	Cad	2	0,34	0,68
108	825/5200	VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO				
		VELA TONDA COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO ALLA CUFFIA DEL SEGNALE PERMANENTEMENTE LUMINOSO				
		12		12		
		Totale	Cad	12	44,55	534,60
109	825/5240	VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI				
		VISIERA TIPO "A-O" IN MATERIA PLASTICA PER SEGNALI PERMANENTEMENTE LUMINOSI				
		12		12		
		Totale	Cad	12	11,52	138,24
110	825/5920	Segnale di avvio				
		1		1		
		Totale	Cad	1	852,28	852,28
111	825/6550	PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm)				
		PALINA PER SEGNALI LUMINOSI IN MATERIALE P.R.F.V. DA MM. 169max X 6500 (è ammesso un diametro massimo di 169 mm)				
		2		2		
		Totale	Cad	2	166,62	333,24
112	825/6560	MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORM				
		MENSOLA (COMPLETA DI CONTROSTAFFA E ORGANO DI FISSAGGIO) PER SEGNALI LUMINOSI E PER DISPOSITIVO DI EVIDENZIAZIONE IN MATERIALE P.R.F.V. NORME TECNICHE IS 418				
		12		12		
		Totale	Cad	12	67,69	812,28
113	825/6570	GRUPPO ACCESSORI COMPRENDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX A				
		GRUPPO ACCESSORI COMPRENDENTE: SCALA, PIANO DI CALPESTIO, PARAPETTO IN MATERIALE P.R.F.V. E I RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI UNA O DUE LUCI).				
		2		2		
		Totale	Cad	2	485,81	971,62
114	825/6580	PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALTABILE IN MATERIALE P.R.F.V. E RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI TRE				
		PARAPETTO AGGIUNTIVO E TERRAZZINO RIBALTABILE IN MATERIALE P.R.F.V. E RELATIVI ORGANI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 (NEL CASO DI TRE LUCI).				
		3		3		
		Totale	Cad	3	58,98	176,94
115	825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO				
		KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO				
		1		1		
		A RIPORTARE				1.073.831,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.073.831,08
		Totale	Cad	1	125,37	125,37
116	825/6830	KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO KIT DI INSTALLAZIONE SU PALINA PER SEGNALE DI AVANZAMENTO E DI AVVIO COMPOSTO DA: MENSOLA , COLLARE E VITI DI FISSAGGIO				
		1		1		
		Totale	Cad	1	125,37	125,37
117	831/0180	DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B. DISPOSITIVO A PONTE PER C.D.B.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	54,93	164,79
118	831/0280	TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE DA 100 VA DEI C.D.B. CON RELE' IN C.A. TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE DA 100 VA DEI C.D.B. CON RELE' IN C.A.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	78,84	236,52
119	831/0350	TRASFORMATORE DI RICEZIONE CON RESISTENZE LIMITATRICI INCORPORATE PER C.D.B. CON RELE' A C.A. TRASFORMATORE DI RICEZIONE CON RESISTENZE LIMITATRICI INCORPORATE PER C.D.B. CON RELE' A C.A.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	55,50	166,50
120	831/0720	MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123 N.T. IS 357 MORSETTIERA A 34 MORSETTI, A PIASTRA E CONTROPIASTRA, IN MATERIALE TERMOPLASTICO, PER CASSETTA TERMINALE UNIFICATA CAT. 831/123 N.T. IS 357				
		2		2		
		Totale	Cad	2	30,03	60,06
121	831/1200	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 O DA 100 VA E PER UNO SCARI- CATORE SENZA BASETTA, COMPLETA DI BASAMENTO DI FISSAGGIO.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	23,64	70,92
122	831/1210	CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE CASSETTA DI CONTEGNO IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER 2 TRASORMATORI DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE DI C.D.B. DA 50 VA O PER UN TRASFORMATORE DA 100 VA DI ALIMENTAZIONE E UN TRASORMATORE DA 50 VA DI ALIMENTAZIONE O RICEZIONE; DI UN DISPOSITIVO A PONTE E DUE				
		3		3		
		Totale	Cad	3	27,28	81,84
123	831/1220	CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSA CASSETTA CON PIPETTA IN RESINA SEMIESPANSA				
		4		4		
		Totale	Cad	4	9,74	38,96
124	831/1230	CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E				
		A RIPORTARE				1.074.901,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.074.901,41
		SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONO TERMINALE CASSETTA TERMINALE IN POLICARBONATO SEMIESPANSO PER MORSETTIERE A 8 20 E 34 MORSETTI PER A.C.E. E SEGNALAMENTO COMPLETA DI CONO TERMINALE				
		2		2		
		Totale	Cad	2	24,26	48,52
125	831/1460	SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRI SEGNALE LUMINOSO DI COLORE BLU PER DEVIATOIO CPMPOSTO DA DUE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, PALINA, DUE TABELLE IDENTIFICATRICI ORGANO DI ATTACCO.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	519,04	1.038,08
126	831/1641	NUOVO SEGNALE BASSO LUMINOSO DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA TRE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, E ORGANI DI ATTACCO NUOVO SEGNALE BASSO LUMINOSO DI COLORE BIANCO COMPOSTO DA TRE GRUPPI OTTICI A MATRICE DI LED, ALIMENTATORE, E ORGANI DI ATTACCO				
		5		5		
		Totale	Cad	5	1.351,17	6.755,85
127	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON P CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA TIPO VERTICALE PER 4 MORSETTIERE IN MATERIALE POLICARBONATO SEMIESPANSO COMPLETA DI CONI TERMINALI CON PASSACAVO MODELLO TIPO ROXTEC E COPERCHIO DI CHIUSURA.				
		3		3		
		Totale	Cad	3	340,66	1.021,98
128	831/4280	RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359 RESISTORE PER CASSA DI MANOVRA ELETTRICA DA DEVIATOIO N.T. IS 359				
		2		2		
		Totale	Cad	2	6,10	12,20
129	831/5950	RACCORDO A 45° ADATTATORE GUAINA NERA ø21,2 ALLA CASSETTA TERMINALE, COMPRENSIVO DI PIASTRINA ALLOGGIO CASSETTA, GHIERA, GUARNIZIONE CILINDR RACCORDO A 45° ADATTATORE GUAINA NERA ø21,2 ALLA CASSETTA TERMINALE, COMPRENSIVO DI PIASTRINA ALLOGGIO CASSETTA, GHIERA, GUARNIZIONE CILINDRICA, CLIP DI TENUTA E GUARNIZIONE PIANA, IN CONFEZIONE DA 10 BUSTINE.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	91,73	183,46
130	831/6500	MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA DESTRA COMPLETA DI MOTORE MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA DESTRA COMPLETA DI MOTORE				
		1		1		
		Totale	Cad	1	5.701,32	5.701,32
131	831/6510	MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA SINI- STRA COMPLETA DI MOTORE MANOVRA ELETTRICA PER DEVIATOIO SEMPLICE ARM. 60 TIPO P.80 POSA SINI- STRA COMPLETA DI MOTORE				
		1		1		
		Totale	Cad	1	5.701,32	5.701,32
132	831/6560	MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80				
		A RIPORTARE				1.095.364,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.095.364,14
		MANOVELLA PER MANOVRA EMERGENZA P.80				
		2		2		
		Totale	Cad	2	19,79	39,58
133	831/6570	COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80 COPRITIRANTI PER MANOVRA ELETTRICA P.80				
		2		2		
		Totale	Cad	2	56,76	113,52
134	831/6580	SEGNALE INDICATORE DA DEVIATOIO PER MANOVRA ELETTRICA P.80 SEGNALE INDICATORE DA DEVIATOIO PER MANOVRA ELETTRICA P.80				
		2		2		
		Totale	Cad	2	287,84	575,68
135	831/6590	DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80 DISPOSITIVO DI MANOVRA A MANO CON CHIAVE FS PER MANOVRA ELETTRICA P.80				
		2		2		
		Totale	Cad	2	253,26	506,52
136	831/6640	PELLICOLA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 2 PER SEGNALI DA DEVIATOIO - LA SINGOLA PELLICOLA CON MISURA: 175mm X 145mm PELLICOLA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 2 PER SEGNALI DA DEVIATOIO - LA SINGOLA PELLICOLA CON MISURA: 175mm X 145mm				
		2		2		
		Totale	Cad	2	1,63	3,26
137	831/6650	CONNETTORE VOLANTE SENZA RACCORDO, CON USCITA CAVI A 90°, CON 30 CONTATTI FEMMINA, PER GUAINE PMA. CONNETTORE VOLANTE SENZA RACCORDO, CON USCITA CAVI A 90°, CON 30 CONTATTI FEMMINA, PER GUAINE PMA.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	31,18	62,36
138	831/6660	GUAINA FLESSIBILE ANACONDA SEALTITE TIPO H.C. DA 1".// GUAINA FLESSIBILE ANACONDA SEALTITE TIPO H.C. DA 1".//				
		1		1,00		
		Totale	rotolo	1,00	163,83	163,83
139	832/3330	TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO COMPLETA D'ISOLANTI PER CASSE DI MAN OVRA TIPO L.90, P.80 E P.64 POSATE SU DEVIATOI SEMPLICI ARMAMENTI 46 TIRANTERIA DI MANOVRA E CONTROLLO COMPLETA D'ISOLANTI PER CASSE DI MAN OVRA TIPO L.90, P.80 E P.64 POSATE SU DEVIATOI SEMPLICI ARMAMENTI 46 U NI, 50 UNI E 60 UNI.				
		2		2		
		Totale	Cad	2	919,05	1.838,10
140	832/3350	GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO, PER MANOVRE ELETTRICHE L90, P80 E P64, PER LA MANOVRA DEI DEVIATOI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI, 50 UNI, E 60 UNI, DEG GRUPPO ZATTERONI UNIFICATO, PER MANOVRE ELETTRICHE L90, P80 E P64, PER LA MANOVRA DEI DEVIATOI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI, 50 UNI, E 60 UNI, DEGLI INGLESI SEMPLICI ARM.TO 60 UNI, DEGLI INGLESI SEMPLICI ARM.TO 46 UNI CON MANOVRA LATO AGHI E DEGLI INGLESI DOPPI				
		2		2		
		Totale	Cad	2	488,26	976,52
141	899/2210	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI R-G GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A DUE ASPETTI R-G				
		A RIPORTARE				1.099.643,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO N.	ARTICOLO CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				1.099.643,51
		1		1		
		Totale	Cad	1	2.396,00	2.396,00
142	899/2240	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO R GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO R				
		2		2		
		Totale	Cad	2	2.139,89	4.279,78
143	899/2250	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO V GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO V				
		1		1		
		Totale	Cad	1	2.407,00	2.407,00
144	899/2260	GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO G GRUPPO OTTICO SEGNALE LED ECM A UN ASPETTO G				
		2		2		
		Totale	Cad	2	2.209,70	4.419,40
145	899/2280	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI R-G GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A DUE ASPETTI R-G				
		1		1		
		Totale	Cad	1	748,00	748,00
146	899/2310	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO R GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO R				
		2		2		
		Totale	Cad	2	682,70	1.365,40
147	899/2320	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO V GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO V				
		1		1		
		Totale	Cad	1	725,81	725,81
148	899/2330	GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO G GRUPPO ALIMENTAZIONE SEGNALE OTTICO A LED S.O.L. ECM A UN ASPETTO G				
		2		2		
		Totale	Cad	2	685,56	1.371,12
149	908/6590	Segnale di Avanzamento - Statico - Codice Ditta: P683050000L Segnale di Avanzamento - Statico - Codice Ditta: P683050000L				
		1		1		
		Totale	Cad	1	2.365,83	2.365,83
		Totale IS02C - Piazzale PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno Euro				213.957,95
		Totale IS07 - Impianti di segnalamento-Materiali di fornitura RFI Ge.Campasso Euro				213.957,95
		Importo Lavori Euro				**1.119.721,85**

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IS01 - PP/ACC di Ge.Campasso	32.693,88	
IS01D - SCMT PP/ACC di Ge.Campasso	32.693,88	
IS02 - PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno	12.897,28	
IS02D - SCMT PP/ACC di Ge.Marittima S.Benigno	12.897,28	
IS06 - Impianti di segnalamento-Materiali di fornitura RFI Ge.Campasso	860.172,74	
IS01C - Piazzale PP/ACC di Ge.Campasso	860.172,74	
IS07 - Impianti di segnalamento-Materiali di fornitura RFI Ge.Campasso	213.957,95	
IS02C - Piazzale PP/ACC di Ge.Marittima San Benigno	213.957,95	
IMPORTO LAVORI Euro		1.119.721,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.119.721,85