ITALFERR SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

001 - Materiali FS
TC01 - TC01
B - Cavi principali ottici

Articolo N.	Articolo Codice	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	808/9030	CAVO 8 FIBRE OTTICHE MONOMODALI# PROTEZIONE METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO ELETTROSALDATO DI TIPO #H6#-AFUMEX -8(1SMR) T/EKH6M				
		cavo 3 50		50		
		Totale	m	50	2,86	143,00
2	808/9080	CAVO 32 FIBRE OTTICHE MONOMODALI - PROTEZIONE METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO ELETTROSALDATO DI TIPO 'H6' - 8(4SMR) T/EKH6E				
		cavi1,2,4,5,6 9200		9.200		
		Totale	m	9.200	2,63	24.196,00
3	808/9090	CAVO 32 FIBRE OTTICHE MONOMODALI - PROTEZIONE METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO ELETTROSALDATO DI TIPO 'H6' - AFUMEX - 8(4SMR) T/EKH6M				
		cavi 1,2,4,5,6,7 400		400		
		Totale	m	400	2,95	1.180,00
4	808/9270	CAVO 16 FIBRE OTTICHE MONOMODALI - PROTEZIONE METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO ELETTROSALDATO DI TIPO 'H6' -AFUMEX LSZH - TOL8D 16 4(2SMR)+4(2				
		cavo 5 50		50		
		Totale	m	50	2,94	147,00
5	808/9051	CAVO 16 FIBRE OTTICHE MONOMODALI - PROTEZIONE METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO ELETTROSALDATO DI TIPO 'H6' - 8(2SMR) T/EKH6E				
		cavo 5 400		400		
		Totale	m	400	2,47	988,00
6	808/9001	CAVO 8 FIBRE OTTICHE MONOMODALI# PROTEZIONE METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO ELETTROSALDATO DI TIPO #H6#- 8(1SMR) T/EKH6E				
		cavo 3 400		400		
		Totale	m	400	2,54	1.016,00
		TOTALE B - Cavi principali ottici Euro				27.670,00
		A RIPORTARE TC01 - TC01 Euro				27.670,00
		A RIPORTARE 001 - Materiali FS Euro				27.670,00
		A RIPORTARE Euro				27.670,00

ITALFERR SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

001 - Materiali FS
TC01 - TC01
C - Cavi principali rame

Articolo N.	Articolo Codice	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		RIPORTO Euro				27.670,00
7	808/1070	CAVO LSZH 50 COPPIE COMPLESSIVE 9/10 CON ISOLAMENTO IN PE A 33 nF/Km - CEI: TE3 48 X2 X 0,9 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5M - RAPPORTO DI TRASFORMAZIO				
		cavo 9 100		100		
		Totale	m	100	10,89	1.089,00
8	808/1031	CAVO 50 COPPIE COMPLESSIVE 9/10 CON ISOLAMENTO IN PE A 33 nF/Km - CEI: TE3 48 X2 X 0,9 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG				
		cavo 9 1200		1.200		
		Totale	m	1.200	10,53	12.636,00
9	808/1190	CAVO 50 COPPIE COMPLESSIVE 7/10 CON ISOLAMENTO IN PE - SIGLA CEI: 48 X2 X 0,7 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E - RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM 359				
		cavo 10 1200		1.200		
		Totale	m	1.200	7,35	8.820,00
10	808/1340	CAVO LSZH SECONDARIO 50 COPPIE COMPLESSIVE 7/10 CON ISOLAMENTO IN PE -SIGLA CEI:48 X2 X 0,7 Q + 2 X 2 X 0,5 Q/A5E PER GALLERIA - RAPPORTO DI				
		cavo 10 100		100		
		Totale	m	100	7,19	719,00
		TOTALE C - Cavi principali rame Euro				23.264,00
		A RIPORTARE TC01 - TC01 Euro				50.934,00
		A RIPORTARE 001 - Materiali FS Euro				50.934,00
		A RIPORTARE Euro				50.934,00

ITALFERR SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

001 - Materiali FS
TC01 - TC01
D - Cavi secondari

Articolo N.	Articolo Codice	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		RIPORTO Euro				50.934,00
11	808/7350	CAVO PER TELECOMUNICAZIONI SECONDARIO SOTTOACCIAIO BIPLACCATO E CORRUGATO A 4 COPPIE DA 7/10 ISOLATE IN PE - PROTEZIONE ESTERNA IN POLIETILE				
		anelli piazzale 5600		5.600		
		Totale	m	5.600	0,91	5.096,00
12	808/8261	CAVO PER TELECOMUNICAZIONI SECONDARIO SOTTOACCIAIO BIPLACCATO E CORRUGATO A 4 COPPIE DA 7/10 ISOLATE IN PE - PROTEZIONE ESTERNA DI TIPO ""M"				
		300		300		
		Totale	m	300	1,10	330,00
	TOTALE D - Cavi secondari Euro					5.426,00
	TOTALE TC01 - TC01 Euro					56.360,00
	TOTALE 001 - Materiali FS Euro					56.360,00
		Importo lavori Euro				56.360,00

ITALFERR SPA
Via Galati, 71
00155 ROMA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
B - Cavi principali ottici	Euro	27.670,00	
C - Cavi principali rame	Euro	23.264,00	
D - Cavi secondari	Euro	5.426,00	
TC01 -	Euro	56.360,00	
001 - Materiali FS	Euro	56.360,00	
		56.360,00	
IMPORTO LAVORI	Euro		56.360,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		56.360,00