AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

Spett.le Italferr
Area Operativa Nord
Potenziamento Infrastrutturale
Voltri Brignole

c.a. Ing. A. Carrà
c.a. Ing. M. Lazzari

Trasmesso via mail: m.lazzari@italferr.it

p.c. DL cantiere Piattaforma
Ing. Giuseppe Galluzzo

p.c. Direttore Tecnico cantiere Piattaforma
Ing. Andrea Aliotta

Prot. 8532/tec
Savona, 05.10.2015

OGGETTO: Disponibilità di utilizzo presso la Piattaforma multifunzionale di Vado Ligure di terre e rocce da scavo provenienti da scavi in galleria del cantiere di potenziamento Infrastrutturale Voltri Brignole – Fase1 Appalto 1

Si riscontra la nota prot. ACO.GE.0071425.15.U, del 08.09.2015 di codesta Società, cui sono seguite le integrazioni via mail in data 01.10.2015.

Come evidenziato nei carteggi precedenti in merito alla richiesta di accogliere materiale si conferma la disponibilità presso il cantiere di costruzione della Piattaforma multifunzionale di Vado Ligure per la messa a dimora di materiale classificato come "terre e rocce da scavo".

Relativamente alla compatibilità del materiale, esaminata la documentazione prodotta, si esprime nulla osta al conferimento.

Si raccomanda il rispetto, in fase operativa, delle indicazioni riportate nella "Caratterizzazione geotecnica dei materiali" a firma del Geol. Pastore, ovvero:

- Conferimento di metabasalti e calcari marnosi per sversamento a mare o rilevati
- Conferimento argilliti e argilloscisti solo a riempimento cassoni, per quantitativi compatibili con le necessità e modalità operative di cantiere, previa valutazione di compatibilità statica con il costruttore

Sarà cura di codesta Società provvedere agli adempimenti autorizzativi necessari presso gli uffici regionali competenti, nonché alla definizione con il costruttore Grandi Lavori Fincosit delle modalità operative di conferimento.

Si indicano come soggetti di riferimento operativo:

- Direttore dei Lavori: Ing. Galluzzo, tel. 349-9267703
- Direttore tecnico di cantiere Grandi Lavori Fincosit: Ing. Aliotta, tel. 335-1375277

Distinti saluti.

Il Coordinatore Settore Tecnico e RUP
Ing. Flavio Destefanis

File: PM-TerreRocceItalferr2.doc