PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA CON FUNZIONI LOGISTICHE

VIA UGO POLONIO - LOCALITA' TRASTA COMUNE DI GENOVA

Planimetria quote attuali e di progetto per la definizione dei quantitativi di scavi e riempimenti
scala 1:1000

LOTTO A = 2.972mq

LOTTO B = 3.356mq

AREA DA SBANCARE IN FASE SUCCESSIVA = 2.203,6mq

AREA D'INTERVENTO DA PORTARE TUTTA A QUOTA +34.9 m s.l.m.

quota interna porzione sl solaio edificio I lato Est

quota interna cavidotto

AREA INTERESSATA DA ROTATORIA E PARCHEGGIO PUBBLICO = 2.632 mq

VIA UGO POLONIO

POLCEVERA

TORRENTE

N

LEGENDA

- AREA D'INTERVENTO DEL PRESENTE PROGETTO SUPERFICIE LOTTO D'INTERVENTO = SL= 61.547 mq
- AREA D'INTERVENTO OPERE PRIVATE DA PORTARE A QUOTA +34.90m s.l.m.
- SEDIME NUOVO FABBRICATO SUPERFICIE = 28.169,9 mq DA RIEMPIRE PER ARRIVARE ALLA QUOTA +36m s.l.m. DI INTRADOSSO SOLAIO NUOVO EDIFICIO CON 30.986,9 mc
- AREE ATTUALMENTE A QUOTA SUPERIORE RISPETTO ALLA QUOTA DEL PIANO DI CAMPAGNA, DA SCAVARE E RIMUOVERE PER ARRIVARE ALLA QUOTA 34,9m s.l.m. VOLUME TOTALE SCAVO= 3.924,9 mc
- AREE DA RIEMPIRE PER ARRIVARE ALLA QUOTA +34,9m s.l.m. VOLUME TOTALE RIEMPIMENTO= 20.086,9 mc
- AREA INTERESSATA DA NUOVA ROTATORIA STRADALE E PARCHEGGIO PUBBLICO COMPUTATA IN ALTRA FASE PROGETTUALE



OGGETTO:

COMUNE DI GENOVA

PROGETTO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA CON FUNZIONI LOGISTICHE

PROGETTO DEMOLIZIONI

UBICAZIONE: VIA UGO POLONIO - LOCALITA' TRASTA - COMUNE DI GENOVA

COMMITTENTE:

SOGEGROSS S.p.A.
Lungotorrente Secca, 3a
16163 Genova
C.Fisc./P.IVA: 01226470993

SOGEGROSS S.P.A.
LUNGOTORRENTE SECCA 3A,
16163 - GENOVA

PROGETTO:

Studio Associato
Ing. Ottonello T.&T.

Via delle Fabbriche, 35 B/r - 16158 Genova
Tel. 010 6134689 - Fax 010 6135114
E-Mail : tiziana.ottonello@aleph.it

DESCRIZIONE: PLANIMETRIA QUOTE ATTUALI E QUOTA DI PROGETTO UTILI PER LA DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI SCAVI E RIEMPIMENTI

TAVOLA: 02

DATA: 22 FEBBRAIO 2021 | SCALA: 1:1000 | FORMATO: A2