aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0089604
del 18/02/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Class: 2023/13.17.2/3

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Oggetto: V312d. Variante P.U.T. ex DM 161/2012, del progetto: Lavori di costruzione della viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona - Variante alla SS1 Aurelia nel tratto tra Savona T. Letimbro ed Albisola Superiore. Nuovo sito di conferimento: area 'Ex Tiro a Volo' in comune di Albisola (SV).

Con la presente si riscontra la nota Prot-2025-0043947 del 28/01/2025, con la quale si richiedeva un contributo istruttorio relativo alla variante al Piano di Utilizzo, ex D.M. 161/2012, nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

La variante proposta prevede l'integrazione del Piano di Utilizzo con un nuovo sito di utilizzo finale rispetto a quelli riportati nel PUT approvato con D.G.R. n. 220/2024 e la richiesta dei tempi di validità dello stesso, estendendone la vigenza sino al 31/12/2026.

Il nuovo sito individuato è l'area Ex Tiro a Volo, di proprietà della Soc. Priama, sito nel Comune di Albisola Superiore per una volumetria di 37000 mc da utilizzare per il completamento dell'intervento di bonifica ai sensi art. 242 D.Lgs 152/2006.

L'inserimento del nuovo sito "Ex Tiro a volo" si è reso necessario al fine di garantire un ulteriore volume di riutilizzo esterno a seguito degli eventi di dissesto idrogeologico che ad ottobre 2024 hanno interessato il sito denominato "Cava Olmo" e che hanno determinato la momentanea impossibilità di ricezione delle terre e rocce da scavo dal cantiere di cui all'opera in oggetto del presente PUT.

Il Comune di Albisola Superiore ha approvato, con Determinazione n.202 del 26/04/2024, la revisione dell'Analisi di Rischio e il Progetto di Messa In Sicurezza Permanente per l'area "ex tiro a volo". Il progetto approvato è suddiviso in due parti:

Parte 1

Per la realizzazione dell'intervento di MISP i progettisti prevedono l'utilizzo di 4350 mc di limi e 10150 mc di terre e rocce da scavo.

Tutti i materiali dovranno rispettare i limiti stabiliti dalla colonna A – Tabella 1 – allegato 5 – Parte IV del D.lgs 152/2006 ssmmii.

Parte 2

Queste attività non sono riconducibili direttamente alla bonifica del sito, ma sono finalizzate a garantire stabilità a lungo termine agli strati di MISP sui versanti. In sintesi il progetto prevede una copertura ulteriore dello strato di MISP con spessori differenti al fine di realizzare un'area pianeggiante e due bancate regolari, con pendenza massima di 30° addossate al versante. A tale scopo è previsto l'utilizzo di 30.500 mq di materiali vari, così distribuiti:

- 21.800 mc di terre e rocce da scavo
- 5.000 mc di aggregati riciclati
- 3.700 mc di terreno da coltivo

I materiali utilizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

 Terreni e terre e rocce conformi ai limiti dalla colonna A – Tabella 1 – allegato 5 –Parte IV del D.lgs 152/2006 ssmmii

 Aggregati riciclati conformi alle CSC (colonna A), ai limiti stabiliti dal DM 05/02/1998 o dal Regolamento End of Waste per rifiuti inerti (Decreto MISE n. 152 del 27/09/2022) in base alla normativa vigente al momento della produzione.

Essendo il nuovo "Ex tiro a volo" posto a una distanza, rispetto al cantiere, simile a quella del sito di Cava Olmo, precedentemente approvato, si ritiene che non ci siano sostanziali variazioni relativamente all'impatto sulla viabilità interessata territorialmente dalle opere né sulle emissioni in atmosfera causate dalla movimentazione delle terre.

Premesso quanto sopra, si si ritiene che l'opera in progetto non comporti impatti negativi significativi per le matrici ambientali di competenza del settore.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 11-02-2025 19:56:21
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026