

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 3.82 mq

SEZIONE 45



SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote terreno stato di fatto	426.17	426.20	426.11	426.19	426.30	426.38	426.38	426.50	426.59	426.80	426.84				
Distanze parziali		1.41	1.57	1.69	2.83	2.20	1.30	0.86	3.82	3.33	0.63	2.22			
Distanze progressive	-10.00	-8.59	-7.02	-5.33	-2.50	-0.30	1.00	1.86	5.68	9.01	9.64	11.86			

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 3.60 mq

SEZIONE 46




SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote terreno stato di fatto	427.21	426.81	427.28	428.45	428.45	428.45	428.45	428.45	428.45	428.45	428.45	428.45	428.45	431.13	431.21		
Distanze parziali		3.10	1.84	3.85	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.72	4.54	4.41			
Distanze progressive	-10.00	-6.90	-5.06	-1.21	-1.20	-1.19	-1.18	-1.17	-1.16	-1.15	-1.14	-0.42	4.12	8.53	8.62		

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 3.34 mq

SEZIONE 47




SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote terreno stato di fatto	432.37	431.70			430.54	430.81	431.63	429.05	429.05	429.05	429.05	429.05	436.00	436.81	437.68	
Distanze parziali		2.09	4.31		1.34	0.86	1.30	0.01	0.01	0.01	0.01	2.70	1.91	3.35		
Distanze progressive	-10.00	-7.91	-3.60		-2.26	-1.39	-0.09	0.00	0.01	0.02	0.03	2.73	4.65	8.00		

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 3.99 mq

SEZIONE 48



SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote terreno stato di fatto	433.15	433.03	432.98	432.64	433.73	434.48	434.84	435.66	435.66	435.66	435.66	435.66	438.01	439.26			
Distanze parziali		2.24	2.65	1.75	1.37	0.62	0.26	0.82	0.82	0.82	0.82	5.01	1.30	1.42			
Distanze progressive	-10.00	-7.76	-5.11	-3.36	-1.99	-1.37	-1.11	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	4.72	6.02	7.44			

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 4.13 mq

SEZIONE 49



SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote terreno stato di fatto	434.66	434.82			436.69	437.52	437.59	437.47	437.51	437.06	437.06	437.06	437.06	437.06	437.98
Distanze parziali		2.63		5.16		2.21	1.44	2.85	0.79	2.56	0.25	0.25	0.25	0.25	0.92
Distanze progressive	-10.00	-7.37			-2.21	0.00	1.44	4.29	5.08	7.64	7.89	8.14	8.39	8.64	9.56

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 12.00 mq

SEZIONE 50



SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote terreno stato di fatto	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.13	438.92	438.81	438.81	438.81	438.81	438.81	438.81	438.81	439.34	440.11
Distanze parziali		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.57	4.52	0.71	1.23	1.23	1.23	3.55	4.51		
Distanze progressive	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-6.10	-5.53	-1.01	-0.30	0.93	0.93	0.93	4.48	8.99		

AREE DI SCAVO
Area di Scavo 8.14 mq

SEZIONE 51



SCALA LUNGHEZZE 1 : 200
SCALA ALTEZZE 1 : 200



Punti battuti	---	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Quote terreno stato di fatto	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	436.80	438.22	438.00	438.12	438.26	438.26	438.26	439.49	440.49	441.02	441.02	441.02	441.50	441.65			441.85
Distanze parziali		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.22	0.14	0.00	0.00	0.00	1.23	1.00	0.53	0.00	0.00	0.48	0.15	1.42	3.97	
Distanze progressive	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-8.58	-8.36	-8.22	-8.08	-8.08	-8.08	-6.85	-5.85	-5.32	-5.32	-5.32	-4.84	-4.69	-3.27	0.70	10.00

NOTE RESTITUZIONE RILIEVO

Sistema di origine: ETRF2000-RDN
Sistema di destinazione: ROMA40
Proiezione: Gauss-Boaga-Fuso Ovest
Tipo di geoide: egm2008

Scz.n° — — — Sezioni topografiche

0 2 4 8 12 16 20m

SCALA 1:200

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
01	10-2013	Seconda emissione-Istanza di Autorizzazione Unica			
00	06-2013	Prima emissione-Richiesta Concessione di Derivazione			

ing. ANDREA CASARIN
Ingegneria civile e ambientale
via E.Bonignanni, 44/a - 31044 Montebelluna (TV)
C.F.: CSR NDR 77R01 F443V P.I. 04192270264
tel. 0423.600712 - fax. 0423.3445047 - cell. 347.3754915
email: ingcasarin@gmail.com - P.E.C. andrea.casarin@ingpec.eu

Committente: SEAM
Societa' Energetica Alpi del Mare
P. IVA 01425600088
C.so Garibaldi 126 18038
Sanremo (IM)

Tav. n°: 20 di n°: 28

Codice elaborato: EG-STR-05

Oggetto: ----------PROGETTO DEFINITIVO----------
Progetto di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Mogliana in località "San Siro Foce"

Scale: 1:200

Elaborato:
Sezioni trasversali di rilievo
da n°45 a n°51

Il tecnico

Regione:	Provincia:	Comune:
Liguria	Genova	Mezzanego
Data: Ottobre 2013	Disegnatore: ing. Andrea Casarin	File: TAV_10---25_rev01.dwg

Casarin Andrea ingegnere
Ordine Ingegneri Provincia di Treviso n° A3173

Ai termini di legge si riserva la proprietà di questo elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato, ciò reso noto a terzi in tutto o in parte privo di firma autografa e del timbro o senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 22.04.41 n.° 633 - art. 2575

D:\ANDREA\Lavori Andrea\05_DROGELETTRICO\Centrale Mezzanego\TAVOLE\TAV_10---25_rev01.dwg - ultimo salvataggio 28/10/2013 - data stampa 28/10/2013