aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0212644
del 15/03/2022

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Class. 2021/13.17.2/35

Allegati: --

Ns Rif.: **V346b**

INVIATA CON PEC

Colle Ecologico S.r.l.
colleecologicosrl@pec.it

E p.c. **Città metropolitana di Genova**
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

ARPAL
Alla c.a. Dott.a Serena Chiara Recagno
arpal@pec.arpal.liguria.it

REGIONE LIGURIA

- Settore Ecosistema Costiero e Acque
- Settore Difesa del Suolo di Genova
- Settore Ecologia

Oggetto**:** **D.G.R. n. 256/2016 –** Pronuncia di VIA relativa al progetto di 'Completamento e sistemazione finale dell'area adibita a discarica per rifiuti inerti in **località Calcinara** in comune di Uscio (GE)'.

Proponente: **Colle Ecologico S.r.l.**

Verifica ottemperanza della prescrizione A-iii ai sensi art. 28 del D.Lgs 152/2006.

Con nota di questo Settore Prot-2021-34017 del 24/11/2021 era stata definita la necessità del completamento dell'ottemperanza della prescrizione A-iii ('*La rete di regimazione idraulica deve essere oggetto di una progettazione che individui in modo più specifico e dettagliato gli accorgimenti tecnici e le misure di rallentamento della corrente e di contenimento dell'erosione e del possibile scalzamento dei canali stessi, anche ai fini della gestione separata del percolato e delle acque bianche'*), propedeutica all'avvio del procedimento autorizzativo, di competenza della Città Metropolitana di Genova.

A seguito della verifica sulla documentazione trasmessa, in ultimo, con nota n. 22 in data 09/03/2022, acquisita con Prot-2022-0203373 del 10/03/22, si osserva quanto segue:

- nella relazione integrativa sono stati dimensionati, come richiesto, i pozzetti di dissipazione dell'energia cinetica alla base dei gradoni del canale scolmatore di sponda sinistra e sono state illustrate le modalità di ancoraggio alle strutture in calcestruzzo del canale documentando fotograficamente analogo ancoraggio già esistente per una struttura già realizzata;
- in tavola 11 è stata indicata, come richiesto, la posizione dei pozzetti di dissipazione che verranno progressivamente realizzati e le sezioni tipo in fase di coltivazione ed a fine utilizzo;
- in tavola 10 sono stati forniti i dettagli richiesti relativi alle strutture di raccolta delle acque superficiali e delle acque di percolazione con particolare riguardo alla separazione del percolato e delle acque superficiali e all'identificazione dei pozzetti di ispezione per i controlli e degli scarichi nel rio Proietti;
- nelle tavole 9.0, 9.1, 9.2 e 9.3 siano stati identificati planetricamente per lo stato attuale e le diverse fasi di coltivazione della discarica i percorsi del percolato e delle acque superficiali

evidenziando, in particolare per le diverse fasi di coltivazione, la commistione del percolato e delle acque superficiali.

Si dichiara pertanto ottemperata la prescrizione A-iii della DGR 256/2016.

Tuttavia si osserva che dalla disamina delle tavole 9.0, 9.1, 9.2 e 9.3 risulta che in fase di coltivazione e parzialmente anche nell'assetto finale, il percolato drenato dal corpo di discarica confluisce nel canale di sponda destra che raccoglie anche parte delle acque superficiali, inficiando la separazione delle acque di percolato dalle acque superficiali.

Si nota che al fine di poter attuare un efficace controllo della qualità delle acque scaricate nel corso d'acqua a valle della discarica, è necessario che il percolato sia compiutamente separato dalle acque derivanti dalla regimazione superficiale già in fase di coltivazione, prevedendo che il percolato venga convogliato alla vasca posta alla base della discarica con apposita tubatura invece che attraverso il canale scolmatore di sponda destra in cui confluiscono le acque superficiali.

Si rimanda pertanto all'opportuna valutazione e verifica, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione della discarica, della progettazione definitiva, che dovrà prevedere la separazione completa delle acque superficiali dalle acque di percolato in sponda destra della discarica.

Distinti saluti.

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale



Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 15-03-2022 14:31:00
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 - e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it