13 14 15 15' 16 17

pannelli prefabbricati in cls colore grigio cemento chiaro con greche da matrice

parete mobile con struttura in alluminio e rivestimento in pannelli ciechi

UFFICIO RESPONSABILE COMMERCIALE E UFFICIO RESPONSABILE FINANZIARIO mq 71.37

UFFICIO ESTERNO mq 23.92

parete vetrata con struttura in alluminio

vetrate strutturale in alluminio

SALA RIUNIONI 36 POSTI mq 52.44

UFFICIO COMMERCIALE 8 POSTAZIONI

UFFICIO FINANZIARIO 8 POSTAZIONI

ATTESA DIREZIONE GENERALE

UFFICIO RESPONSABILE RISORSE UMANE mq 52.00

UFFICIO RISORSE UMANE mq 31.84


FOTOCOPIE mq 16.00

ARCHIVIO RISORSE UMANE mq 21.71

ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE mq 30.12

pannelli prefabbricati in cls colore grigio cemento chiaro con greche da matrice

pianta piano terzo



0 1 2 3 4 5m

N

NOTE
- in caso di divergenza tra gli elaborati di progetto, prevalgono nell'ordine le informazioni contenute in:
  1 - disegni di maggiore dettaglio a scale inferiori
  2 - specifica tecnica delle norme tecniche e del computo metrico
- tutte le misure sui disegni ed in cantiere dovranno essere verificate dalla ditta prima dell'esecuzione
- disegno quotato in centimetri
- per i dettagli esecutivi delle strutture portanti e degli impianti tecnologici vedere elaborati relativi
- le forometrie dei serramenti nelle murature dovrenno essere determinate con riferimento agli elaborati relativi e alle caratteristiche specifiche degli infissi fornite dalla ditta costruttrice scelta dall'appaltatore ed approvate dalla D.L.
- tutte le prestazioni di sicurezza, acustiche ed antincendio, richieste, dovranno essere documentate da idonei certificati di omologazione
- i colori di tutte le tinteggiature vanno concordati in maniera specifica con la D.L.

LEGENDA

- E / D6A — Numero della sezione / Riferimento alla tavola della sezione
- 8 — Numero dell'asse strutturale
- magazzino — Destinazione d'uso
- Det.6 / Tav.10 — Numero dettaglio / Riferimento alla tavola della sezione
- F.10 — Codice di riferimento finiture
- M.06 — Codice di rifermento murature
- S.15 — Codice di rifermento solai
- 06A6 — Codice di riferimento serramenti 26Aa
  - EVENTUALI VARIANTI DEL MEDESIMO SERRAMENTO:a, b, c , ..
  - MATERIALE COSTRUTTIVO PREVALENTE L=LEGNO; A=ALLUMINIO; F=FERRO
  - NUMERAZIONE PROGRESSIVA TIPI

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTPAD S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 2 E CONTESTUALE PERIZIA DI VARIANTE DELLA FASE 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

EDIFICIO AMMINISTRATIVO
PIANTA PIANO TERZO

MI010P-PE-A-U-D-4075-C0

DATA			
Aprile 2014	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	D.DALLA VALLE	U.GENCHI	G.FIORINI
REVISIONE 1			
REVISIONE 2			
REVISIONE 3			

NOME FILE: MI010P-PE-A-U-D-4070-4076-C0.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.