CAMPAGNA D'INDAGINE PROPEDEUTICA AL PROGETTO DELLA PIASTRA MULTIFUNZIONALE
COORDINATE DEI PUNTI DI INDAGINE

INDAGINE 2006 – PROGETTO PRELIMINARE

SONDAGGI, PROVE PENETROMETRICHE E DILATOMETRICHE

SONDAGGI

SIGLA	PROFONDITA' m.s.l.m.m.		COORDINATE		NOTE
	INIZIO	FINE	NORD	EST	
S1	−14.50	−75.50	4902269.1635	1455996.7234	
S3	−14.00	−74.00	4902038.0181	1455948.9638	
S4	−11.00	−73.00	4902037.7831	1455783.0440	
S5	−15.00	−46.00	4901886.8571	1455915.0756	4 PROVE PRESSIOMETRICHE
S6	−10.00	−66.50	4901892.7372	1455782.6076	6 PROVE PRESSIOMETRICHE
S7	−9.50	−65.50	4901550.7054	1455794.9084	
S8	−6.00	−66.50	4901847.9965	1455600.1983	
S10	+1.00	−60.00	4901572.5186	1455476.8110	
S11	−15.50	−77.00	4901980.2480	1455959.4524	
S12	−14.50	−114.50	4902109.5017	1455982.6104	
S13	−7.30	−73.00	4901791.9757	1455650.7343	7 PROVE PRESSIOMETRICHE
S14	−12.50	−64.00	4902105.2969	1455903.3687	5 PROVE PRESSIOMETRICHE
S17	−7.30	−63.50	4901925.1875	1455665.7088	4 PROVE PRESSIOMETRICHE
PROVE PENETROMETRICHE STATICHE					
CPTUS−1	−13.40	−32.00	4902262.9674	1455982.6627	
CPTUS−7	−12.50	−26.00	4902115.3828	1455908.2514	
CPTUS−8	−12.20	−27.00	4902157.5839	1455923.3012	
CPTUS−12	−11.40	−24.72	4901995.0890	1455825.5825	
CPTUS−14	−9.40	−21.40	4901945.9412	1455765.8411	
CPTUS−15	−12.60	−24.80	4901944.9002	1455875.7904	
CPTUS−17	−12.60	−16.90	4901813.0997	14559128835	
CPTUS−19	−10.60	−17.70	4901770.0461	1455760.8925	
CPTUS−20	−8.40	−23.60	4901839.783	1455739.5418	
CPTUS−21	−7.20	−20.00	4901934.7896	1455679.5362	
CPTUS−23	−5.20	−27.80	4901695.6423	1455597.5736	
CPTUS−24	−9.60	−30.40	4901575.6290	1455797.3955	
CPTUS−25	−5.50	−26.10	4901647.3034	1455638.2904	
CPTUS−26	+1.00	−18.80	4901664.1290	1455447.8936	
PROVE DILATOMETRICHE					
DMT−1	−13.50	−39.30	4902243.6955	1455973.3278	
DMT−2	−17.10	−29.30	4901981.0400	1455989.0787	
DMT−3	−12.00	−25.90	4902028.1451	1455878.7939	
DMT−4	−14.40	−27.00	4901844.5977	1455926.6502	
DMT−5	−11.30	−24.30	4901945.9890	1455838.5231	
DMT−6	−9.00	−22.20	4901911.8394	1455729.9632	
DMT−9	−14.50	−23.90	4901694.1653	1455755.6631	

INDAGINE 2008 – PROGETTO DEFINITIVO

SONDAGGI E VIBROCORE

SONDAGGI

SIGLA	PROFONDITA' m.s.l.m.m.		COORDINATE		NOTE
	INIZIO	FINE	NORD	EST	
S18	−12.90	−26.00	4901790.2585	1455908.8093	
S19	−12.00	−24.90	4901988.6480	1455852.4707	
S20	−18.20	−32.10	4902086.9000	1456029.5000	
VIBROCORE					
SS4	−8.00	−12.00	4901765.0200	1455746.8000	
SS6	−10.00	−16.00	4901804.4980	1455846.8407	
SS8	−9.70	−15.70	4902090.3280	1455806.5107	
SS9	−12.00	−18.00	4902030.8500	1455873.2700	
SS14	−22.00	−28.00	4902077.7100	1456112.1500	

INDAGINE 2011 – CAMPO PROVA AREA RILEVATO

SONDAGGI, PROVE PENETROMETRICHE, CAMPIONAMENTO A GRAVITA'

SONDAGGI

SIGLA	PROFONDITA' m.s.l.m.m.		COORDINATE		NOTE
	INIZIO	FINE	NORD	EST	
i/15	−6.40	−21.40	4901789.9500	1455651.9800	
i/35	−6.40	−41.40	4901788.2600	1455646.8600	
PROVE PENETROMETRICHE STATICHE					
CPTU103	−7.10	−25.00	4901779.1491	1455631.4342	
CPTU104	−7.80	−23.00	4901788.3491	1455662.3242	
SCPTU105	−6.60	−23.60	4901756.7063	1455641.6247	
SCPTU106	−7.50	−24.70	4901764.5591	1455670.9044	
CAMPIONAMENTO A GRAVITA'					
SS110	−5.60	−12.70	4901739.4041	1455607.7055	
SS112	−7.00	−13.74	4901753.3644	1455661.2007	

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:
ELABORATI GENERALI
GEOTECNICA
COORDINATE DEI PUNTI
DI INDAGINE

MI0102-PV-G-G-D-011-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	R. MINOIA	F. CANEPARO	G. FIORINI

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE:
MI0102-PV-G-G-D-011-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.