SUB-CONTATORI UTENZE ACQUA POTABILE E DISCONNETTORE

VASCA DI RISERVA IDRICA ANTINCENDIO (CAPACITA' 500 MC) GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE A NORMA UNI 12845 COSTITUITO DA: n.1 ELETTROPOMPA E N.1 MOTOPOMPA (220 MC/H E 8,0 BAR cad.)

ATTACCO RETE ANTINCENDIO DOTATO DI VALVOLA DI NON RITORNO, PER IL MANTENIMENTO IN PRESSIONE, CON ACQUA DOLCE, DELLA RETE ANTINCENDIO DELLA BANCHINA PETROLI

PRESA A MARE E GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE PER BANCHINA PETROLI

EVENTUALE PROTEZIONE NASTRO TRASPORTATORE MOBILE MEDIANTE UGELLI A SPRUZZO DI ACQUA ALIMENTATI DALLA RETE IDRANTI MEDIANTE MANICHETTE FLESSIBILI (IN CARICO AL CONCESSIONARIO SBARCO CARBONE)

EVENTUALE PROTEZIONE NASTRO TRASPORTATORE MOBILE MEDIANTE UGELLI A SPRUZZO DI ACQUA ALIMENTATI DALLA RETE IDRANTI MEDIANTE MANICHETTE FLESSIBILI (IN CARICO AL CONCESSIONARIO SBARCO CARBONE)

P6IM

P5IM

VVF DE250

VVF DE225

DE125

E

29 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 59


30 60 30 30 55 27 30

LEGENDA IMPIANTI IDRICO IGIENICO, GAS METANO ED ANTINCENDIO

Simbolo	Descrizione
	Tubazioni impianto idrico igienico interrate in PEAD PE 100 PN16 a norma UNI 10910 certificata pr EN 12201
	Tubazioni impianto gas metano interrate in polietilene
	Tubazioni impianto antincendio interrate in PEAD PE 100 PN16 a norma UNI 10910 certificata pr EN 12201
	Pozzetto con saracinesca in ghisa a corpo piatto e cuneo gommato PN16 d'intercettazione
	Pozzetto con idrante UNI 70 sottosuolo a norma UNI EN14339 servizio antincendio
	Idrante soprasuolo UNI70 - UNI EN14384
	Pozzetto con saracinesca in ghisa a corpo piatto e cuneo gommato PN16 d'intercettazione
	Pozzetto con idrante UNI 70 sottosuolo a norma UNI EN14339 servizio idrico igienico
	Pozzetto con valvola d'intercettazione tubazione alimentazione gas metano

KEY PLAN PIANO

AREA INTERVENTO



SUD-OVEST NORD-EST

NO NORD NE SO SE

0 20 40 60 m

N.B. - GIUNTI DI ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI
In merito alle modalità di passaggio delle tubazioni a servizio antincendio e idrico potabile tra cassone reggispinta e terrapieno ed in generale attraverso giunti strutturali e/o sismici della piattaforma riferirsi ai dettagli costruttivi specifici sviluppati

N.B. - INTERFERENZE IMPIANTI STRUTTURE
Prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta Installatrice dovrà verificare tutti i posizionamenti delle condotte previste installate sottosuolo nel rispetto di eventuali interferenze con elementi strutturali (plinti, fondazioni) coordinandosi preventivamente con la D.L. circa eventuali necessità di variazioni inerenti la quota di posa o di percorso al fine di superare l'interferenza.

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE

S.p.A.

IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N~ :

TITOLO ELABORATO:

IMPIANTI
MECCANICI
IMPIANTI IDRICO IGIENICO SANITARIO, GAS METANO ED ANTINCENDIO
PLANIMETRIA GENERALE DETTAGLIO NE

MI0102-PV-I-M-D-303-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	A. REDAELLI	A. DALLA VALLE	G. FIORINI

REVISIONE N~	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE: MI0102-PV-I-M-D-303-00.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.