aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1430601
del 24/10/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale
Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Classif./Fascic. 2022/13.13.1.0.0/49-1

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
PEC: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com e direzione.sviluppo@pec.portsofgenoa.com

Ufficio Territoriale di Savona
PEC: Ufficioterritoriale.sv@pec.portofgenoa.com

Comune di Bergeggi
PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.gov.it

ARPAL
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Oggetto: **Progetto P.742 - Realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase.**
Richiesta riduzione della frequenza dei monitoraggi mobili.

In riferimento alla vs. nota Prot. n. 43134 del 13/10/2023 acquisita ns. Prot.n. 1404671del 16/10/2023 si riscontra quanto segue.

La relazione prodotta con la suddetta nota è esaustiva e fornisce adeguato riscontro a quanto richiesto con nostra nota Prot.1383266 del 09/10/2023.

La richiesta di riduzione della frequenza dei monitoraggi mobili avviene a seguito dei monitoraggi torbidimetrici e alle risultanze riportate nelle Relazioni conclusive dei monitoraggi biologici su *Posidonia oceanica* e coralligeno che non evidenziano criticità e al fatto che non sarà più utilizzata la motonave Guang Gron durante il cui impiego sono pervenute segnalazioni, in particolare dall'AMP di Bergeggi, di ampi pennacchi di torbida.

Purtuttavia, nonostante il fatto che i monitoraggi ad oggi pervenuti rispetto alla torbidità e ai target ambientali "sensibili" più prossimi all'area destinata alla realizzazione della nuova diga di Vado Ligure attestino una situazione di assenza di impatti significativi, si ritiene necessario

mantenere la frequenza dei monitoraggi giornalieri in quanto dalle Relazioni conclusive dei monitoraggi biologici si evince che i rilievi sono stati eseguiti nei seguenti giorni 30-31 maggio, 2 giugno e 5-6 giugno e quindi sono antecedenti alle segnalazioni di pennacchi di torbida pervenute.

Visti dati di torbidità del periodo oggetto delle segnalazioni non si presume possano esserci stati impatti rilevanti rispetto a quanto riportato nelle conclusioni degli studi, purtuttavia ai fini di escludere questa evenienza ed ai fini di rispondere ad una specifica richiesta presentata dall'AMP di Bergeggi nel verbale del 03/10/2023 della CdS per autorizzazione unica al progetto n. 742 - realizzazione della nuova diga di vado ligure circa la necessità di una sintesi dei dati di torbidità, si chiede di:

- Effettuare un rilievo fotografico speditivo, senza alcuna ricostruzione fotogrammetrica; il monitoraggio va effettuato in almeno due aree circostanti ai picchetti, sia per il Sito "Paramuricea" che per il Sito "Magazzino". A seguito del nuovo rilievo dovrà essere prodotta e trasmessa una breve relazione contenente un confronto diacronico rispetto al 2022 e a maggio-giugno 2023;
- Specificare la condizioni di operatività, in relazione allo stato del mare, sia delle unità navali utilizzate per il completamento dello scanno di imbasamento, sia delle imbarcazioni utilizzate per il monitoraggio mobile della torbidità;
- Produrre una Relazione mensile di sintesi del monitoraggio della Torbidità, ad integrazione dei report dei dati di monitoraggio settimanale, che:
  - Riassuma in premessa la descrizione e l'ubicazione del sistema di monitoraggio,
  - Riporti in una tabella: le stazioni di monitoraggio fisse e mobili attive, Data, Unità navali utilizzate per attività di scarico, quantitativi versati, valore giornaliero di bianco in mg/l, valori minimi e massimi assoluti in mg/l della giornata, eventuali attivazioni allarmi per superamenti e tempi di ritorno valori sottosoglia.
  - Nel caso di superi deve essere prodotto per quella giornata il profilo di torbidità rilevato al superamento della soglia di torbidità e quello a quando il valore è rientrato.
- Verificare la possibilità di installare una webcam in corrispondenza del sistema fisso di rilievo della torbidità F1 o su uno dei sistemi di illuminazione dell'Area portuale che consenta di inquadrare dall'alto le aree di lavorazione dello scanno di imbasamento.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 23-10-2023 16:29:14
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

AP/ap

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Settore Ecosistema Costiero e Acque – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Andrea Picollo, tel. 0105485695 email andrea.picollo@regione.liguria.it