aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0178686
del 15/02/2023

WFL s.r.l.
Via del Lavoro 5/A
12062 CHERASCO (CN)
P.IVA: 03802260046

Spett.le Regione Liguria

Dipartimento Ambiente e Protezione civile

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

C.A. dott.ssa

Trasmissione mezzo PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

E per c.c.

Spett. Provincia di Savona

Settore Direzione Generale

Servizio Procedimenti Concertativi

Trasmissione mezzo PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it

Cherasco, 03.01.2023

Oggetto: Classifica 002.013.009/31-2015 – Riscontro alle richieste della Regione Liguria Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Rif. V356

Il sottoscritto Francesco Gennero, nato a Cuneo (CN), il 29.10.1980, C.F. GNN FNC 80R 29D 205Q, residente in via Gabotto 30F, 12042 Bra (CN), in qualità di legale rappresentante della WFL srl, avente sede legale in Cherasco (CN), via Del Lavoro 5A, e C.F./P. IVA 03802260046, titolare dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica in Località Surite del Cuculo nei Comuni di Cairo Montenotte e Savona rilasciata con Atto dirigenziale nr. 2016/3678 in data 22/11/2016, e identificata con codice di classificazione 002.013.009/31-2015, prorogata con Atto Dirigenziale n. 2018/3311 e volturata a favore della scrivente con atto dirigenziale della Provincia di Savona con numero di protocollo 53664 del 18.11.2020, con la presente trasmettiamo, in riferimento alle richieste trasmesse dal Vs Ente con protocollo 2022-1228758 del 02.11.2022 già riscontrate a mezzo PEC in data 23.12.2022, le successive precisazioni richieste telefonicamente:

- **In corso d'opera**
    - Punto 9: si conferma l'assenza di illuminazione fatta eccezione delle luci di sicurezza imposte come prescrizione dall'Enac (n. 2 luci rosse ad intermittenza poste sulla sommità di ciascuna turbina). Si allega a tale fine documentazione tecnica delle luci installate (Allegato "1- Corso opera/Punto 9").

- Punto 11: le aree di cantiere sono state realizzate cercando di contenere al massimo i movimenti terra e le terre generate da tali movimenti, in conformità con quanto previsto a progetto, sono state utilizzate per la formazione dei rilevati. Gli stessi sono stati realizzati per consentire il corretto svolgimento delle attività di montaggio degli aerogeneratori sia in termini di spazio operativo minimo sia dal punto di vista della sicurezza.

  Per fare ciò si è dovuto procedere con opere di sbancamento e movimento terra e, le stesse terre, sono state mantenute ed impiegate per la formazione dei rilevati.

  In allegato il progetto dei rilevati realizzati e gli As-Built delle aree di cantiere (Allegato "1- Corso opera/Punto 11").

- Punto 12: i due basamenti delle torri sono stati interrati e risultano quindi totalmente ipogei come da vs. prescrizioni. Dalle immagini allegate (Allegato "1- Corso opera/Punto 12") si evince che emerge dal terreno solamente la parte sommitale dei plinti di fondazione dalla quale fuoriescono i tirafondi necessari per l'ancoraggio delle torri eoliche. In sede di ripristino il terreno circostante verrà opportunamente raccordato con la porzione di suolo che attualmente ricopre le fondazioni in modo da far sembrare che la torre spicchi dal terreno senza basamenti artificiali. L'area circostante alla turbina verrà inerbita in modo da accrescere ulteriormente tale effetto. Tale attività verrà eseguita presumibilmente nei mesi primaverili.
- Punto 13: la cabina elettrica realizzata si presenta come un volume avente copertura a falda singola. Le opere per il rivestimento della cabina come da prescrizione ricevuta sono state appaltate e verranno presumibilmente eseguite nel mese di Gennaio 2023; in allegato alcune immagini relative alla cabina realizzata e alla tipologia del rivestimento che verrà eseguito nonché l'offerta accettata per il rivestimento lapideo (Allegato "1- Corso opera/Punto 13").
- Punto 14: si conferma di aver rispettato i limiti di flessibilità dimensionale prescritti nella DGR n. 710/2016 così come comunicato da istanza di variazione depositata in data 23.10.2018 che il Vs spettabile Ente ha riscontrato con nota PG/2018/341916 del 12.12.2018, in allegato alla presente. Si allega inoltre copia

della nota rilasciata dalla Provincia di Savona e la documentazione contenente le coordinate geografiche plano-altimetriche del centro plinto delle due turbine eoliche. (Allegato "1- Corso opera/Punto 14").

- Fine lavori (i lavori sono ancora in corso)
    - Punto 7: le aree oggetto di intervento verranno ripristinate nel rispetto delle prescrizioni ricevute. Le attuali piazzole saranno ridimensionate e verrà rivisto il loro assetto geomorfologico. Si procederà inoltre con inerbimento delle aree e la piantumazione di arbusti che non producano bacche o frutti appetibili. Le suddette attività verranno realizzate a partire dal mese di aprile/maggio, ossia in condizioni meteorologiche favorevoli per la corretta esecuzione. Si è dato incarico all'Ing. Trimboli per la progettazione dei ripristini, attualmente in corso di redazione. In allegato l'accettazione al preventivo del progettista e gli elaborati tecnici preliminari da lui realizzati (Allegato "2- Fine lavori/Punto 7").
    - Punto 8: per esigenze di cantiere l'area antistante al sito T2 è stata ampliata. La stessa verrà ripristinata come da Protocollo di Sicurezza sottoscritto con la Provincia di Savona (Allegato "2- Fine lavori/Punto 8") al fine di renderla utilizzabile come area di deposito materiali necessari durante il periodo invernale per la rimozione della neve, parcheggio temporaneo di mezzi ed eventuale pista di atterraggio di elisoccorso in caso di emergenza.
    - Punto 10: si è già provveduto a dare incarico al dott. Civardi per l'esecuzione delle misure richieste per cui verrà fornita, al termine delle rilevazioni, relativa relazione (Allegato "2- Fine lavori/Punto 10").
    - Punto 11: come riportato nel Punto 7 è stato affidato incarico all'Ing. Trimboli per il perfezionamento degli elaborati di progetto esecutivo in modo da eseguire i dovuti ripristini, comprensivi di tutti gli allargamenti che si sono resi necessari per l'esecuzione delle attività.
    - Punto 15: si conferma la definizione delle opere compensative con la Soprintendenza Belle Arti e paesaggio della Liguria di cui si allega copia della relazione presentata ed approvata dall'Ente. Si provvederà all'esecuzione delle stesse nei mesi primaverili (Allegato "2- Fine lavori/Punto 15").

WFL s.r.l.
Via del Lavoro 5/A
12062 CHERASCO (CN)
P.IVA: 03802260046

- Fase di esercizio:
    - Punto 5-6: si è già provveduto a dare incarico al dott. Toffoli (Allegato "3- Fase di esercizio/Punti 5-6") che ha predisposto il piano di monitoraggio già trasmesso alla dott.ssa Carnevale. Si allegano lettera di incarico e copia del piano sopra menzionato.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare i ns referenti ing. Marianna Tardito (cell. 349 66 55 309, e-mail: marianna.tardito@gmtproject.it) e/o arch. Fabio Costamagna (cell. 338 47 99 182, e-mail: fabio.costamagna@gmtproject.it).

Cordiali saluti

WFL SRL

WFL s.r.l.
Via del Lavoro, 5/A - Fr. Cappellazzo
12062 CHERASCO (CN)
Partita IVA 03802260046