REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

C.02.b

Titolo:

Registro movimento terra
Viabilità di accesso
Intervento 1 - situazione definitiva

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - INTERVENTO 1 - definitivo

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO	SUPERFICIE di RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media RIALZO	distanze	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO	El.calcolo dist. media differenze algebriche	El.calcolo dist. media somma delle differenze
		mq	mq	mq	mq	m	mc	mc	mc	mc
1	1		3.74							
					4.75	6.98		-33.16		
2	2		5.76							-33.16
2	2		5.76							
					4.82	6.98		-33.64		
3	3		3.88							-66.80
3	3		3.88							
					3.89	8.80		-34.19		
4	4		3.89							-100.99
4	4		3.89							
					6.16	20.08		-123.69		
5	5		8.43							-224.68
5			8.43							
					7.04	20.08		-141.26		
6	6		5.64							-365.94
6	6		5.64							
					3.15	15.01		-47.28		
7	7		0.66							-413.22

Volume movimentato [mc]	**-413**