REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

C.03.b

Titolo:

Registro movimento terra
Viabilità di accesso
Intervento 2 - situazione definitiva

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - INTERVENTO 2 - definitivo

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO	SUPERFICIE di RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi: superficie media SCAVO	superficie media RIALZO	distanze	Volume tra 2 sezioni consecutive: SCAVO	Volume tra 2 sezioni consecutive: RIALZO	El.calcolo dist. media: differenze algebriche	El.calcolo dist. media: somma delle differenze
		mq	mq	mq	mq	m	mc	mc	mc	mc
8	8		1.86							
					3.25	14.32		-46.47		
9	9		4.63							-46.47
9	9		4.63							
					3.82	14.32		-54.70		
10	10		3.01							-101.17
10	10		3.01							
					3.08	5.61		-17.28		
11	11		3.15							-118.45
11	11		3.15							
					2.39	1.29		-3.08		
12	12		1.62							-121.53
12	12		1.62							
					1.37	7.29		-9.99		
13	13		1.12							-131.51

Volume movimentato [mc]	**-132**