Tabulato altimetrico per elementi

********Elemento 1 Livelletta********

Inizio a Progressiva Livelletta	0+000.00
Progressiva Fine Livelletta	0+064.80
Lunghezza Livelletta	64.80
Pendenza	+5.4 %

********Elemento 2 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+064.80
Progressiva Fine Curva	0+082.88
Lunghezza Curva	18.08
Raggio altimetrico	+500.00
Tipo Curva	Concava
Pendenza Inizio Curva	+5.4 %
Pendenza Fine Curva	+7.3 %
Progressiva IP	0+073.85
Quota IP	589.31

********Elemento 3 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+082.88
Progressiva Fine Livelletta	0+155.12
Lunghezza Livelletta	72.24
Pendenza	+7.3 %

********Elemento 4 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+155.12
Progressiva Fine Curva	0+173.64
Lunghezza Curva	18.52
Raggio altimetrico	-250.00
Tipo Curva	Convessa
Pendenza Inizio Curva	+7.3 %
Pendenza Fine Curva	+12.7 %
Progressiva IP	0+194.43
Quota IP	598.14

********Elemento 5 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+173.64
Progressiva Fine Livelletta	0+375.93
Lunghezza Livelletta	202.29
Pendenza	+12.7 %

********Elemento 6 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+375.93
Progressiva Fine Curva	0+406.60
Lunghezza Curva	30.67
Raggio altimetrico	-350.00
Tipo Curva	Convessa
Pendenza Inizio Curva	+12.7 %
Pendenza Fine Curva	+3.9 %
Progressiva IP	0+391.21
Quota IP	623.14

********Elemento 7 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+406.60
Progressiva Fine Livelletta	0+427.48
Lunghezza Livelletta	20.88
Pendenza	+3.9 %

********Elemento 8 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+427.48
Progressiva Fine Curva	0+460.21
Lunghezza Curva	32.73
Raggio altimetrico	+350.00
Tipo Curva	Concava
Pendenza Inizio Curva	+3.9 %
Pendenza Fine Curva	+3.3 %
Progressiva IP	0+443.91
Quota IP	625.17

********Elemento 9 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+460.21
Progressiva Fine Livelletta	0+564.24
Lunghezza Livelletta	104.03
Pendenza	+3.3 %

********Elemento 10 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+564.24
Progressiva Fine Curva	0+591.28
Lunghezza Curva	27.04
Raggio altimetrico	-350.00
Tipo Curva	Convessa
Pendenza Inizio Curva	+3.3 %
Pendenza Fine Curva	+5.9 %
Progressiva IP	0+578.41
Quota IP	643.07

********Elemento 11 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+591.28
Progressiva Fine Livelletta	0+650.15
Lunghezza Livelletta	58.87
Pendenza	+5.9 %

********Elemento 12 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+650.15
Progressiva Fine Curva	0+869.37
Lunghezza Curva	219.22
Raggio altimetrico	+150.00
Tipo Curva	Concava
Pendenza Inizio Curva	+5.9 %
Pendenza Fine Curva	+17.5 %
Progressiva IP	0+784.73
Quota IP	655.19

********Elemento 13 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+869.37
Progressiva Fine Livelletta	0+978.66
Lunghezza Livelletta	109.29
Pendenza	+17.5 %

********Elemento 14 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+978.66
Progressiva Fine Curva	0+994.64
Lunghezza Curva	15.98
Raggio altimetrico	+150.00
Tipo Curva	Concava
Pendenza Inizio Curva	+17.5 %
Pendenza Fine Curva	+6.6 %
Progressiva IP	1+014.02
Quota IP	692.30

********Elemento 15 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	0+994.64
Progressiva Fine Livelletta	0+998.88
Lunghezza Livelletta	4.24
Pendenza	+6.6 %

********Elemento 16 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	0+998.88
Progressiva Fine Curva	1+027.74
Lunghezza Curva	28.86
Raggio altimetrico	+150.00
Tipo Curva	Concava
Pendenza Inizio Curva	+6.6 %
Pendenza Fine Curva	+26.0 %
Progressiva IP	1+1014.02
Quota IP	692.30

********Elemento 17 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	1+027.74
Progressiva Fine Livelletta	1+037.43
Lunghezza Livelletta	9.69
Pendenza	+26.0 %

********Elemento 18 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	1+037.43
Progressiva Fine Curva	1+061.19
Lunghezza Curva	23.76
Raggio altimetrico	-300.00
Tipo Curva	Convessa
Pendenza Inizio Curva	+26.0 %
Pendenza Fine Curva	+17.5 %
Progressiva IP	1+049.21
Quota IP	701.45

********Elemento 19 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	1+117.56
Progressiva Fine Livelletta	1+165.44
Lunghezza Livelletta	47.88
Pendenza	-0.3 %

********Elemento 20 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	1+165.44
Progressiva Fine Curva	1+198.60
Lunghezza Curva	33.16
Raggio altimetrico	+150.00
Tipo Curva	Concava
Pendenza Inizio Curva	-0.3 %
Pendenza Fine Curva	+27.3 %
Progressiva IP	1+182.22
Quota IP	709.70

********Elemento 21 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	1+198.60
Progressiva Fine Livelletta	1+326.27
Lunghezza Livelletta	128.66
Pendenza	+27.3 %

********Elemento 22 Curva altimetrica********

Progressiva Inizio Curva	1+326.27
Progressiva Fine Curva	1+358.91
Lunghezza Curva	32.64
Raggio altimetrico	-150.00
Tipo Curva	Convessa
Pendenza Inizio Curva	+22.3 %
Pendenza Fine Curva	+0.0 %
Progressiva IP	1+342.39
Quota IP	745.41

********Elemento 23 Livelletta********

Progressiva Inizio Livelletta	1+358.91
Progressiva Fine Livelletta	1+404.00
Lunghezza Livelletta	45.09
Pendenza	+0.0 %

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente: EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:
Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it
Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**

Collaboratori:
Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**



Elaborato: E.01.a

Titolo: Profilo longitudinale viabilità interna

Scala: 1:500 / 1:50

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec s.r.l., utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto