REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

F.03.a

Titolo:

Registro movimento terra
Viabilità di collegamento
Situazione temporanea di cantiere

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	superficie media RIALZO mq	distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
C109	25+26	2.47		1.23		17.57	21.69			
	^LP				0.24	3.47		-0.84		
C010	27		0.49							558.17
C010	27		0.49		1.53	1.64		-2.50		
C011	28		2.57							555.67
C011	28		2.57		1.28	14.68		-18.83		
	^LP			0.41		4.73	1.96			
C012	29	0.83								538.80
C012	29	0.83		1.97		25.99	51.28			
C013	30	3.12								590.08
C013	30	3.12		1.56		7.00	10.91			
	^LP				4.23	19.00		-80.44		
C014	31		8.47							520.55
C014	31		8.47		6.21	20.65		-128.21		
C015	32		3.95							392.34
C015	32		3.95		3.11	20.65		-64.23		
C016	33+34		2.27							328.12
C016	33+34	1.60		0.80		10.80	8.65			
	^LP				0.50	6.72		-3.35		
C017	35		1.00							333.43
C016	34		0.67		0.50	17.52		-8.74		
C017	36		0.33							324.68
C017	35	1.00		0.50		4.19	2.08			
	^LP				1.59	13.34		-21.16		
C018	37		3.17							305.61
C017	36		0.33		1.05	17.52		-18.42		
C018	38		1.77							287.20
S1	S1	1.88		1.96		4.05	7.91			
S2	S2	2.03								1 261.54
S2	S2	2.03		1.99		10.42	20.69			
S3	S3	1.94								1 282.23
S3	S3	1.94		1.88		7.70	14.48			
S4	S4	1.82								1 296.71
S4	S4	1.82		1.70		7.70	13.06			
S5	S5	1.57								1 309.77
S5	S5	1.57		1.39		7.70	10.72			
S6	S6	1.21								1 320.49
S6	S6	1.21		0.68		7.70	5.21			
S7	S7	0.14								1 325.70

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO	SUPERFICIE di RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO	superficie media RIALZO	distanze	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO	El.calcolo dist. media differenze algebriche	El.calcolo dist. media somma delle differenze
		mq	mq	mq	mq	m	mc	mc	mc	mc
S7	S7	0.14		0.54		9.63	5.16			
S8	S8	0.93								1 330.86
S8	S8	0.93		0.85		9.63	8.19			
S9	S9	0.77								1 339.05
S19	S19			0.23		12.00	2.79			
S20	S20	0.47								1 380.32
S20	S20	0.47		0.73		14.79	10.72			
S21	S21	0.99								1 391.04
S21	S21	0.99		1.18		14.79	17.52			
S22	S22	1.38								1 408.56
S22	S22	1.38		1.45		5.43	7.85			
S23	S23	1.51								1 416.42
S23	S23	1.51		1.37		11.37	15.54			
S24	S24	1.22								1 431.95
S24	S24	1.22		1.42		11.37	16.16			
S25	S25	1.62								1 448.11
S25	S25	1.62		1.49		11.37	16.95			
S26	S26	1.36								1 465.05
S26	S26	1.36		1.32		11.37	14.96			
S27	S27	1.27								1 480.01
S27	S27	1.27		1.21		9.39	11.36			
S28	S28	1.15								1 491.37
S28	S28	1.15		1.12		9.39	10.52			
S29	S29	1.09								1 501.90

Volume movimentato [mc]	**306**	**-347**