REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

F.03.b

Titolo:

Registro movimento terra
Viabilità di collegamento
Situazione definitiva

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - definitivo

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
C010	149	0.08		0.10		1.64	0.17			
C011	152	0.12								-784.82
C010	150		0.35		0.18	1.64		-0.29		
C011	153									-785.11
C010	151	0.08		0.10		1.64	0.17			
C011	154	0.13								-784.94
C011	152+153+154	0.25		0.13		3.21	0.40			
	^LP				0.64	16.19		-10.29		
C012	155		1.27							-794.82
C012	155		1.27		2.23	25.99		-58.08		
C013	156		3.20							-852.90
C013	156		3.20		1.60	11.37		-18.17		
	^LP			2.06		14.63	30.09			
C014	157	4.12								-840.98
C014	157	4.12		3.12		20.65	64.44			
C015	158+159+160	2.13								-776.54
C015	158	0.43		0.26		20.65	5.36			
C016	161	0.09								-771.18
C015	159	1.28		0.64		19.05	12.17			
	^LP				0.05	1.59		-0.09		
C016	162		0.11							-759.10
C015	160	0.43		0.26		20.65	5.36			
C016	163+164	0.09								-753.74
C016	161	0.09		0.05		7.77	0.37			
	^LP				0.06	9.75		-0.58		
C017	165		0.12							-753.95
C016	162		0.11		0.22	17.52		-3.81		
C017	166+167		0.33							-757.76
C016	163	0.00		0.00		8.76	0.01			
	^LP				0.00	8.76		-0.01		
C017	169		0.00							-757.76
C016	164	0.09		0.09		17.52	1.56			
C017	170	0.09								-756.20
C017	+166+167+168+169		0.45		0.22	7.36		-1.65		
	^LP									

REGISTRO MOVIMENTI TERRA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - definitivo

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO	SUPERFICIE di RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi distanze	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO	El.calcolo dist. media differenze algebriche	El.calcolo dist. media somma delle differenze
		mq	mq	mq	mq	m	mc	mc	mc	mc
C018	171	0.62		0.31		10.16	3.15			-754.70
C017	170	0.09								
				0.25		17.52	4.42			
C018	172	0.42								-750.29

Volume movimentato [mc]	**128**	**-93**