REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

G.09.a

Titolo:

Registro movimenti terra
Piazzola aerogeneratore 2
Situazione temporanea di cantiere

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - PIAZZOLA 2 - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	superficie media RIALZO mq	distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
C018	37+38		4.95							
					5.64	17.52		-98.90		
C219	39+40		6.34							188.30
C219	39		4.07							
					2.04	7.40		-15.07		
	^LP									
				1.26		4.60	5.81			
C220	41	2.53								179.04
C219	40		2.27							
					1.49	12.00		-17.84		
C220	42		0.70							161.20
C220	41	2.53								
				6.00		14.79	88.69			
C221	43	9.46								249.89
C220	42		0.70							
					0.35	2.35		-0.83		
	^LP									
				1.86		12.44	23.13			
C221	44	3.72								272.19
C220	-									
					0.63	14.79		-9.28		
C221	45+46		1.26							262.91
C221	43+44	13.18								
				18.08		14.79	267.38			
C222	47+48	22.97								530.29
C221	45		0.10							
					0.05	6.80		-0.35		
	^LP									
				0.06		7.99	0.48			
C222	49	0.12								530.42
C221	46		1.15							
					1.70	14.79		-25.14		
C222	50+51		2.25							505.28
C222	47	0.02								
				0.01		3.84	0.03			
	^LP									
					0.00	1.58		-0.01		
C223	52		0.01							505.30
C222	48+49	23.08								
				22.96		5.43	124.62			
C223	53+54+55	22.85								629.92
C222	50		0.33							
					0.16	2.59		-0.42		
	^LP									
				0.18		2.84	0.51			
C223	56	0.36								630.00
C222	51		1.92							
					1.68	5.43		-9.09		
C223	57+58		1.43							620.91
C223	52		0.01							
					1.75	11.37		-19.94		
C224	59		3.50							600.98
C223	53+54	1.73								
				0.86		5.49	4.74			
	^LP									
					0.92	5.88		-5.43		
C224	60		1.85							600.28
C223	55+56	21.48								
				17.64		11.37	200.64			
C224	61	13.80								800.92
C223	57		0.34							

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - PIAZZOLA 2 - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	superficie media RIALZO mq	distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
					0.17	5.57		-0.95		
	^LP			0.18		5.80	1.03			
C224	62+63	0.35								801.00
C223	58		1.09		0.69	11.37		-7.82		
C224	64		0.29							793.17
C224	59+60		5.35		2.67	7.23		-19.32		
	^LP			1.53		4.15	6.36			
C225	65+66	3.07								780.22
C224	61+62	14.04		19.22		11.37	218.62			
C225	67+68	24.40								998.83
C224	63	0.11		0.06		5.71	0.33			
	^LP				0.06	5.66		-0.32		
C225	69		0.11							998.84
C224	64		0.29		0.38	11.37		-4.31		
C225	70		0.47							994.53
C225	65	0.38		0.19		2.53	0.48			
	^LP				0.66	8.84		-5.81		
C226	71		1.32							989.19
C225	66+67	27.07		21.38		11.37	243.18			
C226	72+73+74+75	15.69								1 232.37
C225	68	1.02		0.51		5.94	3.04			
	^LP				0.47	5.43		-2.55		
C226	76		0.94							1 232.87
C225	69+70		0.58		1.40	11.37		-15.91		
C226	77+78		2.21							1 216.96
C226	71		1.32		3.42	11.37		-38.93		
C227	79		5.53							1 178.03
C226	72	1.18		0.59		5.24	3.08			
	^LP				0.69	6.13		-4.21		
C227	80+81		1.37							1 176.91
C226	73	14.06		9.82		11.37	111.67			
C227	82+83	5.58								1 288.58
C226	74	0.43		0.22		7.74	1.66			
	^LP				0.10	3.64		-0.37		
C227	84		0.20							1 289.87
C226	75	0.03		0.06		11.37	0.69			
C227	85+86	0.09								1 290.57
C226	76+77		2.52		1.26	5.31		-6.69		
	^LP			1.44		6.06	8.72			

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - PIAZZOLA 2 - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	superficie media RIALZO mq	distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
C227	87	2.88								1 292.60
C226	78		0.63		0.63	11.37		-7.14		
C227	88+89		0.63							1 285.45
C227	79+80		6.65		7.40	9.39		-69.54		
C228	90+91		8.16							1 215.91
227	81		0.00		0.00	4.70		0.00		
	^LP			0.00		4.70	0.00			
228	92	0.00								1 215.91
C227	82	4.98		4.09		9.39	38.41			
C228	92+93+94	3.20								1 254.33
C227	83	0.61		0.30		4.42	1.34			
	^LP				0.34	4.97		-1.69		
C228	95		0.68							1 253.97
C227	84		0.20		0.59	9.39		-5.53		
C228	96		0.98							1 248.44
C227	85	0.00		0.00		0.40	0.00			
	^LP				0.05	9.00		-0.41		
C228	97		0.09							1 248.03
C227	86+87	2.96		3.08		9.39	28.94			
C228	98+99	3.20								1 276.97
C227	88		0.09		0.05	5.23		-0.24		
	^LP			0.04		4.16	0.15			
C228	100	0.07								1 276.88
C227	89		0.53		0.33	9.39		-3.09		
C228	101		0.13							1 273.79
C228	90		8.16		8.03	9.39		-75.44		
C229	102		7.91							1 198.36
C228	91		0.00		0.00	4.70		0.00		
	^LP			0.00		4.70	0.00			
C229	103	0.00								1 198.36
C228	92+93	3.16		3.98		9.39	37.40			
C229	103+104	4.81								1 235.76
C228	94	0.04		0.02		4.54	0.10			
	^LP				0.02	4.85		-0.11		
C229	105		0.05							1 235.75
C228	95+96+97		1.75		2.11	9.39		-19.83		
C229	106		2.48							1 215.91
C228	98	0.00		0.00		0.23	0.00			
	^LP				0.04	9.16		-0.36		

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - PIAZZOLA 2 - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO	SUPERFICIE di RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi distanze	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO	El.calcolo dist. media differenze algebriche	El.calcolo dist. media somma delle differenze
		mq	mq	mq	mq	m	mc	mc	mc	mc
C229	107		0.08							1 215.56
C228	99+100	3.27		4.00		9.39	37.54			
C229	108	4.72								1 253.10
C228	101		0.13		0.06	3.23		-0.20		
	^LP			0.12		6.16	0.73			
C229	109	0.24								1 253.63
S9	S9	0.77		0.49		21.04	10.28			
S10	S10	0.21								1 349.33
S10	S10	0.21		0.10		1.64	0.17			
S11	S11									1 349.50
S11	S11			0.23		19.41	4.37			
S12	S12	0.45								1 353.87
S12	S12	0.45		0.45		25.99	11.70			
S13	S13	0.45								1 365.57
S13	S13	0.45		0.23		25.99	5.85			
S14	S14									1 371.41
S16	S16			0.17		17.52	3.06			
S17	S17	0.35								1 374.47
S17	S17	0.35		0.17		17.52	3.06			
S18	S18									1 377.53

Volume movimentato [mc]	**1 498**	**-493**