REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

G.09.c

Titolo:

Registro movimenti terra
Fondazione aerogeneratore 2
Situazione temporanea di cantiere

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA FONDAZIONE2 - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	superficie media RIALZO mq	distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
1	1	0,62								
				0,59		0,04	2,57			
2	2	0,57								257
2	2	0,57								
				0,61		0,04	2,66			
3	3	0,66								522
3	3	0,66								
				0,70		0,04	3,01			
4	4	0,73								824
4	4	0,73								
				0,70		0,04	3,02			
5	5	0,66								1 125
5	5	0,66								
				0,61		0,04	2,65			
6	6	0,56								1 390
6	6	0,56								
				0,58		0,04	2,51			
7	7	0,60								1 642
7	7	0,60								
				0,67		0,04	2,89			
8	8	0,74								1 931
8	8	0,74								
				0,68		0,04	2,93			
1	1	0,62								2 224

Volume movimentato [mc]	**2 224**