SAN BERNARDO Wind Farm S.r.l.

Via Aldo Moro n° 4

12073 - Ceva - (CN) Italia



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PARCO EOLICO DEL SAN BERNARDO
A GARESSIO (CN) ITALIA

SEZIONE 1 DEL MONTE PENNINO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

ELAB. N°

01

DATA:
novembre 2015

SCALA:		FILE DWG:	REV. N°

PROGETTISTA:

Geom. CARLOTTO Piero
Via Aldo Moro, 4
12073 - Ceva - (CN) Italia

ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
CARLOTTO PIERO
N. 1398

COMMITTENTE:

SAN BERNARDO Wind Farm S.r.l.
Via Aldo Moro n. 4
12073 - Ceva - (CN) Italia

RELAZIONE TECNICA GENERALE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....2

2. CRONISTORIA.....2

3. OPERE IN PROGETTO.....3

4. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO.....6

4.1 VALUTAZIONI SULLA PRODUCIBILITA' E SUL PIANO FINANZIARIO.....6

4.2 TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITA' DI DISMISSIONE FINALE.....7

4.3 RICADUTE OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE.....7

5. ALLEGATI.....7

1. PREMESSA

La San Bernardo Wind Farm S.r.l. è una società che ha come scopo sociale la produzione di energia, anche mediante fonti rinnovabili.
Si riportano nel seguito i suoi identificativi (cfr. visura camerale allegata):

sede:	Ceva (Cn), via Aldo Moro n. 4
C.F. e partita IVA:	03291910044
Capitale sociale:	Euro 10.000,00
Amministratore unico:	Piero Carlotto

La presente relazione riguarda il progetto, redatto dalla suddetta società, per la realizzazione di un parco eolico denominato “Parco Eolico del San Bernardo - Sez. 1 del Monte Pennino”, costituito da n. 4 aerogeneratori, da realizzare in territorio di Garessio (CN), Loc. Colle San Bernardo.

2. CRONISTORIA

La proponente SBWF ha individuato, qualche anno fa, il Colle San Bernardo come sito idoneo per l'insediamento di impianti eolici.
Su tale territorio è già in funzione un parco eolico costituito da n.5 aerogeneratori, realizzato da un'altra società, la San Bernardo Wind Energy S.r.l..

La SBWF nell'anno 2009 ha presentato presso la Provincia di Cuneo, un progetto con contestuale istanza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 20 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 50 MW. Il suddetto progetto è stato redatto sulla base di un attento esame del territorio, sullo studio della producibilità attesa e su approfondite valutazioni di tipo tecnico ed economico.

Al termine del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la Conferenza si è espressa con un diniego dell'autorizzazione mediante la Determina Dirigenziale 2012/2589 del 04/07/2012. Il provvedimento riportava gli elementi ostativi che ne determinavano il giudizio negativo, indicando nel contempo alcune soluzioni utili per migliorare il progetto.

La società proponente, dopo un'attenta analisi delle criticità emerse durante la Conferenza dei servizi che ha portato al diniego, ha deciso si ridimensionare l'intervento, concentrandosi sulla realizzazione di un gruppo di n. 4 aerogeneratori sui versanti del Monte Pennino.

La nuova proposta è scaturita rivolgendo massima attenzione alle nuove tecnologie offerte dal mercato del settore eolico, cercando di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento sul territorio ed eseguendo un'accurata analisi sulla producibilità attesa che ha portato a considerare l'opera economicamente sostenibile.

Il nuovo progetto prevede una soluzione innovativa per il trasporto delle pale eoliche che sfrutta mezzi di trasporto speciali, dotati di un meccanismo che permette di sollevare gli elementi trasportati, riducendo i raggi di curvatura richiesti lungo i tracciati stradali. Questo metodo consente di utilizzare esclusivamente le strade pubbliche esistenti, senza la necessità di realizzarne di nuove.

3. OPERE IN PROGETTO

La società San Bernardo Wind Farm ha ottenuto dall'Enel un preventivo di connessione per la potenza complessiva di 25.000 kW, idoneo per eventuali sviluppi su nuove sezioni di impianto, accettato dalla stessa società proponente in data 15/07/2015.

Il presente progetto, denominato "Parco Eolico del San Bernardo - Sezione 1 del monte Pennino", prevede l'installazione di n. 4 aerogeneratori modello Nordex N117/2400, per una potenza nominale complessiva pari a 9.600 kW, sui versanti del monte Pennino che si sviluppano sul lato destro del colle di San Bernardo, rispetto al centro abitato di Garessio.

Le opere previste sono le seguenti:

- adeguamento delle strade di accesso ai siti oggetto di intervento;
- realizzazione delle piazzole e installazione degli aerogeneratori;
- costruzione di una cabina di trasformazione;
- esecuzione di condutture interrate per il trasporto dell'energia elettrica prodotta;
- connessione alla sottostazione elettrica esistente;
- ripristino dei luoghi e mitigazioni ambientali.

ADEGUAMENTO STRADE

Le strade interessate dalle opere in progetto sono la "strada comunale di Piangioia" e una sua derivazione, denominata "strada comunale di Parasacco".
Entrambi i tracciati stradali sono caratterizzati da una percorrenza sufficientemente agevole e da pendenze limitate, per cui risultano idonei a consentire l'accesso dei mezzi operativi, ai siti oggetto di intervento.
Gli interventi previsti consistono nell'adeguamento delle carreggiate, per poter disporre di una larghezza utile pari a circa 4,00 m e nella regolarizzazione della sede stradale.
Lungo i tracciati sono presenti due tornanti che dovranno essere modificati per ampliare il raggio di curvatura e consentire il passaggio dei mezzi che trasportano i materiali.
Per consolidare le scarpate stradali, nell'ambito dei lavori di adeguamento, verranno realizzate delle opere di sostegno di ingegneria naturalistica, mediante la tecnica delle "terre rinforzate".

Le strade, allo stato attuale, risultano in parte sterrate ed in parte dotate di un sottofondo ghiaioso di spessore variabile. Il progetto prevede l'esecuzione di un cassonetto di sottofondo in materiale arido, per sostenere il passaggio dei mezzi pesanti. Le caratteristiche di compattezza del terreno esistente, eviteranno problemi di instabilità dei versanti o delle scarpate.
I suddetti interventi, a lavori ultimati, costituiranno un beneficio per la viabilità ordinaria e miglioreranno le condizioni di sicurezza, a vantaggio degli utenti delle strade medesime.

Le strade, ultimati i lavori di consolidamento, potranno essere percorse dai mezzi di trasporto dotati del sistema "blade lifter" che consente di ancorare le pale all'automezzo con la corona e di alzarle a coltello nei punti critici. Tale tecnica permette di superare il problema dello "scodinzolamento" in curva.

REALIZZAZIONE PIAZZOLE

Le piazzole che accoglieranno gli aerogeneratori n. 1, 2 e 3 sorgeranno in adiacenza alla strada Piangioia, mentre quella relativa alla n. 4 sarà prossima alla strada Parasacco.

Le piazzole sono previste alle seguenti quote sul livello del mare:
- Piazzola 1: 1.041,00 mt s.l.m.
- Piazzola 2: 1.065,00 mt s.l.m.
- Piazzola 3: 1.079,50 mt s.l.m.
- Piazzola 4: 1.098,50 mt s.l.m.

La conformazione delle piazzole previste in progetto è determinata dalla orografia del terreno e dalle esigenze necessarie per poter manovrare i mezzi e montare le macchine. La progettazione è stata rivolta a ridurre al minimo i movimenti terra.
Anche per la realizzazione delle piazzole verrà utilizzato il sistema delle "terre rinforzate" per consolidare le scarpate, come già previsto per gli adeguamenti stradali.
Terminata la fase di cantiere le piazzole verranno ridimensionate in modo da ridurre al minimo l'impatto finale delle stesse, come meglio descritto nella relazione paesaggistica allegata al progetto. La superficie delle piazzole seppur minima, dovrà consentire i necessari interventi di manutenzione degli aerogeneratori.
Le piazzole saranno integrate con le strade esistenti, per quanto possibile, in modo tale da non determinare maggiori occupazioni di terreno.
Le piazzole, così come le strade, saranno corredate da un adeguato sottofondo stradale che ne assicurerà la stabilità necessaria per sopportare i carichi che si verificheranno in occasione dei trasporti e dei montaggi degli aerogeneratori.
I sottofondi per strade e piazzole avranno uno spessore di 30 cm e complessivamente verranno impiegati 3.833 mc di materiale arido e conforme, proveniente per 2.700 mc dagli scavi e per 1.133 mc da cave autorizzate.
A lavori ultimati è previsto il ripristino delle opere necessarie per la raccolta, regimazione, convogliamento e recapito delle acque meteoriche e la rivegetazione delle aree interessate dalle opere, secondo le modalità esplicate nei relativi elaborati.

AEROGENERATORI

Nel seguito si riportano le coordinate che definiscono la posizione delle torri in progetto:

Aerogeneratore n. 1:
- a) Nord WGS 84: 44°10' 21,13" - Nord UTM: 4891485
- b) Est WGS 84: 08° 02' 21,03" - Est UTM: 423190

Aerogeneratore n. 2:
- a) Nord WGS 84: 44°10'15,00" - Nord UTM: 4891298
- b) Est WGS 84: 08°02'11,80" - Est UTM: 422983

Aerogeneratore n. 3:
- a) Nord WGS 84: 44°10'11,12" - Nord UTM: 4891181
- b) Est WGS 84: 08°02'01,51" - Est UTM: 422753

Aerogeneratore n. 4:
- a) Nord WGS 84: 44°10'23,37" - Nord UTM: 4891562
- b) Est WGS 84: 08°01'50,99" - Est UTM: 422524

Gli aerogeneratori verranno ancorati a fondazioni interrate, costituite da plinti di forma circolare in calcestruzzo armato che poggeranno su due anelli concentrici di micropali.
I plinti prevedono un nocciolo centrale circolare che emerge dal terreno, nel quale verrà annegato il gruppo di ancoraggio in acciaio, per il successivo avvitamento della torre.

Il progetto strutturale delle fondazioni è stato realizzato sulla base dello studio geologico e geotecnico che ha determinato l'esatta natura del terreno e le prescrizioni di intervento.

Ogni singola torre sarà composta da quattro sezioni che, una volta assemblate, avranno uno sviluppo di 89,01 m, equivalente ad un'altezza al mozzo di 91,00 m.
A quell'altezza verrà posizionata la navicella che racchiuderà al proprio interno tutte le apparecchiature, in particolare il generatore che verrà alimentato dalla rotazione delle pale, per la produzione dell'energia elettrica alla tensione di 670 Volt.

Il rotore degli aerogeneratori (mod. N117/200) avrà un diametro di 116.80 m. L'altezza massima all'apice sarà quindi pari a 149,40 m (91,00 m al mozzo sommati ai 58,40 m di raggio del rotore).

Nella base della torre verrà collocato il trasformatore che condurrà l'energia prodotta in media tensione (20.000 Volt).

CONDUTTURE PER IL TRASPORTO DELL'ELETTRICITA', CABINA DI TRASFORMAZIONE E CONNESSIONE ALLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ESISTENTE

Le linee elettriche per il trasporto della corrente elettrica prodotta saranno totalmente interrate e seguiranno i tracciati delle strade. I cavi utilizzati saranno del tipo cordato ad elica. Lungo la linea sono previsti pozzetti di ispezione.
Da ogni pala partirà una linea in MT che trasporterà l'energia alla cabina di trasformazione.
Dalla cabina partirà una linea in AT che trasporterà la corrente al nuovo stallo di consegna che verrà realizzato presso l'esistente sottostazione elettrica di consegna ENEL. Tale sottostazione realizzata contestualmente all'impianto in esercizio "5 pale", risulta idonea a ricevere anche l'energia prodotta dal nuove installazioni.

Parallelamente alle condutture elettriche verrà realizzato una linea in fibra ottica di trasmissione dati per telecontrollo e telegestione.

L'area destinata alla nuova cabina di trasformazione è stata individuata in adiacenza alla strada Piangioia ed è raggiungibile percorrendo la strada medesima.
L'area verrà recintata e ospiterà un piccolo fabbricato e la componentistica elettrica che verrà installata all'esterno.

RIPRISTINO DEI LUOGHI E MITIGAZIONI AMBIENTALI

Le opere previste in progetto richiederanno complessivamente la movimentazione di circa 26.000 mc di materiale, di cui circa 13.000 mc in scavo, 7.300 in riporto e 5.700 utilizzati per i ripristini a lavori ultimati delle piazzole per gli aerogeneratori e per la sistemazione dei cassonetti stradali.

Il materiale scavato, avendo una struttura conforme ed adeguata, verrà riutilizzato sia per gli adeguamenti stradali che per ricolmare le trincee di scavo per gli elettrodotti.

L'area interessata dalle opere ha una superficie complessiva pari a circa 17.900 mq.
A lavori ultimati sono previsti alcuni interventi di mitigazione per minimizzare gli impatti delle opere realizzate.

Le piazzole verranno ridotte alle dimensioni minime, tali da consentire le future attività di manutenzione degli aerogeneratori, mediante ripristini morfologici e rinaturalizzazioni.
Le fasce laterali del corpo stradale saranno inerbite in modo da ridurre l'impatto visivo della carreggiata.
Gli spazi rinaturalizzati saranno oggetto di inerbimento con specie autoctone e, nelle zone di esbosco, saranno localmente utilizzati impianti arbustivi.

Le opere previste, descritte nella presente relazione, risultano meglio specificate ed illustrate negli elaborati di progetto e negli studi specialistici complementari e di supporto allo stesso.

4. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO

4.1 VALUTAZIONI SULLA PRODUCIBILITA' E SUL PIANO FINANZIARIO

Il parco eolico in progetto è stato oggetto di uno specifico studio di producibilità, suffragato da indagini anemometriche, basate su dati forniti da stazioni esistenti, nell'arco temporale di 12 mesi.

L'esito di tale studio, che ha comparato tra loro diversi modelli di aerogeneratori che offre il mercato, suggerisce l'utilizzo di una macchina prodotta dalla ditta NORDEX, mod. N117/2400 che garantisce la maggiore produzione annua.

La scelta del proponente è stata quella di prevedere a progetto l'installazione di n. 4 aerogeneratori N117/2400 che avranno una produzione di 19.448 MWh, al netto delle perdite ipotizzate.

La previsione dei ricavi attesi è stata sviluppata sul presupposto che l'impianto possa usufruire degli incentivi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, attualmente regolati dal D.M. 6 luglio 2012 e di prossima ridefinizione. Sulla base delle prime bozze del nuovo Decreto Ministeriale è possibile stimare prudenzialmente un ricavo di circa 100 Euro a Mwh, comprensivo del prezzo di cessione dell'energia e dell'incentivo, quest'ultimo riferito ai primi 20 anni di esercizio.

Considerata la produzione di 19.448 Mwh, si può quindi ipotizzare un ricavo annuo di Euro 1.944.800,00.

Sul fronte dei costi, si rinvia al computo metrico estimativo ed al quadro economico, per quanto riguarda la costruzione dell'impianto. L'importo stimato ammonta ad Euro 9.952.924,39 al netto dell'IVA.

Ipotizzando un finanziamento a lungo termine (mutuo/leasing), di durata pari a quella dell'incentivo, si ha una rata di rimborso annuale di circa Euro 800.000,00.

Le spese di gestione e manutenzione per impianti analoghi ammontano a mediamente a circa il 15-20 % del fatturato, per cui possono essere quantificate in circa Euro 400.000,00.

Con ricavi stimati per circa 1,9 milioni di Euro annui e costi per circa 1,2 milioni di Euro, l'impianto conserva un buon margine lordo di circa 0,7 milioni di Euro annui, adeguato per investimenti analoghi e idoneo a confermare la validità dell'iniziativa in progetto.

4.2 TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITA' DI DISMISSIONE FINALE

Per la realizzazione del parco eolico è stato previsto di impiegare 11 mesi di tempo, come si evince dal cronoprogramma allegato al progetto.

I lavori saranno suddivisi nelle seguenti fasi lavorative:
- attività di scavo e predisposizione della viabilità di cantiere;
- realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori e della cabina di trasformazione;
- trasporto e montaggio degli aerogeneratori;
- realizzazione delle opere civili della cabina di trasformazione;
- realizzazione dei collegamenti elettrici;
- opere di ripristino e sistemazione finale;
- messa in esercizio.

Le modalità ed i costi di dismissione finale degli impianti sono dettagliati nei relativi elaborati allegati al progetto.

4.3 RICADUTE OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE

Ad esclusione dell'acquisto degli aerogeneratori che vengono prodotti all'estero, le opere previste in progetto, in particolare quelle civili, determineranno un importante volano economico per le imprese locali, con conseguente beneficio occupazionale.

In fase di esercizio si evidenziano le seguenti ulteriori ricadute positive:
- necessità di attività di manutenzione sulle opere accessorie all'impianto;
- riconoscimento economico al Comune di Garessio in percentuale sulla produzione, come contropartita per l'utilizzo di infrastrutture comunali, che, verosimilmente, determinerà investimenti diretti sul territorio, con relativo incremento dell'occupazione;
- formazione di un team specializzato nella manutenzione dell'opera, composto principalmente da personale residenti in loco, atti a garantire interventi tempestivi e con ricaduta in economia di scala.

5. ALLEGATI

Si allega alla presente relazione la visura camerale della società proponente.

Camera di Commercio Cuneo

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CUNEO

Visura ordinaria societa' di capitale

SAN BERNARDO WIND FARM SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CEVA (CN) VIA ALDO MORO 4 cap 12073

Codice fiscale: 03291910044

Numero REA: CN - 278570

Indice del documento

Sede 3
Informazioni da statuto/atto costitutivo 3
Estremi di costituzione 3
Sistema di amministrazione e controllo 3
Oggetto sociale 3
Poteri 4
Altri riferimenti statutari 4
Capitale e strumenti finanziari 4
Soci e titolari di diritti su quote e azioni 5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/09/2009 5
Amministratori 5
Forma amministrativa adottata 5
Elenco amministratori 5
Attività, albi ruoli e licenze 6
Attività 6
Aggiornamento impresa 6

Sede

Iscrizione REA
Numero repertorio economico amministrativo (REA): 278570

Sede legale
CEVA (CN)
VIA ALDO MORO 4 cap 12073
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SANBERNARDOWINDFARM@PEC.IT

Partita Iva
03291910044

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03291910044
del Registro delle Imprese di CUNEO
Data iscrizione: 21/09/2009

Sezioni
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/09/2009

Stato attività
Impresa INATTIVA

Informazioni costitutive
Dato atto di costituzione: 15/09/2009

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società
Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi
Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Sistema di amministrazione e controllo contabile
Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forme amministrative
AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Oggetto sociale

Oggetto sociale
OGGETTO SOCIALE:
L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA' RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA, ANCHE MEDIANTE FONTI RINNOVABILI: - LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI; - L'ACQUISTO, LA TRASFORMAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA VENDITA DI IMPIANTI; - L'ASSUNZIONE DI APPALTI PER LAVORI FINALIZZATI ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI; - LA GESTIONE, SIA IN PROPRIO SIA PER CONTO DI TERZI, DI IMPIANTI E, QUINDI, LA CESSIONE DI ENERGIA A SOGGETTI SIA PUBBLICI SIA PRIVATI, SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE, UTILIZZATORI FINALI. AL SOLO FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DI TALI SCOPI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI ED IN OGNI CASO NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ED IN MISURA NON PREVALENTE RISPETTO ALLE ALTRE ATTIVITA', LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI ATTIVITA' IMMOBILIARE E

MOBILIARE, COMMERCIALE E FINANZIARIA CHE SI RENDA UTILE E NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE AVENTI ANALOGO OGGETTO - ESCLUSA COMUNQUE LA COLLOCAZIONE DI DETTE PARTECIPAZIONI PRESSO IL PUBBLICO - RICEVERE E PRESTARE GARANZIE NEL MODO PIU' AMPIO DA E/O A FAVORE DI TERZI, SIANO ESSI PRIVATI O SOCIETA' E PRECISAMENTE PUO' OBBLIGARSI CON FIDEJUSSIONI, AVALLI, ISCRIZIONI DI IPOTECA SUI BENI SOCIALI A GARANZIA DI MUTUI, FIDI, OPERAZIONI BANCARIE DI OGNI GENERE, CONCESSI ALLA SOCIETA' E/O A TERZI DA ISTITUTI DI CREDITO O ENTI FINANZIARI.

Poteri

Poteri da statuto o da patti sociali

POTERI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO : QUALUNQUE SIA IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE, L ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L ATTUAZIONE DELL OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALL ASSEMBLEA. DELEGA DI POTERI : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, CON LE LIMITAZIONI DI LEGGE, PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' MEMBRI CHE ASSUMONO LA CARICA DI CONSIGLIERI DELEGATI O AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. LE CARICHE DI PRESIDENTE (O DI VICE) E DI CONSIGLIERE OD AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CUMULABILI. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' : LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE, PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE, NONCHE' PER LA NOMINA E LA REVOCA DI AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI ALL UOPO DELEGATI. L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI E PUO' PURE DELIBERARE CHE L USO DELLA FIRMA SOCIALE SIA CONFERITO, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE, PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, SIA A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CHE A TERZI. AMMINISTRATORE UNICO : QUANDO L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA ALL AMMINISTRATORE UNICO, QUESTI RIUNISCE IN SE' TUTTI I POTERI E LE FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 10.000,00

Sottoscritto: 10.000,00

Versato: 10.000,00

Conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/09/2009

Pratica con atto del 15/09/2009

Data deposito: 18/09/2009

Data protocollo: 21/09/2009

Numero protocollo: CN-2009-31220

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 3.400,00 EURO

Di cui versati: 3.400,00

SANPAOLO FIDUCIARIA SPA
Codice fiscale: 08503890157
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

PROPRIETA'

Quota di nominali: 6.600,00 EURO

Di cui versati: 6.600,00

SOCIETÀ ITALIA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. S.P.A.
Codice fiscale: 01840910150
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

presso SEDE DELLA SOCIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

AMMINISTRATORE UNICO

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO

CARLOTTO PIERO

Rappresentante dell'impresa

Nato a CEVA (CN) il 02/10/1946

Codice fiscale: CRLPRI46R02C589Z

Residenza: CEVA (CN) VIA ALDO MORO 4 cap 12073

Cariche e poteri

AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 15/09/2009
Data iscrizione: 21/09/2009
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data presentazione carica: 18/09/2009

Poteri
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE UNICO
ALL'AMMINISTRATORE UNICO CARLOTTO PIERO SONO AFFIDATI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANZA DI CUI AGLI ARTT. 15, 16 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE.
L'AMMINISTRATORE UNICO ACCETTA LA CARICA E DICHIARA CHE NON SUSSISTONO NEI PROPRI CONFRONTI LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' DI CUI ALL'ART. 2382 COD. CIVILE.
A CARLOTTO PIERO E' CONFERITO L'INCARICO ED IL MANDATO CON LA PIU' AMPIA FACOLTA' DECISIONALE E PATRIMONIALE A SUA INSINDACABILE OPINIONE, IN MERITO A TUTTA LA MATERIA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA PRIVACY, ALLA NORMATIVA INFORTUNISTICA, ALLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA MATERIA REGOLATA DALLE LEGGI SUL COLLOCAMENTO, ALLE IMPLICAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LAVORO RELATIVO AL SETTORE IN CUI OPERA LA SOCIETA', NONCHE' ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COSI' COME REGOLATE DALLE NORMATIVE IN MATERIA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE LEGGI NUM. 277/91, NUM. 626/94 E NUM. 494/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Stato attività

Impresa INATTIVA

Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente *(informazione di sola natura statistica)*

Codice: 35.11.00 - Produzione di energia elettrica
Data riferimento: 15/07/2010

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 23/06/2011