OPERE ACCESSORIE

um	QUANT.	DESCRIZIONE	PREVENTIVI
		CONTAINER PER ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI	
n	1	Container per alloggiamento quadri elettrici	
		Totale container	€ 7.000
		CONTAINER PER STOCCAGGIO INDESIDERATI	
		Container per stoccaggio plastica e indesiderati a tenuta	
		Totale container	€ 7.800
		BIOFILTRI PER TRATTAMENTO ODORI ARIE ASPIRATE	
n	1	Biofiltri per trattamento delle arie aspirate costituito da manufatti e materiale di riempimento, strato biologico e irrigazione. Fornitura e posa di sistema condotta in PE per convogliamento arie opportunamente dimensionato.	
		Totale biofiltri	€ 149.500
		CONFERIMENTO E SEPARAZIONE FORSU	
		Impianto per il confefimento e la separazione del prodotto in ingresso comprensivo di nastro trasportatore in tessuto gommato, dispositivo per apertura sacchi, vibrovaglio sepratore organico materiale di risulta, tramogge, trituratore organico e separatore fine pompe di rilancio	
		Totale conferimento	€ 380.000
		DECANTER SEPARATORE	
n	1	Fornitura e installazione di decanter per separazione solido/liquida digestato	
		totale decanter	€ 133.000
		EVAPODEPURAZIONE	
		Dispositivo per la depurazione sottovuoto delle acque reflue	
		totale evapo	€ 346.000
n	a corpo	**ULTRAFILTRAZIONE**	
		Dispositivo per il trattamento finale delle acque di processo tale da renderle idonee allo scarico in corsi d'acqua superficiali	
		totale ultrafiltrazione	€ 150.000
	a corpo	**ANELLO ANTIINCENDIO**	
		Fornitura e posa di anello antiincendio comprensivo di escavazione pozzo, pompa sommersa 10 CV, tubazione in PEAD da 3", 4 idranti UNI 45, 4 estintori portatili da 6 Kg. Seganletica di sicurezza.	
		totale antincendio	€ 82.575
	1	**ADDUZIONE ACQUA**	
		Fornitura e posa pozzo adduzione acqua	
		totale impianto idrico	€ 22.799
	1	**POMPE DI SOLLEVAMENTO**	
		pompe di sollevamento non menzionate precedentemente	
		Totale pompe	€ 3.748
	computo	**FORNITURA E POSA DI SISTEMA ILLUMINAZIONE ESTERNA**	
		Fornitura e posa di sistema di illuminazione esterna conforme alle norme vigenti	
		totale illuminazione esterna	€ 29.000
	computo	**FORNITURA E POSA DI RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA**	
		Fornitura e posa di recinzione in rete metallica h 2,50 con paletti di sostegno.	
		Totale recinzione	€ 30.300
n	1	**PESA A PONTE**	
		Fornitura e posa di pesa a ponte 18 m digitale	
		totale pesa a ponte	€ 22.000
	1	**SCALE OPERE DI PROTEZIONE CAMMINAMENTI CANCELLI OPERE IN FERRO ECC**	
		Opere in ferro varie	
		Totale carpenterie	€ 37.928
		COMPONENTISTICA VARIA	
		Spese varie tra cui luce, telefono, fax, internet e spese varie	
	corpo	**Totale spese varie**	€ 50.000
		COSTO TOTALE	**€ 1.451.650**