PLANIMETRIA DI PROGETTO DEL FONDO
SCALA 1:1000



Scala 1:1000
0 10 20 30 40 50m

LEGENDA

- LOTTO 1 IN FASE 1A
- SISTEMAZIONE DEFINITIVA
- SISTEMAZIONE PROVVISORIA
- FASCIA DI RISPETTO CONDOTTO SNAM
- 198.61 — QUOTE DI PROGETTO PER GLI INTERVENTI SU DISCARICA ESISTENTE E AMPLIAMENTO
- (199.61) — QUOTE ESTRADOSSO IMPERMEABILIZZAZIONE (DOVE E' PREVISTA POSA DI ARGILLA SP. 1.00m)
- RECINZIONE ESISTENTE
- RECINZIONE IN PROGETTO
- TRINCEA ANCORAGGIO TELI
- SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE ESISTENTE
- CANALE DI GRONDA RIVESTITO IN MASSI
- POZZI DI ESTRAZIONE DEL PERCOLATO
- COLLETTORE PERCOLATO ESISTENTE DA DRENAGGI SU DISCARICA ESISTENTE
- DRENAGGIO PERCOLATO FONDO
- DRENAGGIO PERCOLATO DI BERMA (DOPPIA TUBAZIONE HDPE MACROFESSURATA DN 250)
- COLLETTORE PERCOLATO SU DISCARICA ESISTENTE (TUBAZIONE HDPE CIECA DN 250) E TUBAZIONE DI CONTROLLO HDPE MACROFESSURATA DN 250
- TRINCEA DRENANTE SU DISCARICA ESISTENTE
- 2 — POZZETTI PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO ESISTENTI
- COLLETTORE PERCOLATO PERIMETRALE
- SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PROGETTO (CANALETTA ALLA FRANCESE)
- SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PROGETTO (TUBAZIONE INTERRATA)
- FOSSI IN TERRA RIVESTITI
- VASCHE PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO ESISTENTI
- VASCHE PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO IN PROGETTO
- N°3 CONTAINER DA 30' PER IMPIANTO DI ULTRAFILTRAZIONE
- LINEA DI RILANCIO DEL CONCENTRATO DALL'ULTRAFILTRAZIONE A CELLE CORPO RIFIUTI
- PIATTAFORMA LAVAGGIO MEZZI IN PROGETTO
- DRENAGGIO DI SUBALVEO CORPO IDRICO ID38374 (SCATOLARE 3x2 m)
- DRENAGGIO DI SUBALVEO CORPO IDRICO ID38374 (TUBAZIONE TIPO FINSIDER DRENANTE ø1000 mm)
- CHIODATURA DI PARETE
- CORDOLO SU MICROPALI TIRANTATI
- LIMITE DISCARICA ESISTENTE

NOTE

A SCOPO PRECAUZIONALE POTRANNO ESSERE REALIZZATE DELLE CHIODATURE SULLE SCARPATE NATURALI RIPROFILATE SPECIALMENTE LADDOVE L'IMMERSIONE DEL VERSANTE È PARALLELA A QUELLA DELLE DISCONTINUITÀ.
L'UBICAZIONE E L'ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI SARÀ VALUTATA DI VOLTA IN VOLTA IN RELAZIONE ALLO STATO DELLA ROCCIA UNA VOLTA APERTI GLI SCAVI.
IN PLANIMETRIA NON SONO RAPPRESENTATE LE TUBAZIONI DI IRRIGAZIONE DEL PERCOLATO CHE SARANNO POSTE NEL CORPO RIFIUTI DELLE VARIE CELLE

Committente: GRUPPO WASTEITALIA

Località:
COMUNE DI VADO LIGURE (SV)
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN LOCALITÀ BOSSARINO

Progetto:
AMPLIAMENTO LATO EST
PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato:
PLANIMETRIA DI PROGETTO FONDO
LOTTO 1B E LOTTO 2 (FASE 2)

Numero elaborato: D07

Codice elaborato: 030-006 D07E01

Scala: 1:1000

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
E01	05.08.2016	EMISSIONE	MATTEO CASTIGLIONI	Ing. ARIANNA CHINI	Ing. STEFANO VEGGI
E02					
E03					
E04					

Progettista: Desmos Ingegneria Ambiente Energia

Timbro e firma: ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA — SETTORI CIVILE AMB. INDUSTR. INFORM. — STEFANO VEGGI — INGEGNERE N° A 1054 — SEZIONE A

Desmos Ingegneria Ambiente Energia s.r.l.
Uffici: Via Pietrasanta, 12 - 20141 Milano Tel. +39 0236588750 Fax +39 0236588751 -
Sede legale: Viale Bianca Maria, 13 - 20122 Milano
E-mail: desmos-ing@desmos-ing.it - E-mail certificata: desmos-ing@pec.it
P.I e C.F. : 09016150964 - REA: MI 2063052