dipvvf.COM-SP.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010801.12-09-2018

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO LA SPEZIA
Ufficio Prevenzione Incendi
Via Antoniana, 10 - 19125 La Spezia. -
0187598963/64
e mail: com.prev.laspezia@cert.vigilfuoco.it

Prat.n. 11491

Amministratore Unico
Società SEPOR S.p.A.
sepor@legalmail.it

Ing. Oreste Passalacqua
passalacqua.oreste@ingpec.eu

e p.c.: Al Sig.Sindaco del Comune della Spezia

OGGETTO: SEPOR S.p.A.
Progetto per l'attività di Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o deposito superiori a 1 m^3, individuata al punto n. 10, sottoclasse 2, categoria C, dell'elenco di cui all'Allegato I al D.P.R. 01/08/2011 n.151, Porto mercantile della Spezia, comprendente anche l'attività di cui al punto n. 74.3.C.
Istanza di valutazione del progetto assunta al prot. n. 7893 del 28/06/2018 con elaborati progettuali sostitutivi presentati in data 03/09/2018 ed assunti al prot. n. 10407.

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, esprime in merito parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei relativi disegni disegni, nonché alle norme vigenti per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni :

1. Realizzare ogni impianto di protezione attiva (rete idranti, IRAI, impianti di raffreddamento, impianti schiuma) in conformità delle vigenti norme UNI;
2. Le superfici vetrate previste del tipo resistente al fuoco, da installare lungo la parete del 1° piano, confinante con l'impianto di processo, siano del tipo fisso, escludendo finestrature od altri elementi apribili;
3. ubicare i dispositivi di azionamento degli impianti di raffreddamento dei serbatoi, degli impianti schiuma, in posizione protetta ai fini antincendio rispetto agli elementi da proteggere (es. all'interno del locale gruppo di pompaggio antincendio);
4. il deposito di eventuali sostanze o miscele classificate come pericolose, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging- CLP) delle sostanze e delle miscele, dovrà avvenire in modo da impedire la reazione tra diverse tipologie tra loro non compatibili.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 151/211, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Alla S.C.I.A. devono essere allegati :

a) Copia del presente parere ;

b) Asseverazione, sottoscritta da un professionista, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato con la presente nota;

c) Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II al decreto del Ministero dell'Interno 7/08/2012;

d) Attestato del versamento effettuato a mezzo di bollettino postale sul conto corrente n. 6197 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di La Spezia , ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo n.139/2006.

Ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, a seguito della ricezione della segnalazione di inizio attività, questo Comando effettuerà un controllo attraverso visita tecnica, volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di esito positivo, verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi per le attività esercite ricadenti nella categoria C dell'allegato I al D.P.R. n.151/2011.

L'ISTRUTTORE del PROCEDIMENTO
(SDACE Ing. Paolo BIGGI)

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Calogero DAIDONE)