LEGENDA AMPLIAMENTO

01 - VASCA PULPER
02 - DIGESTORE ANAEROBICO (CALDO)
03 - DIGESTORE FREDDO
04 - TORRI DI LAVAGGIO
05 - CHILLER
06 - FILTRI A CARBONE
07 - UPGRADING A BIOMETANO
08 - COMPRESSIONE INVIO A MEMBRANE
09 - LOCALE TECNICO (QUADRI ELETTR. E CALDAIA)
10 - SERBATOIO PROPANO
11 - DIGESTORE AREA SOSTA PER AUTOBOTTE PROPANO
12 - SERBATOIO IDROSSIDO DI SODIO
13 - TORCIA BIOGAS
14 - COMPRESSIONE PER IIMISSIONE IN RETE SNAM
15 - CABINA REMI - REGOLAZIONE E MISURA GAS

372,40-367,35= 5,05 MT
A-B-C-D L= 56 MT
PENDENZA CIRCA 9%

ACCESSO CARRABILE
L=8,69 MT CIRCA

QUOTA MEDIA PIAZZALE ESISTENTE 376,00

IMPIANTO TRATTAMENTO RIFUTI ORGANICI ESISTENTE

FIUME BORMIDA DI MALLARE

NUOVO PONTICELLO PROVINCIALE

PONTILE ESISTENTE

NUOVA STRADA PROVINCIA

SIST. AREA QUOTA ESISTENTE

TERRE APPARTE DI RICICLERIA

QUOTA PIAZZALE PROGETTO 372,40

RACCOLTA

CIGLIO DI DISTINTIVO

RIO MEDIALUNGA

OGGETTO DI PRECEDENTE SCORRIMENTO E MESSA IN SICUREZZA

SEZIONE 06

SEZIONE TIPO FRA 9 E 10-1



FERRANIA ECOLOGIA

# IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI CON PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST DI QUALITA'

# PROGETTO DEFINITIVO

## T12: LAYOUT SU PROGETTO RIEMPIMENTO

SCALA 1:500


Progettista:
studio tecnico ingg.
fenoglio & persico
via garibaldi 127 - carcare

Proprietà:
Ferrania Ecologia Srl
Viale Libertà n. 57
17014 – Cairo Montenotte (SV)
CF /PI 01594270090


| Revisioni | | Data | Descrizione | Redatto |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | |
| | 1 | | | |
| | 0 | 16-11-2016 | Prima emissione | |