Comune

GENOVA

Provincia

GENOVA

Titolo del progetto

REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA CENTRALE DI GENOVA - D.A.C.

Livello di progettazione	Settore di business	Disciplina
D - DEFINITIVO	I2 - DEPURAZIONE	GEN - GENERALE

Numero	Titolo	Scala
CE - 016-01	ELENCO PREZZI UNITARI	

ID Progetto	Titolo sintetico (nome file di stampa)	Codifica WBS
2016GESI0025-00	2016GESI0025-00-D-I2-GEN-CE-016-01.pdf	C10I2-L058-01-0004

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	Aprile 2018	Emissione per integrazione	AS	CP	CC
00	Dicembre 2017	Emissione	AS	CP	CC

Redatto:

ing. Angelo Schiavone - LS

Verificato:

ing. Cosimo Parabita - IRETI

Approvato:

ing. Claudio Casale - IRETI

Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec:ireti@pec.ireti.it

LS INGEGNERIA s.r.l.s
Via Dante Alighieri n.11
74015 Martina Franca (TA)
lsingegneria@pec.it
C.fisc.-P.IVA 03000270735

PROGETTISTA :

Ing. Angelo Schiavone iscritto all'ordine degli ingegneri di Torino con n. 4310

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Ing. ANGELO SCHIAVONE n. 4310

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	OPERE EDILI (SpCap 1)		
Nr. 1 10.A08.B20. 010	Pali trivellati di grande diametro con perforazione a rotopercussione, in terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia lapidea, con fusto formato da cls (classe resist. C25/30, esposiz. XC2), tutto compreso per dare l'opera compiuta a parte il ferro d'armatura, compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, diametro 800 mm **euro (centosessantanove/82)**	m	169,82
Nr. 2 10.A08.B30. 030	Pali di grande diametro con perforazione a rotopercussione, in terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia lapidea, con fusto formato da cls (classe resist. C25/30, esposiz. XC2) e fanghi bentonitici per il contenimento del getto, tutto compreso per dare l'opera compiuta a parte il ferro d'armatura, compreso il carico del materiale di risulta su autocarro, diametro 1000 mm **euro (duecentoquaranta/28)**	m	240,28
Nr. 3 15.A10.A24. 010	Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce sciolte. **euro (cinque/53)**	m³	5,53
Nr. 4 15.A10.A38. 020	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce tenere. **euro (trentauno/54)**	m³	31,54
Nr. 5 15.B10.B10. 010	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. **euro (quattordici/52)**	m³	14,52
Nr. 6 15.B10.B10. 020	Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura. **euro (sei/67)**	m³	6,67
Nr. 7 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. **euro (centosedici/38)**	m³	116,38
Nr. 8 20.A20.C02. 010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. **euro (centoventisei/50)**	m³	126,50
Nr. 9 20.A20.C02. 040	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. **euro (centoquarantadue/95)**	m³	142,95
Nr. 10 20.A20.D10. 020	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di aggregati del diametro max. 20 mm. **euro (sei/07)**	m³	6,07
Nr. 11 20.A23.A20. 010	Muratura portante in elementi prefabbicati in calcestruzzo, con giunti orizzontali e verticali in malta di classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) in blocchi portanti spessore cm 25. **euro (quarantanove/15)**	m²	49,15
Nr. 12 20.A28.A10. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino. **euro (trentasette/64)**	m²	37,64
Nr. 13 20.A28.A15. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino. **euro (cinquantauno/30)**	m²	51,30
Nr. 14 20.A28.A20. 010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale realizzate con tavole in legname di abete e pino. **euro (ottantasei/43)**	m²	86,43
Nr. 15 20.A28.C05. 010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. **euro (ventisei/95)**	m³	26,95
Nr. 16 20.A28.C05. 020	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione. **euro (trentasei/02)**	m³	36,02
Nr. 17 20.A28.C05. 030	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm. **euro (centosette/84)**	m³	107,84
Nr. 18 20.A28.F05. 005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. **euro (uno/73)**	Kg	1,73

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 20.A28.F15. 005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C. **euro (uno/50)**	Kg	1,50
Nr. 20 20.A30.A30. 020	Solaio areato, costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione XC1 - XC2, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a staggia, esclusa armatura con rete elettrosaldata e la predisposizione di idoneo piano di posa. Altezza totale 30 cm circa, compresa la soletta superiore di 4 cm. **euro (ventinove/94)**	m²	29,94
Nr. 21 20.A37.A10. 010	Strutture portanti in acciaio, colonne e travature semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate in opera. **euro (tre/45)**	Kg	3,45
Nr. 22 20.A37.A20. 010	Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura a caldo di tutti gli elementi. **euro (cinque/95)**	Kg	5,95
Nr. 23 20.A48.A25. 025	Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco. **euro (quattro/06)**	m²	4,06
Nr. 24 20.A52.A20. 010	Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm. **euro (cinquantatre/73)**	m²	53,73
Nr. 25 20.A52.A20. 040	Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 10 cm. **euro (quarantadue/48)**	m²	42,48
Nr. 26 20.A54.B10. 020	Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 1/2 cm. **euro (nove/86)**	m²	9,86
Nr. 27 20.A54.B10. 030	Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm **euro (sei/43)**	m²	6,43
Nr. 28 20.A58.A15. 010	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, in pannelli da 60x60 o 20x125 con o senza materassino fonoassorbente tipo forato o non forato di acciaio zincato o alluminio **euro (ventiquattro/05)**	m²	24,05
Nr. 29 20.A58.B10. 010	Parete costituita da lastre di gesso protetto antincendio ancorate a struttura metallica con interposto materassino di lana di roccia. Resistenza al fuoco minima REI 120 **euro (novantatre/00)**	m²	93,00
Nr. 30 20.A66.A10. 010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. **euro (ventitre/02)**	m²	23,02
Nr. 31 20.A66.C10. 040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gress rosso, gress porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. **euro (ventiuno/88)**	m²	21,88
Nr. 32 20.A66.R10. 010	Solo posa in opera di rivestimento, realizzato senza particolari difficoltà di esecuzione, in piastrelle di cotto, gress porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5. Dimensione piastrelle da 0,01 a 0.10 mq e lato lungo inferiore a 45 cm **euro (ventinove/09)**	m²	29,09
Nr. 33 20.A66.Z10. 025	Solo posa in opera di zoccolo in elementi di cotto, gress, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti. **euro (cinque/75)**	m	5,75
Nr. 34 20.A80.A15. 010	Sola posa in opera di avvolgibili in alluminio, PVC, acciaio. Compresa inoltre la sola e posa del rullo, guide, cinghia, avvolgitore manuale, apparecchio a sporgere e ferramenta. Per finestre. **euro (novantanove/09)**	m²	99,09
Nr. 35 20.A80.A30. 010	Sola posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio **euro (quarantadue/79)**	m²	42,79
Nr. 36 20.A80.A30. 100	Sola posa in opera di finestra o portafinestra Controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese opere murarie per serramenti di superficie massima 4 mq **euro (novantatre/06)**	cad	93,06
Nr. 37	Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei coprifili e accessori escluso controtelaio		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.A80.C10. 010	**euro (sessantauno/96)**	cad	61,96
Nr. 38 20.A80.S10. 010	Sola posa in opera di serrande, compreso il montaggio delle guide, albero di manovra e normali accessori, misurazione minima 5 m² metalliche **euro (sessantasette/49)**	m²	67,49
Nr. 39 20.A85.A10. 010	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. **euro (tredici/21)**	m	13,21
Nr. 40 20.A85.A10. 015	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. del diametro maggiore di 250 mm e fino a 400 mm. **euro (sedici/80)**	m	16,80
Nr. 41 20.A85.A20. 015	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm. **euro (trentasette/98)**	cad	37,98
Nr. 42 20.A85.A25. 015	Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni di maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm. **euro (trentasei/06)**	cad	36,06
Nr. 43 20.A85.A30. 015	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. **euro (trentatre/72)**	cad	33,72
Nr. 44 20.A85.A30. 025	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 90 fino a 120 kg. **euro (quarantatre/66)**	cad	43,66
Nr. 45 20.A86.B20. 005	Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/m². **euro (due/17)**	Kg	2,17
Nr. 46 20.A86.B20. 015	Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti, (chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso oltre i 30 kg/m². **euro (uno/66)**	Kg	1,66
Nr. 47 20.A90.A20. 020	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due mani) **euro (sette/90)**	m²	7,90
Nr. 48 20.A90.A20. 025	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di silicato di potassio (mani oltre la seconda) **euro (quattro/03)**	m²	4,03
Nr. 49 20.A90.A20. 030	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani) **euro (nove/63)**	m²	9,63
Nr. 50 20.A90.B20. 010	Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani) **euro (sei/85)**	m²	6,85
Nr. 51 20.A90.Z10. 010	Zincatura a caldo **euro (uno/90)**	Kg	1,90
Nr. 52 40.L10.A10. 010	Realizzazione di impianti di raffrescamento a ventilconvettori, compreso tubazioni per allaccio alla colonna montante, reti di scarico condensa alla colonna di scarico, isolamenti, valvole detentori e materiale di consumo. Esclusi gruppi refrigeratori e/o centrali frigoriferi, la fornitura dei ventilconvettori, la colonna montante e la colonna di scarico e gli impianti elettrici. Valutati a ventilconvettore: a due tubi **euro (cinquecentocinquantasei/37)**	cad	556,37
Nr. 53 50.F10.A10. 020	Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. **euro (settantanove/24)**	cad	79,24
Nr. 54 50.F10.A10. 040	Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso. **euro (centoquattro/06)**	cad	104,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 55 50.F10.A10. 050	Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: piatto doccia, relativa rubinetteria, pilette di scarico, escluso la fornitura del piatto doccia, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione. **euro (novantanove/05)**	cad	99,05
Nr. 56 50.F10.A10. 080	Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata tipo a zaino **euro (ottantasette/82)**	cad	87,82
Nr. 57 50.T10.A10. 010	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata **euro (settecentocinquanta/32)**	cad	750,32
Nr. 58 50.T10.A10. 015	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da tre apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata **euro (millecentoventidue/68)**	cad	1´122,68
Nr. 59 50.T10.A10. 020	Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da quattro apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta di cacciata **euro (millequattrocentonovantaquattro/86)**	cad	1´494,86
Nr. 60 65.C10.B10. 010	Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 m³. **euro (quattrocentosettantasei/49)**	m³	476,49
Nr. 61 AT.N20.S10. 030	Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. **euro (quindici/43)**	m²	15,43
Nr. 62 NP 01.A18.B45. 005	Esecuzione di cancellate, inferriate, ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio **euro (sedici/78)**	Kg	16,78
Nr. 63 NP 01.A21.A43. 005	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione **euro (cinquantacinque/63)**	m³	55,63
Nr. 64 NP 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm **euro (uno/30)**	m²	1,30
Nr. 65 NP 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso **euro (cinque/41)**	m	5,41
Nr. 66 NP 20.A85.A10. 015	Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. del diametro maggiore di 400 mm e fino a 600 mm. **euro (venticinque/20)**	m	25,20
Nr. 67 NP 65.B10.A25. 010	Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 4 cm **euro (quindici/06)**	m²	15,06
Nr. 68 NP PR.A23.A15. 010	Pareti divisorie modulari per ufficio con struttura in estruso di alluminio lastre monovetro da 10 mm temprato in conformità alle prescrizioni di progetto. **euro (centosessanta/00)**	m²	160,00
Nr. 69 NP01	Conferimento presso discarica autorizzata di materiale di risulta per realizzazione di palificazioni **euro (cinquantasei/00)**	m3	56,00
Nr. 70 NP02	PENETRON ADMIX additivo per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo per cristallizzazione, aggiunto al calcestruzzo in fase di confezionamento in ragione dell'1% in peso del contenuto in cemento, con un quantitativo minimo di 3,5 kg/mc **euro (venticinque/04)**	m3	25,04
Nr. 71 NP03	Finitura indurente e antipolvere per pavimenti in calcestruzzo armato di tipo industriale, con finitura superficiale con spolveratura con trattamento al quarzo - corindone (6 kg/m2) e lisciatura con levigatrice ad elica, compresa la formazione di giunti su maglia 4 m x 4 m e sigillatura con resina poliuretanica **euro (dodici/76)**	m2	12,76
Nr. 72 NP04	PREFABBRICATO PER EDIFICIO TRATTAMENTI PRIMARI comprendente fornitura e posa in opera di pilastri in c.a.v. con mensole per carroponte, travi di copertura "gronde o converse", travi di copertura tipo CAPAV, tegoli solaio copertura tipo NEOCAP, tamponamento perimetrale in c.a.v. ad asse orizzontale, coibentazione e copertura in lastre in lamiera zincata, colmo, gronde, converse, faldaleria in lamiera **euro (quattrocentoventisettemilatrecentosettantasette/97)**	a corpo	427´377,97
Nr. 73 NP05	PREFABBRICATO PER EDIFICIO ULTRAFILTRAZIONE MBR comprendente fornitura e posa in opera di pilastri in c.a.v., tegoli solaio alveolare di copertura tipo NEOCEM, travi solaio copertura in c.a.p. tipo TL e tipo TR, tamponamento perimetrale in c.a.v. ad asse orizzontale, coibentazione ed impermeabilizzazione a doppio strato con guaina ardesiata, faldalerie e raccordi **euro (trecentoventiseimiladuecentoquarantauno/73)**	a corpo	326´241,73
Nr. 74 NP06	PREFABBRICATO PER EDIFICIO FANGHI - ISPESSIMENTO E DISIDRATAZIONE - comprendente fornitura e posa in opera di pilastri in c.a.v., travi per solai impalcato e copertura tipo TL e TR, tegoli solaio alveolare in c.a.p. tipo NEOCEM, tamponamento perimetrale in c.a.v. ad asse orizzontale, coibentazione ed impermeabilizzazione a doppio strato con guaina ardesiata, faldalerie e raccordi **euro (quattrocentodiciannovemilaquindici/56)**	a corpo	419´015,56
Nr. 75 NP07	GIUNTO DI DILATAZIONE IN PVC, fornitura e messa in opera con materiale di intasamento del giunto e inserto sigillante a pressione sul lato contenente liquidi **euro (ventiotto/97)**	m	28,97
Nr. 76 NP08	GIUNTO DI RIPRESA BENTONITICO, costituito da un cordolino idroespansivo di bentonite di sodio e polimeri in grado, a contatto con l'acqua, di espandersi fino a 8 volte il valore iniziale, in opera compreso adesivo di fissaggio o chiodatura, dimensioni mm 20 x 25 **euro (quattordici/43)**	m	14,43
Nr. 77 NP09	PALI DI FONDAZIONE TRIVELLATI DIAMETRO 40 cm in terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia lapidea, con fusto formato da cls C25/30, esposizione XC2, tutto compreso per dare l'opera compiuta escluso il ferro di armatura **euro (settantasei/19)**	m	76,19
Nr. 78 NP10	PALI DI FONDAZIONE TRIVELLATI DIAMETRO 50 cm in terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia lapidea, con fusto formato da cls C25/30, esposizione XC2, tutto compreso per dare l'opera compiuta escluso il ferro di armatura **euro (ottantanove/66)**	m	89,66
Nr. 79 NP11	COPERTURA VASCHE CON TEGOLI IN LEGA DI ALLUMINIO, prefabbricati, autoportanti calpestabili, interbloccanti e smontabili, di spessore minimo 2 mm, compresa la carpenteria strutturale di supporto (travi strutturali, angolari di irrigidimento, piastre di chiusura) in lega di alluminio, i golfari di acciaio da ancorare ai bordi delle vasche ed il sistema di appoggio a mensola, completa di botole di ispezione, di bulloneria di fissaggio **euro (duecentocinquanta/25)**	m2	250,25
Nr. 80 NP12	GRIGLIATI CHIUSI IN VETRORESINA, compresi angolari e telai in vetroresina per la formazione di pannelli idonei all'appoggio sulle strutture di supporto, con finitura antisdrucciolo, compresa fornitura, messa in opera, formazione di fori o passaggi per impianti **euro (centocinquanta/00)**	m2	150,00
Nr. 81 NP13	CUPOLA IN PLEXIGLASS con telaio in acciaio, fornitura e posa in opera per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata per la sua proiezione in pianta **euro (trecentotrentanove/05)**	m2	339,05
Nr. 82 NP14	PREFABBRICATO PER COPERTURA VASCHE TRATTAMENTO BIOLOGICO, comprendente fornitura e posa in opera di tegoli per solaio alveolare di impalcato in c.a.p. tipo NEOCEM, posti in opera su idonei apparecchi di appoggio e calcolati in continuità secondo i sovraccarichi di progetto, esclusa cappa collaborante ed armature integrative in opera		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centotrentasettemilanovecentonovantaotto/09)	a corpo	137´998,09
Nr. 83 NP15	Tamponamento facciata costituito da doppia lamiera grecata in acciaio zincato preverniciato con interposto strato coibente, fornitura e posa in opera comprese faldalerie, raccordi e finiture **euro (novanta/48)**	m2	90,48
Nr. 84 NP16	Fornitura e posa di pannello schermante in acciaio zincato verniciato del colore a scelta della committenza, costituito da pannelli alettati montati in orizzontale su montanti verticali da fissare alla struttura portante a telaio in carpenteria metallica, compreso nel prezzo la carpenteria di montaggio, materiale di consumo per fissaggio, la verniciatura ed ogni onere aggiuntivo per dare l'opera compiuta a regola d'arte **euro (duecentosettanta/00)**	m2	270,00
Nr. 85 NP17	Fornitura e posa in opera di basamento prefabbricato in cls R'ck 350, dosato con cemento 525 e armato con rete elettrosaldata, con predisposizione di cunicoli passaggio cavi, adatto per il sostegno della sovrastante struttura prefabbricata. Comprese opere di finitura pavimento, grigliati su cunicoli e quanto altro necessario per dare l'opera a regola d'arte e funzionale alle previsioni di progetto, in conformità agli elaborati grafici e descrittivi dello stesso. **euro (ottocentoottanta/00)**	m2	880,00
Nr. 86 NP18	Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata in conglomerato cementizio armato e vibrato, dell'altezza netta interna di 330 cm in elementi REI 120. Comprese opere di finitura porte finestrini, tinteggiatura, copertura impermeabilizzata e quanto altro necessario per dare l'opera a regola d'arte e funzionale alle previsioni di progetto, in conformità agli elaborati grafici e descrittivi dello stesso. **euro (millesettanta/00)**	m2	1´070,00
Nr. 87 PR.A01.A01.015	Sabbia di fiume **euro (trentauno/63)**	m³	31,63
Nr. 88 PR.A01.A15.010	Tout-venant di cava da 0 a 120 mm **euro (ventiotto/83)**	m³	28,83
Nr. 89 PR.A05.A70.010	Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso fino a 25 kg/mq. **euro (tre/04)**	Kg	3,04
Nr. 90 PR.A05.A70.020	Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq. **euro (tre/16)**	Kg	3,16
Nr. 91 PR.A13.A20.030	Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 7,3 mm **euro (diciotto/23)**	m	18,23
Nr. 92 PR.A13.P40.010	Tubazioni in polipropilene ad alto modulo (PP-HM) a parete strutturata per fognature e scarichi interrati e non in pressione SN 16 KN/mq, DN 315 mm **euro (trentadue/71)**	m	32,71
Nr. 93 PR.A13.P40.020	Tubazioni in polipropilene ad alto modulo (PP-HM) a parete strutturata per fognature e scarichi interrati e non in pressione SN 16 KN/mq, DN 400 mm **euro (quarantasette/56)**	m	47,56
Nr. 94 PR.A13.P40.040	Tubazioni in polipropilene ad alto modulo (PP-HM) a parete strutturata per fognature e scarichi interrati e non in pressione SN 16 KN/mq, DN 630 mm **euro (centotrentasei/86)**	m	136,86
Nr. 95 PR.A15.A10.020	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm **euro (ventitre/86)**	cad	23,86
Nr. 96 PR.A15.A10.050	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm **euro (ventidue/43)**	cad	22,43
Nr. 97 PR.A15.A10.080	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm **euro (nove/01)**	cad	9,01
Nr. 98 PR.A15.B15.030	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. **euro (due/53)**	Kg	2,53
Nr. 99 PR.A17.Z01.010	Pannelli semirigidi di lana di vetro euroclasse A1 di densità di 20 kg/m³e lambda pari a 0,035 W/mK, per l'solamento termoacustico. spessore 4 cm **euro (tre/07)**	m²	3,07

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 100 PR.A20.A40. 020	Piastrelle di gres ceramico rosso ingelive, cm 10x10 o 15x15 spessore fino a 11 mm. **euro (tredici/66)**	m²	13,66
Nr. 101 PR.A20.A50. 015	Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita, colori chiari o intermedi, spessore 8 mm, finitura antisdrucciolo dimensioni cm 10x10 20x20 30x30. **euro (trentauno/01)**	m²	31,01
Nr. 102 PR.A20.A50. 095	Piastrelle di gres porcellanato, Zoccolino o sguscio di gres porcellanato. **euro (tredici/92)**	m	13,92
Nr. 103 PR.A22.A20. 020	Pannelli modulari di gesso, da 60x60x3 cm, tipo con decorazione semplice e/o microforato. **euro (trentauno/88)**	m²	31,88
Nr. 104 PR.A23.A15. 010	Finestra o portafinestra in alluminio verniciato completa di vetrocamera 5-6-5 o cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso, misurazione minima per serramento m² 1,5 apertura ad una o due ante o a vasistas **euro (duecentosessantacinque/65)**	m²	265,65
Nr. 105 PR.A23.D10. 020	Avvolgibili, in PVC, complete di sistema antisganciamento e accessori di normale dotazione, esclusi guide, rulli, pulegge, avvolgitore e cinghia. **euro (quarantaquattro/28)**	m²	44,28
Nr. 106 PR.A23.D50. 020	Accessori per avvolgibili. Guide in alluminio **euro (nove/77)**	m	9,77
Nr. 107 PR.A23.D50. 030	Accessori per avvolgibili. Rullo completo di cuscinetti **euro (trentaquattro/16)**	m	34,16
Nr. 108 PR.A23.D50. 040	Accessori per avvolgibili. Avvolgitore in ferro zincato, comprensivo di cinghia **euro (sette/59)**	cad	7,59
Nr. 109 PR.A23.E10. 010	Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-100, spessore minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete, con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo corrente. **euro (duecentocinquantasette/64)**	cad	257,64
Nr. 110 PR.A23.G10. 010	Portone, di alluminio di profilati di lega leggera di sezione oltre i 45x45 mm, dello spessore di 2 mm, compreso controtelaio zincato a murare, con superficie vista anodizzata a 20 micron, compreso il vetro di sicurezza 6-7 mm, con interposta pellicola da 0,38 mm, valutata a m² misurato da spallina a spallina e da piana a mezzanino, misurazione minima 2,00 m² ad una o due ante. **euro (quattrocentosessantanove/93)**	m²	469,93
Nr. 111 PR.C29.A10. 005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm **euro (centocinquantasei/54)**	cad	156,54
Nr. 112 PR.C29.A10. 010	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensole **euro (centosessanta/02)**	cad	160,02
Nr. 113 PR.C29.B10. 005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico **euro (settantanove/70)**	cad	79,70
Nr. 114 PR.C29.C10. 005	Piatto doccia da incasso filo pavimento, di vetroresina rinforzata, o fireclay, con superficie antiscivolo, da 90x90 circa, completo di sifone con superficie antiscivolo, completo di sifone **euro (duecentoventisei/81)**	cad	226,81
Nr. 115 PR.C56.A20. 020	Unità esterne motocondensanti per raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilità di abbinamento di più unità interne, della capacità frigorifera di: oltre 12 fino a 14 Kw **euro (tremilacinquecentodieci/38)**	cad	3´510,38
Nr. 116 PR.C65.A20. 005	Ventilconvettori verticali o orizzontali con ventilatore centrifugo, completi di mobile di copertura di lamiera preverniciata, colore standard, completi di: filtro d'aria del tipo lavabile; due batterie di scambio termico per impianto a quattro tubi costruite con tubi di rame ed alettatura a pacco di alluminio; quadretto di comando incorporato con commutatore estate inverno e variatore per motore elettrico a tre velocita'. Condizione di funzionamento in fase estiva: aria in entrata a 26 gradi C con umidita' relativa al 50%; acqua in entrata a 7 gradi C, con salto termico 5 gradi C. Condizioni di funzionamento in fase invernale: aria in entrata a 20 gradi C, con umidita' relativa 60%; acqua in entrata a 55 gradi C con salto termico 10 gradi C, della potenzialita' di: potenzialità frigorifera 1,95Kw, termica 4Kw **euro (trecentosessantaquattro/32)**	cad	364,32
Nr. 117 PR.I30.A10.0 10	Misto granulare per fondazione stradale con materiale di cava **euro (sedici/96)**	m³	16,96

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	APPARECCHAITURE EL/MEC (SpCap 2)		
Nr. 118 NP 07.P03.D10. 050- 01	F/POSA DI Tubi in acciaio elettrosaldati rivestiti internamente e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 400 **euro (centosessantacinque/25)**	m	165,25
Nr. 119 NP 07.P03.D10. 075- 01	F/POSA DI Tubi in acciaio elettrosaldati rivestiti internamente e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 800 **euro (trecentotredici/25)** F/POSA DI Tubi in acciaio elettrosaldati, rivestiti internamente e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 7. 1 mm; DN 1000	m	313,25
Nr. 120 NP 07.P03.D10. 085- 01	**euro (cinquecentonove/96)** F/POSA DI Tubi in acciaio elettrosaldati, rivestiti internamente e protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 9.5 mm; DN 1200 **euro (seicentoundici/95)**	m m	509,96 611,95
Nr. 121 NP 07.P03.D10. 085- 02	F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia n) DN 400 **euro (duecentootto/38)**	m	208,38
Nr. 122 NP 09.P02.A05. 060	F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia p) DN 500 **euro (trecentonove/94)**	m	309,94
Nr. 123 NP 09.P02.A05. 070	F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia p) DN 1200 **euro (settecentoquarantatre/86)**	m	743,86
Nr. 124 NP 09.P02.A05. 070- 01	F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia p) DN 1000 **euro (settecentoquarantatre/86)**	m	743,86
Nr. 125 NP 09.P02.A05. 070- 02	F/POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia p) DN 800 **euro (settecentoquarantatre/86)** COLLEGAMENTI IDRAULICI LINEA ACQUE E FANGHI Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI Acciaio al Carbonio e di TUBAZIONI in acciaio inox, complete di valvole, raccorderia, minuteria e prefabbricazione, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e perfettamente funzionante, in conformità alle previsioni degli elaborati grafici e descrittivi di progetto, compreso oneri di collaudo, escluso solo eventuali scavi e rinterri.	m a corpo	743,86 3´109´915,00
Nr. 126 NP 09.P02.A05. 070- 03	**euro (tremilionicentonovemilanovecentoquindici/00)** Fornitura e posa di RETE ACQUA SERVIZI ED ANTINCENDIO		
Nr. 127 NP EMC 000 01	**euro (duecentocinquantanovemilanovecentosessanta/00)** Fornitura e posa di SCRUBBER e VENTILATORE per trattamento aria	a corpo	259´960,00
Nr. 128 NP EMC 000 02	**euro (novecentoquarantaseimilacinquecentoquaranta/00)** Fornitura e posa di GRU A PONTE data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante in conformità alle previsioni di progetto.	a corpo	946´540,00
Nr. 129 NP EMC 000 03	**euro (settantasettemilasettecentoventicinque/00)**	a corpo	77´725,00
Nr. 130 NP EMC 000 04	Fornitura e posa di impianto per TRATTAMENTO BOTTINI dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionanti con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto, completo degli accessori di cui alla relativa specifica tecnica A54. **euro (duecentoquarantanovemilanovecentoottanta/00)**	a corpo	249´980,00
Nr. 131 NP EMC 000 05 Nr. 132 NP EMC 101 01	Fornitura e posa di PARATOIE MOTORIZZATE per comparto GRIGLIATURA (specifica A01): Paratoia è costituita da: telaio costituito da profilati normali in acciaio inox AISI 316L; scudo in lamiera di acciaio inox AISI 316L opportunamente irrigidito; tenute laterali in guarnizione profilata in EPDM riportata sullo scudo tramite liste di ripartizione e viti in acciaio inox; asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio inox AISI 316L; guide a strisciamento su liste di ottone lavorato; cunei e controcunei di chiusura che assicurano la tenuta nei due sensi; Comando manuale ad asta saliente operato tramite volantino agente su scatola di riduzione ad ingranaggi conici posta sulla traversa superiore del telaio. Scatola di riduzione in ghisa grigia G22, cuscinetti radiali portanti reggispinta a sfere, lubrificazione a grasso permanente. Protezione asta saliente con tubo in acciaio inox AISI 316L.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Comando elettrico di tipo ad asta saliente realizzato mediante attuatore posto in posizione centrale sulla traversa superiore del telaio. L'attuatore è costituito da: - motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo; - isolamento in classe "F", completo di protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di Nr. 3 pasticche bimetalliche, in serie tra loro con i terminali riportati a morsettiera. Servizio: S2 - 15 minuti; - alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hz; - comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto; - n°1 interruttore lampeggiante blinker; - n°2 interruttori di fine corsa (1 in apertura e 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - n°2 limitatori di coppia (1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - resistenza anticondensa (3 - 15 Watt) alimentata esternamente a 220 Volt; - protezione IP 68 in accordo alle EN 60529; - protezione asta saliente con tubo graduato in Plexiglas; PAR 101: Profondità canale mm: 2000 Battente idraulico max mm: 2460 Altezza luce mm: 1750 Larghezza luce mm: 2000 Tenuta: quatto lati Tipologia: a parete Comando: elettrico PAR 102: Profondità canale mm: 2000 Battente idraulico max mm: 1450 Altezza luce mm: 1750 Larghezza luce mm: 2400 Tenuta: tre lati Tipologia: a incasso Comando: elettrico PAR 110: Profondità canale mm: 2000 Battente idraulico max mm: 1450 Altezza luce mm: 1750 Larghezza luce mm: 2100 Tenuta: tre lati Tipologia: a incasso Comando: elettrico **euro (sessantaunomilacinquecentoventicinque/00)**	a corpo	61´525,00
Nr. 133 NP EMC 101 02	Fornitura e posa di GRIGLIE FINI per comparto PRETRATTAMENTI (specifica A02): Costituita da: Griglia a nastro per la grigliatura delle acque reflue municipali ed industriali. La griglia si compone di una successione di elementi filtranti (costituenti il "nastro") connessi alle due estremità a due catene di trasmissione, azionate da ruote dentate fissate ad un albero comune e movimentate tramite un opportuno sistema di motorizzazione. Il materiale grigliato, trattenuto dagli elementi filtranti, è sollevato verso la sommità della griglia. La presenza di pettini, opportunamente sagomati e disposti ad intervalli regolari, consente l'asporto, oltre che di solidi di piccole dimensioni, anche di solidi di pezzatura superiore quali sassi, bottiglie, ecc., prevenendo, così, la formazione di occlusioni. Le lamiere forate costituenti il nastro sono quindi (preliminarmente) ripulite tramite l'impiego di una spazzola controrotante (rispetto alla griglia). La completa pulizia è infine assicurata grazie all'impiego di una apposita barra di lavaggio, agente dall'interno verso l'esterno della griglia. Caratteristiche tecniche (per ciascuna macchina): - portata trattabile massima 1'495l/sec - portata di progetto 997l/sec - battente minimo a valle della griglia alla portata di progetto1'000mm - diametro dei fori6,0mm - larghezza del canale (richiesta)2400mm - larghezza elemento filtrante2152mm - larghezza totale della griglia2360mm - angolo di installazione60° - profondità canale2150mm - altezza di scarico (da fondo canale)3339mm - altezza di ingombro (da fondo canale)4856mm - lunghezza di ingombro3170mm Motorizzazione griglia - classe efficienza IE3: - potenza installata1,5kW - tensione400V - frequenza50Hz - velocità di rotazione - classe di protezione 6,6 IP 65rpm Motorizzazione spazzola - classe efficienza IE3:		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- potenza installata2,2kW - tensione400V - frequenza50Hz - velocità di rotazione - classe di protezione 68 IP65rpm La macchina è provvista inoltre di una copertura completa e di facile rimozione per eliminare l'emissione di odori. La macchina è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L), equivalente o superiore, tranne le boccole realizzate in 1.4057 (AISI 431) ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. **euro (centoquarantaunomilaottocentodieci/00)**	cadauno	141´810,00
Nr. 134 NP EMC 101 03	Fornitura e posa di SISTEMA TRASPORTO GRIGLIATO per comparto PRETRATTAMENTI (specifica A02): Costituita da: Sistema di flussaggio tramite pompa per scarico del grigliato nella pressa con lavaggio del grigliato. Il sistema di flussaggio del grigliato è costituito da un truogolo con coperchi imbullonati nella parte superiore e da un attacco per immettervi l'acqua di flussaggio prelevata a valle del sistema di grigliatura fine. Sia il grigliato che l'acqua necessaria alla sua traduzione entro il truogolo, verranno scaricate nel successivo sistema di pressatura e lavaggio del grigliato. L'acqua di flussaggio a sua volta verrà utilizzata anche come acqua di lavaggio per il successivo compattatore che asporterà le materie fecali ed organiche rimosse dalla frazione solida del grigliato. Il sistema lavorerà in modalità discontinua in quanto sarà asservito al funzionamento delle griglie. Caratteristiche: - lunghezza canale di trasporto grigliato: 29000 mm - diametro: 300 mm - lunghezza tramogge raccolta: 2400 mm Il sistema è completo di: - montanti di sostegno; - n. 3 tramogge di carico del grigliato in corrispondenza delle griglie; - raccordo tra il truogolo e la tramoggia del compattatore; - n. 2 pompe per l'acqua di flussaggio (P=3 kW/cad. n° 1+1R); - n. 2 valvole a sfera manuale in acciaio inox per l'acqua di flussaggio; - copertura del truogolo per evitare spandimenti ed odori. Il sistema è costruito interamente in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L), equivalente o superiore, ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. **euro (cinquantaunomilaventi/00)**	cadauno	51´020,00
Nr. 135 NP EMC 101 04	Fornitura e posa di PRESSA CON LAVAGGIO GRIGLIATO per comparto PRETRATTAMENTI (specifica A02): Pressa compattatrice con lavaggio del grigliato, costituita da un sistema di coclee monostadio a lenta rotazione e con adduzione di acqua in pressione (attraverso appositi ugelli) per una perfetta compattazione ed un ottimale riduzione del contenuto in sostanze fecali nel grigliato. L'impianto si compone di: una tramoggia di carico; una coclea con albero per la compattazione del grigliato, ruotante entro un alloggiamento provvisto di fori per l'espulsione dell'acqua; il tutto assemblato in un unico corpo macchina compatto ed azionato mediante motoriduttore. Lo scarico del compattato avviene attraverso un apposito tubo orientabile. Caratteristiche tecniche: Portata nominale in grigliato fino a 4,0 m3/h Portata ottimale in grigliato 1,5-2,5 m3/h Grado di compattazione del grigliato 35 - 40 % Riduzione media del peso del grigliato 50 - 70 % Lunghezza della macchina 2642 mm Larghezza della macchina 520 mm Altezza della macchina 733 mm Potenza nominale del motoriduttore 2,2 kW Classe di efficienza IE3 Process Performance Premiun Efficiency Tensione (50Hz) 400 V Numero di giri all'albero lento 14,5 rpm Grado di protezione dei motori IP 65 La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 304L), equivalente o superiore, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. La macchina è corredata da: - tramoggia di contenimento e carico dei solidi separati (completamente in acciaio inossidabile) comprensiva di portella di ispezione; - tubo di scarico conico con curva conica inferiore e superiore; - vaschetta di raccolta delle acque da compattazione con attacco di scarico DN 100;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- attacco per le acque di lavaggio da 1" e relativa elettrovalvola; - sonda di livello per rilevazione quantità di grigliato caricato in tramoggia. **euro (trentanovemilacentotrenta/00)**	cadauno	39´130,00
Nr. 136 NP EMC 101 05	Fornitura e posa di QUADRO DI COMANDO GENERALE per comparto GRIGLIATURA (specifica A02): Quadro elettrico di comando in lamiera verniciata, dimensioni indicative (L x H x W): 1000 x 1000 x 300 mm, contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento dell'intero impianto. In maggior dettaglio: - 1 x interruttore generale (max. 25A) montato sul frontale del quadro comandi; - 1 x scaldiglia termostatata; - 1 x alimentatore per circuiti ausiliari 24Vdc, max. 5A; - 1 x relé di sicurezza per circuito di emergenza; - 1 x PLC Siemens serie S7-1200 CPU 1214C o equivalente; - 1 x Touch Screen mod. Pro-Face o equivalente, montato sul frontale del quadro comandi; - 1 x alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivi per la protezione (interruttore magneto-termico, limitatore di coppia e soft-start) per le griglie e il compattatore; - alimentazione trifase per le pompe flussaggio; - alimentazione 24Vdc per le elettrovalvole di lavaggio a corredo delle griglie e del compattatore; - n. 3 compressorini e relativi interruttori per la gestione del sistema pneumatico di rilevazione del livello tramite insufflazione. Sono inoltre previsti in morsettiera: - morsetti per l´acquisizione di un contatto pulito da esterno (consenso da esterno) per l´avvio automatico della macchina; - contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l´esterno dello stato (marcia/fermo) ed eventuale blocco della macchina. Scatole di comando locale per l'azionamento delle singole macchine in funzione manuale, che comprende: n. 1 interruttore a chiave per l'abilitazione all'esercizio, n. 1 selettore AVANTI - 0 - INVERS, n. 1 pulsante emergenza. **euro (trentamiladuecentoottantacinque/00)**	cadauno	30´285,00
Nr. 137 NP EMC 101 06	Fornitura e posa di POMPA SOMMERGIBILE a servizio dissabbiatura, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A07) Descrizione generale Elettropompa centrifuga idonea ad installazione sommersa, con girante a vortice, completa di: -accessori per l'installazione sul fondo dei bacini (con attacco guida superiore in AISI316L per tubo guida 3/4"e slitta scorrevole); -piede di accoppiamento; -catena in acciaio zincato (portata massima 0,2 t); -grillo zincato (portata massima 500 kg); Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 28,8 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto: 2,5 m Prevalenza geodetica:1,5 m Potenza nominale del motore: 2,4 kW Numero di poli:2 Corrente nominale:5,1 A Corrente di spunto:27 A Velocità nominale:2780 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Diametro girante:118 mm Mandata corpo pompa: 50 mm Sezione Materiali: -Fusione principale: Ghisa grigia -Albero : Acciaio inox AISI 431 -Girante : Ghisa Tenute meccaniche: -interna : CSb / Al2 O3 -esterna : WCCR / Al2 O3 **euro (duemilaottocentotrenta/00)**	cadauno	2´830,00
Nr. 138 NP EMC 101 07	Fornitura e posa di RETE DIFFUSORI ARIA A BOLLE GROSSE a servizio dissabbiatura, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A08) Descrizione generale Rete di aerazione composta da diffusori tubolari a bolle grosse in acciaio inossidabile AISI 304L. Ciascun diffusore è composto da un corpo in acciaio inox AISI 304L, chiuso alle estremità da due piastrine ad esso saldate. Una di esse incorpora un dado esagonale e un attacco 3/4" NPT. Sulle pareti laterali sono disposti su due livelli i fori attraverso i quali fuoriesce l'aria. Un deflettore posto nella parte inferiore provvede ad indirizzare il liquido aerato lungo le pareti esterne. Dati tecnici		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Portata d'aria per singola rete: 450 Nm3/h (@30°C, RH 70%) Numero di diffusori per rete: 20 Portata specifica di ciascun diffusore: 22,5 Nm3/h/diff. Diffusore Materiale:Acciaio inox AISI 304 L Attacco:3/4" NPT Maschio Lunghezza: 450 mm Altezza: 92 mm Larghezza: 50mm Peso complessivo del diffusore: 1.0 kg **euro (tremiladuecentoquindici/00)**	cadauno	3´215,00
Nr. 139 NP EMC 101 08	Fornitura e posa di RASCHIATORE A CATENA e RACCOLTA SURNATANTI a servizio dissabbiatura (specifica A03 - A04): Descrizione generale raschiatore: Raschiatore a catena per la raccolta sabbie sul fondo dei dissabbiatori. Azionato tramite un motoriduttore posto a bordo vasca, il raschiatore consiste in due catene, realizzate in materiale plastico e movimentate per mezzo di un sistema a ruote dentate ad assi paralleli ed installazione end-to-end, ed un set di elementi raschianti, in acciaio inox. Montati direttamente sulle catene di trazione, gli elementi raschianti consentono, durante la rotazione del sistema, di asportare il fango, depositatosi sul fondo, convogliando lo stesso verso il relativo sistema di asporto. Il raschiatore a catena è costituito dai seguenti componenti principali: -sistema di azionamento, composto da un motoriduttore, montato in sommità alla vasca; -albero motore, dotato di ruote dentate per la trazione delle catene, montato all´interno della vasca, per tutta la larghezza della stessa (installazione end-to-end); -alberi secondari, dotati di ruote dentate per l´allineamento delle catene, anch´essi con installazione end-to-end; -catene di trazione, installate parallelamente alle due pareti laterali della vasca, e passanti per le corrispondenti ruote dentate (di trazione e di allineamento); -elementi raschianti, fissati direttamente sulle catene di trazione e aventi asse orientato trasversalmente alla vasca di sedimentazione; Caratteristiche tecniche: Vedi specifica tecnica dedicata Descrizione generale raccolta surnatanti: Impianto di rimozione dei surnatanti consistente in un dispositivo flottante solidale ad un apposito sistema di asporto. Quest´ultimo è costituito da un truogolo di raccolta dei surnatanti e da una pompa sommersa, tramite la quale è effettuata l´evacuazione del materiale raccolto. Il sistema di asporto è accoppiato al dispositivo flottante precedentemente citato, in modo tale che l´intero sistema possa flottare solidamente, garantendo un´estrazione costante dei surnatanti, anche in presenza di oscillazioni del livello entro il sedimentatore (max. oscillazione 500 mm). L´impianto di rimozione dei surnatanti è costituito dai seguenti componenti principali: •dispositivo di rimozione dei surnatanti; •supporti oscillanti di livellamento; •dispositivo flottante; •elementi di fissaggio; Caratteristiche tecniche: Vedi specifica tecnica dedicata **euro (cinquantaseimiladuecentodieci/00)**	cadauno	56´210,00
Nr. 140 NP EMC 101 09	Fornitura e posa di CLASSIFICATORE SABBIE a servizio dissabbiatura, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto (specifica A09): Descrizione generale Classificatore con lavaggio delle sabbie a principio "Coanda" per la separazione di sabbie o altre sostanze sedimentabili dalle sostanze organiche e dall'acqua e per la classificazione entro cassonetto o container. Il liquame contenente le sabbie è introdotto nell'impianto attraverso una camera spiroidale ed un calice "Coanda". Si genera così una corrente radiale che consente al liquame di sfruttare una precisa fluidodinamica e di ottenere quindi la separazione dei corpi pesanti nel minor spazio possibile. Le sabbie si depositano sul fondo del contenitore, costituito da una lastra forata. Qui è immessa l'acqua di lavaggio, in direzione dal basso verso l'alto, la quale, con l'ausilio di un lento mescolatore, investe completamente il letto delle sabbie e lo lava, trasportando le sostanze organiche (di densità minore rispetto alle sabbie) verso l'alto. Mentre una parte del materiale organico stramazza insieme alle acque e fuoriesce dall'impianto, l'organico separato che si deposita sopra il letto di sabbia è scaricato separatamente, tramite azionamento di una valvola motorizzata. Le sabbie, invece, dopo aver perso l'organico, passano attraverso il foro centrale e giungono alla base della coclea. Quest'ultima, comandata da sensori di densità, provvede, una volta che lo strato di sabbie ha raggiunto lo spessore determinato in fase di taratura dell'impianto, all'asportazione e alla disidratazione per gocciolamento delle stesse, fino allo scarico in apposito cassonetto.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	La coclea di classificazione sabbie è inclinata rispetto all'orizzontale di 45°, dotata di albero ed intubata entro un truogolo. Essa è inoltre provvista di speciali listelli saldati longitudinalmente, realizzati in acciaio inox Hardox 420 (acciaio speciale antiusura ad elevata durezza) che proteggono dall'abrasione il tubo di contenimento coclea. Il dispositivo consente di ottenere sabbie con un contenuto di sostanze organiche espresso in termini di PF% (perdita a fuoco) < 3% e con un'umidità residua altrettanto bassa (nell'ordine del 10-12%). Caratteristiche tecniche: Portata 16 l/sec; Grado di separazione sabbia con granulometria ≥0,2 mm ≥95 % Contenuto organico della sabbia separata ≤ 3 % Capacità di asporto sabbie 1 t/h Altezza totale ingombro 3155 mm Lunghezza totale ingombro 4680 mm Larghezza totale ingombro 2385 mm Diametro trogolo coclea 351 mm Lunghezza totale coclea 4340 mm Altezza scarico sabbie 2443 mm Flangia d'afflusso DIN 2576 DN 150 Flangia di deflusso DIN 2576 DN 200 Scarico delle sost. organiche DIN 2576 DN 100 Inclinazione coclea rispetto all'orizzontale 45 ° Potenza motore elettrico coclea 1,1 kW Classe di efficienza IE3 Process Performance Premiun Efficiency Giri al minuto coclea 12 n°/min Potenza motore elettrico agitatore0,55 kW Classe di efficienza IE3 Process Performance Premiun Efficiency Giri al minuto agitatore 5,7 n°/min Protezione dei motori IP 65 Emissione sonora ad 1 metro dalla macchina ≤ 70 dB(A) La macchina è provvista di: -elettrovalvola Burkett 1" con attacco rapido per l'acqua tecnica di contro lavaggio sabbie; -sonda piezometrica di livello sabbie; -valvola a sfera Stübbe DN 100 con attuatore elettrico per scarico sostanze organiche; -valvola a sfera manuale inox DN 80 per lo scarico totale di fondo. La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L) equivalente o superiore, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. Quadro di comando Quadro elettrico di comando in lamiera verniciata, dimensioni indicative (L x H x W): 600 x 600 x 210 mm, contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento della macchina. In maggior dettaglio: -1 x interruttore generale (max. 25A) montato sul frontale del quadro comandi; -1 x scaldiglia termostatata; -1 x alimentatore per circuiti ausiliari 24Vdc, max. 5A; -1 x relé di sicurezza per circuito di emergenza; -1 x PLC Siemens serie S7-1200 CPU 1214C o equivalente; -1 x Touch Screen 3.4" mod. Pro-Face GP4104G o equivalente, montato sul frontale del quadro comandi; -alimentazione trifase, teleruttore di comando e dispositivo per la protezione (interruttore magneto-termico) per l´agitatore e la coclea sabbie; -alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivo per la protezione (interruttore magneto-termico) per la valvola motorizzata di scarico organico; -alimentazione 24Vdc per l´elettrovalvola di controlavaggio. Sono, inoltre, previsti in morsettiera: -morsetti per l´acquisizione di un contatto pulito da esterno (consenso da esterno) per l´avvio automatico della macchina; -contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l´esterno dello stato (marcia/fermo) ed eventuale blocco della macchina. **euro (sessantasettemilanovecentoottanta/00)**	cadauno	67´980,00

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 141 NP EMC 101 10	Fornitura e posa di SERBATOIO OLI a servizio dissabbiatura, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto (specifica A06). Descrizione generale Serbatoio a fondi bombati integrato con vasca di contenimento esterna a fondo piano. Caratteristiche tecniche Tipologia: cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore piano, fondo superiore bombato. Cap. Geom.: 18 m³ Cap. utile: 15,8 m³ Øi:2200 mm Øi vasca:2500 mm H:5550 mm H vasca:4440 mm Esecuzione:EN 13121-3 Tolleranze:EN 13920 Resina Liner:Vinilestere Resina struttura:Poliestere Finitura:Traslucida con UV-Absorber Prodotto: Oli Temperatura di progetto: 50°C Temperatura di Esercizio: Ambiente Pressione di progetto: Battente di liquido Pressione di esercizio: ATM Accessori: 2 attacchi di sollevamento serbatoio a vuoto, realizzati in acciaio inox AISI 304, per serbatoi verticali; 1 deflettore parapioggia; 1 fascia di ancoraggio composta da 2 semianelli da montare in situ, con nr.4 tirafondi, in acciaio zincato; 1 indicatore di livello con galleggiante in PVC; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 sfiato libero ricurvo in PVC DN 100; 1 passo d'uomo DN 500 superiore centrale. **euro (ventimilaseicentoottanta/00)**	cadauno	20´680,00
Nr. 142 NP EMC 101 11	Fornitura e posa di PARATOIE MOTORIZZATE per comparto DISSABBIATURA (specifica A01): Paratoia è costituita da: telaio costituito da profilati normali in acciaio inox AISI 316L; scudo in lamiera di acciaio inox AISI 316L opportunamente irrigidito; tenute laterali in guarnizione profilata in EPDM riportata sullo scudo tramite liste di ripartizione e viti in acciaio inox; asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio inox AISI 316L; guide a strisciamento su liste di ottone lavorato; cunei e controcunei di chiusura che assicurano la tenuta nei due sensi; Comando manuale ad asta saliente operato tramite volantino agente su scatola di riduzione ad ingranaggi conici posta sulla traversa superiore del telaio. Scatola di riduzione in ghisa grigia G22, cuscinetti radiali portanti reggispinta a sfere, lubrificazione a grasso permanente. Protezione asta saliente con tubo in acciaio inox AISI 316L. Comando elettrico di tipo ad asta saliente realizzato mediante attuatore posto in posizione centrale sulla traversa superiore del telaio. L'attuatore è costituito da: - motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo; - isolamento in classe "F", completo di protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di Nr. 3 pasticche bimetalliche, in serie tra loro con i terminali riportati a morsettiera. Servizio: S2 - 15 minuti; - alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hz; - comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto; - n°1 interruttore lampeggiante blinker; - n°2 interruttori di fine corsa (1 in apertura e 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - n°2 limitatori di coppia (1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - resistenza anticondensa (3 - 15 Watt) alimentata esternamente a 220 Volt; - protezione IP 68 in accordo alle EN 60529; - protezione asta saliente con tubo graduato in Plexiglas; PAR103: Profondità canale mm: 3300 Battente idraulico max mm: 2680 Altezza luce mm: 2500 Larghezza luce mm:1700		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Tenuta: quatto lati Tipologia: a parete Comando: elettrico PAR104: Profondità canale mm: 1900 Battente idraulico max mm: 1300 Altezza luce mm: 1650 Larghezza luce mm:1400 Tenuta: tre lati Tipologia: a parete Comando: elettrico PAR105: Profondità canale mm: 1900 Battente idraulico max mm: 1300 Altezza luce mm: 1650 Larghezza luce mm:1400 Tenuta: tre lati Tipologia: a incasso Comando: elettrico PAR106: Profondità canale mm: 1700 Battente idraulico max mm: 540 Altezza luce mm: 900 Larghezza luce mm:4400 Tenuta: tre lati Tipologia: a parete a stramazzo Comando: elettrico PAR107: Profondità canale mm: 2000 Battente idraulico max mm: 1340 Altezza luce mm: 1000 Larghezza luce mm:1000 Tenuta: quatto lati Tipologia: a parete su foro Dn 1000 Comando: elettrico PAR108: Profondità canale mm: 2700 Battente idraulico max mm: 2020 Altezza luce mm: 1000 Larghezza luce mm:1000 Tenuta: quatto lati Tipologia: a parete su foro Dn 1000 Comando: elettrico PAR109: Profondità canale mm: 2300 Battente idraulico max mm: 1640 Altezza luce mm: 1700 Larghezza luce mm:1400 Tenuta: tre lati Tipologia: a parete di regolazione Comando: elettrico **euro (novantasettemilanovecentosessanta/00)**	a corpo	97´960,00
Nr. 143 NP EMC 101 12	Fornitura e posa di SOFFIANTE DISSABBIATURA (specifica A05): Descrizione generale Compressore volumetrico con rotori a tre lobi e annullamento delle pulsazioni integrato. Corpo e fianchi in ghisa G 200 e rotori in acciaio o ghisa sferoidale G 400-15. Cuscinetti a rotolamento con vita di 50.000 ore nelle condizioni di lavoro più gravose. Ingranaggio di sincronismo con due ruote a denti elicoidali a profilo evolvente, calettate sull'albero con accoppiamento conico forzato ad olio, con vita congruente con quella dei cuscinetti. Tenute a labirinto integrate da dischi spandiolio e tenuta sull'albero con anello paraolio. Lubrificazione dei cuscinetti e dell'ingranaggio mediante sbattimento ad olio. Raffreddamento ad aria per convezione naturale. Completo di motore elettrico, in esecuzione IP 55 con accoppiamento mediante cinghie antistatiche, pulegge, carter di protezione e dispositivo di tensionamento automatico della cinghia. Dati tecnici (motore sotto inverter): Vedi specifica tecnica dedicata Rumorosità di ogni gruppo soffiante Livello pressione sonora senza cabina Lp(A) dB(A) 100 Livello pressione sonora con la cabina Lp(A) dB(A) 71		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Tubazioni di collegamento Lato mandata DN 150, ISO 168,3 mm Φ Inclusioni: · basamento conforme alla direttiva PED 2014/68/UE con silenziatore integrato, privo di materiale fonoassorbente, senza usura, comprensivo di valvola di non ritorno, sistema automatico di tensionamento delle cinghie; · valvola di sicurezza, Tipo B, NW 125, In acc. a PED 2014/68/UE, set: 600 mbar; · silenziatore filtro in aspirazione, materiale fonoassorbente a monte del filtro filter class G4; · connessione flessibile (ISO) con fascette, grand. nomin. 150, Ø 168,3, lato mandata; · cinghie ad alta efficienza; · motore elettrico IEC-standard, esecuzione: B3, 55 kW, 2965 r/min, taglia: 250 M, protezione IP 55, 400 V, 50 Hz, classe di efficienza: IE3, completo di 3 termistori; ·cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato e verniciato; rivestimento interno fonoassorbente; spia visiva olio montata all'esterno cabina; ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore: non è necessaria una seconda utenza elettrica; possibilità d'installazione "side by side"; trasportabile con muletto o transpallet; ·indicatore di pressione 63 Ø mm; ·indicatore di manutenzione per il filtro; **euro (undicimilaottocentocinque/00)**	cadauno	11´805,00
Nr. 144 NP EMC 101 13	Fornitura e posa di POMPA SOMMERGIBILE a servizio accumulo provvisorio, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A10) Descrizione generale Elettropompa centrifuga idonea ad installazione in asciutto, con girante a canale autopulente semiaperto, completa di: ·campana di raffreddamento; ·piastra di appoggio; ·curva aspirazione DN250 forata UNI PN10; ·tasselli meccanici M16x140 in acciaio inox AISI316, rondelle e piastrine. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 538 m3/h Portata di progetto dell'impianto (2 pompe in parallelo):1076 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto dell'impianto: 14,0 m Prevalenza geodetica:10,6 m Potenza nominale del motore: 30 kW Numero di poli:4 Corrente nominale:54 A Corrente di spunto:360 A Velocità nominale:1475 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Diametro girante:298 mm Mandata corpo pompa: 200 mm Sezione Materiali: -Fusione principale: Ghisa grigia -Albero : Acciaio inox AISI 431 -Girante : Ghisa ad alto tenore di cromo Tenute meccaniche: -interna : WCCR / WCCR -esterna : WCCR / WCCR **euro (trentatremilatrecento/00)**	cadauno	33´300,00
Nr. 145 NP EMC 201 01	Fornitura e posa di PARATOIE MOTORIZZATE per comparto CHIARIFICAZIONE ACCELERATA (specifica A01): Paratoia è costituita da: telaio costituito da profilati normali in acciaio inox AISI 316L; scudo in lamiera di acciaio inox AISI 316L opportunamente irrigidito; tenute laterali in guarnizione profilata in EPDM riportata sullo scudo tramite liste di ripartizione e viti in acciaio inox; asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio inox AISI 316L; guide a strisciamento su liste di ottone lavorato; cunei e controcunei di chiusura che assicurano la tenuta nei due sensi; Comando manuale ad asta saliente operato tramite volantino agente su scatola di riduzione ad ingranaggi conici posta sulla traversa superiore del telaio. Scatola di riduzione in ghisa grigia G22, cuscinetti radiali portanti reggispinta a sfere, lubrificazione a grasso permanente. Protezione asta saliente con tubo in acciaio inox AISI 316L. Comando elettrico di tipo ad asta saliente realizzato mediante attuatore posto in posizione centrale sulla traversa superiore del telaio. L'attuatore è costituito da: - motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo; - isolamento in classe "F", completo di protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di Nr. 3 pasticche bimetalliche, in serie tra loro con i terminali riportati a morsettiera. Servizio: S2 - 15 minuti; - alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hz; - comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- n°1 interruttore lampeggiante blinker; - n°2 interruttori di fine corsa (1 in apertura e 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - n°2 limitatori di coppia (1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - resistenza anticondensa (3 - 15 Watt) alimentata esternamente a 220 Volt; - protezione IP 68 in accordo alle EN 60529; - protezione asta saliente con tubo graduato in Plexiglas; PAR 201: Profondità canale mm: 2300 Battente idraulico max mm: 1130 Altezza luce mm: 1500 Larghezza luce mm: 1500 Tenuta: tre lati Tipologia: a parete Comando: elettrico PAR 202: Profondità canale mm: 2300 Battente idraulico max mm: 1130 Altezza luce mm: 1500 Larghezza luce mm: 1500 Tenuta: tre lati Tipologia: a parete Comando: elettrico PAR 203: Profondità canale mm: 1760 Battente idraulico max mm: 1190 Altezza luce mm: 1200 Larghezza luce mm: 1200 Tenuta: quattro lati Tipologia: a parete su foro Dn 1200 Comando: elettrico **euro (quarantaseimilacinquecentosettantacinque/00)**	a corpo	46´575,00
Nr. 146 NP EMC 201 02	Fornitura e posa di SOFFIANTE CHIARIFICAZIONE ACCELERATA data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A11) **euro (quindicimilaventicinque/00)**	cadauno	15´025,00
Nr. 147 NP EMC 201 03	Fornitura e posa di STAZIONE POLIELETTROLITA E POMPA a servizio chiarificazione accelerata (specifica A12): Descrizione generale Impianto per la preparazione a ciclo continuo di polielettrolita in emulsione costituito da: -N. 1 contenitore in polipropilene, suddiviso in due vasche: dosaggio e miscelazione, maturazione. Volume vasca 400 l (ca); -N. 1 pompa per il dosaggio del polielettrolita in emulsione; -N. 1 rampa di alimentazione per l´acqua tecnica, composta da: valvola manuale DN32, regolatore di pressione ed elettrovalvola; -N. 1 misuratore di portata acqua tecnica; -N. 1 agitatore posto nella vasca di miscelazione; -N. 1 sonda di livello nella vasca di maturazione; -N. 1 connessione DN32 per il prelievo della soluzione polielettrolita; -N. 1 scarico di fondo. Stazione di preparazione soluzione polielettrolita Caratteristiche tecniche -Preparazione massima di soluzione:3000 l/h -Fabbisogno medio di acqua di diluizione: >3,5 m3/h -Pressione minima acqua di diluizione: 2 bar -Portata massima pompa di dosaggio polielettrolita concentrato : 120l/h -Attacco ingresso acqua : DN32 -Attacco uscita soluzione polielettrolita:DN32 -Tensione di alimentazione (trifase) :50 Hz 400 V -Potenza installata : 3,0 kW -Protezione dei motori :IP 55 -Materiale di costruzione: polipropilene Misure d'ingombro: -Larghezza :1000 mm -Altezza : 1700 mm -Lunghezza : 1300 mm Pompa dosaggio polielettrolita Pompa volumetrica monovite per il dosaggio della soluzione di polielettrolita. Azionamento con motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Dati tecnici - tipo di pompa: monovite eccentrica - portata massima: 3.000 L/h - numero di giri a 43 Hz: 198 rpm - pressione in aspirazione: atmosferica - pressione in mandata: 1 bar - connessione in aspirazione: DN 50 PN 16 - connessione in mandata: DN 50 PN 16 - materiale corpo pompa: ghisa - materiale statore: VITON - materiale rotore: AISI 316 - tenuta albero di comando: meccanica - potenza installata: 1,5 kW - tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz - classe di isolamento: F - protezione del motore: IP55 - classe di efficienza energetica: IE2 Quadro comandi Quadro comandi montato a bordo macchina, protezione IP55, a singola porta e contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento automatico della macchina: PLC Siemens serie S7 o equivalente, touch-screen mod. Proface Smart Touch o equivalente, con predisposizione per visualizzazione lingua italiana, software di comando, teleruttori, interruttore generale, sicurezze magnetotermiche, inverter per la regolazione della pompa polielettrolita in emulsione, morsettiera comprendente contatti privi di potenziale per la segnalazione a distanza dello stato di funzionamento (blocco/marcia) dell´impianto. **euro (ventiduemilaquattrocentocinquantacinque/00)**	cadauno	22´455,00
Nr. 148 NP EMC 201 04	Fornitura e posa di FILTRI ROTATIVI A TELA a servizio della chiarificazione accelerata, dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A11) Descrizione generale Sedimentatore compatto, per la filtrazione solidi per acque reflue. Il sistema costituito da una tela rotante comprensiva di sistema automatico di rimozione del fango. Dati tecnici Caratteristiche tecniche del sistema con 12 unità ·Portata massima (max flow): 6590 m3/h ·Portata media2283 m3/h ·SST media in ingresso 411 mg/l, max 800 mg/l ·Rimozione SST >50% (+/-5%) alla portata media ·Fango ispessito in uscita: 4% secco ·Potenza Installata complessiva60 kW ·Potenza Assorbita media 40.8 kW UNITA' FILTRANTE Ogni filtro è costituito da un nastro rotante filtrante (1), sistema di pulizia del fango, trasmettitore livello acqua e sistema integrato di collettamento fango. Il motore elettrico è conforme alla direttiva CE. Quantità: dodici (12) Materiale di costruzione: acciaio INOX 316L Coperchioacciaio INOX 316L Dimensione tela: 350 micron Flangia ingresso 1200mm x 600mm sezione rettangolare Peso filtro (approx)730 kg a secco Il sistema comprende ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento: - sistema di rimozione fango, - sensori di livello, - sensori di portata, -coclea raccolta fanghi - serbatoio e pompe detergente, - quadro elettrico. **euro (unmilioneseicentocinquantacinquemilaventicinque/00)**	a corpo	1´655´025,00
Nr. 149 NP EMC 201 05	Fornitura e posa di POMPA RILANCIO FANGHI a servizio della chiarificazione accelerata, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A13) Descrizione generale Pompa monovite compatta. Dati tecnici		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Portata di progetto della singola pompa: 30 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto: 40,0 m Prevalenza geodetica:~ 0,0 m Potenza nominale del motore: 7,5 kW Numero di poli:4 Velocità di rotazione al punto di lavoro:331 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Classe di efficienza:IE3 Protezione avvolgimento: Termistori inclusi Protezione motore: Scaldiglia anticondensa (110 V) Protezione statore: Sensore di sovratemperatura Flangia aspirazione:DN 100 Flangia mandata: Dn 100 Fusioni principali: Ghisa Trasmissione: Asta di accoppiamento Statore: Gomma nitrilica Rotore: Acciaio martensitico temprato con riporto cromo 250 micron Albero: Acciaio inox Basamento: Acciaio verniciato Tenuta: Meccanica SiC SiC Tipo di accoppiamento: Monoblocco Verniciatura: Acrilico bi-strato **euro (seimiladuecentoquindici/00)**	cadauno	6´215,00
Nr. 150 NP EMC 301 01	Fornitura e posa di PARATOIE MOTORIZZATE per comparto BIOLOGICO (specifica A01): Paratoia è costituita da: telaio costituito da profilati normali in acciaio inox AISI 316L; scudo in lamiera di acciaio inox AISI 316L opportunamente irrigidito; tenute laterali in guarnizione profilata in EPDM riportata sullo scudo tramite liste di ripartizione e viti in acciaio inox; asta filettata di manovra, prolunga e perno di collegamento in acciaio inox AISI 316L; guide a strisciamento su liste di ottone lavorato; cunei e controcunei di chiusura che assicurano la tenuta nei due sensi; Comando manuale ad asta saliente operato tramite volantino agente su scatola di riduzione ad ingranaggi conici posta sulla traversa superiore del telaio. Scatola di riduzione in ghisa grigia G22, cuscinetti radiali portanti reggispinta a sfere, lubrificazione a grasso permanente. Protezione asta saliente con tubo in acciaio inox AISI 316L. Comando elettrico di tipo ad asta saliente realizzato mediante attuatore posto in posizione centrale sulla traversa superiore del telaio. L'attuatore è costituito da: - motore elettrico trifase a gabbia di scoiattolo; - isolamento in classe "F", completo di protezione termostatica incorporata realizzata a mezzo di Nr. 3 pasticche bimetalliche, in serie tra loro con i terminali riportati a morsettiera. Servizio: S2 - 15 minuti; - alimentazione: 400 V - 3 - 50 Hz; - comando manuale di emergenza a volantino con leva di innesto e dispositivo automatico di disinnesto; - n°1 interruttore lampeggiante blinker; - n°2 interruttori di fine corsa (1 in apertura e 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - n°2 limitatori di coppia (1 in apertura ed 1 in chiusura) con contatti NA + NC; - resistenza anticondensa (3 - 15 Watt) alimentata esternamente a 220 Volt; - protezione IP 68 in accordo alle EN 60529; - protezione asta saliente con tubo graduato in Plexiglas; PAR 301: Profondità canale mm: 860 Battente idraulico max mm: 260 Altezza luce mm: 600 Larghezza luce mm: 4000 Tenuta: tre lati Tipologia: a parete a stramazzo Comando: elettrico PAR 302: Profondità canale mm: 1500 Battente idraulico max mm: 730 Altezza luce mm: 1200 Larghezza luce mm: 2000 Tenuta: tre lati Tipologia: a incasso Comando: elettrico PAR 303: Profondità canale mm: 1500 Battente idraulico max mm: 730		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Altezza luce mm: 800 Larghezza luce mm: 800 Tenuta: quattro lati Tipologia: a parete su foro Dn 800 Comando: elettrico **euro (ottantaseimilanovecentocinquantacinque/00)**	a corpo	86´955,00
Nr. 151 NP EMC 301 02	Fornitura e posa di RETE DIFFUSORI a bolle fini per DENITRIFICAZIONE data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A14) Descrizione generale Sistema di ossigenazione a bolle fini realizzato con diffusori a disco a membrana. Il sistema è formato da una rete di tubazioni con diametro esterno di 110 mm su cui sono montati, per incollaggio, i diffusori a disco da 9". Le tubazioni sono fissate sul fondo delle vasche a mezzo di appositi supporti regolabili in altezza. I diffusori sono composti da un corpo diffusore con piatto di supporto della membrana, dalla membrana in EPDM speciale e da una ghiera di serraggio della membrana stessa. La membrana stessa funziona da valvola di ritegno, incorporando una piccola zona cieca centrale che va a combaciare con un anello di tenuta sul piatto di supporto. Completano la fornitura altre parti quali: giunti rigidi e flessibili, supporti fissi e di guida e tubazione collettore principale, breve tronchetto di calata (1 m circa) e flangia per accoppiamento della calata. Altre caratteristiche peculiari del sistema sono: -supporti in acciaio inox rinforzati e filettati su tutta la lunghezza, per garantire un agevole livellamento della rete in vasca e la resistenza della rete anche a sollecitazioni create da mixer o altro; -collari di tenuta delle tubazioni in acciaio inox, sagomati in modo da permettere lo scorrimento dei tubi a dilatazione; -giunti speciali dotati di denti che impediscono la rotazione dei tubi anche in presenza di sollecitazioni, consentendo la perfetta messa in bolla delle tubazioni; -assenza di chiusura ad anello delle reti grazie ad un orifizio calibrato con funzione di bilanciamento delle reti e di sicurezza ed a tubazioni di diametro adeguato; tale assenza garantisce anche una maggiore libertà delle reti a dilatazione; -sistema di spurgo della condensa (per ciascuna rete) che consente di eliminare periodicamente le condense che si accumulano nel sistema; -diffusori con incollaggio ad alta resistenza sulle tubazioni, con standard qualitativi di esecuzione tipici della fabbricazione in serie e direttamente controllabili in fase produttiva. Il sistema è fornito pre-assemblato, per consentire una rapida e facile installazione. Caratteristiche tecniche Materiali - corpo diffusore : PVC - ASTM D 3915; - membrane : EPDM tipo Silver 2; - giunti : PVC - ASTM D 3915; - tubazioni portadiffusori e collettori : PVC - EN 1452-2; - raccorderia : PVC - UNI 7442; - supporti tubazioni e bulloneria : Acciaio inox AISI 304; - collante per PVC : Tipo "Tangit" o equivalente. Prestazioni complessive del sistema : (vedi tabella specifica tecnica) Composizione delle reti di diffusione dell'aria N. di reti/vasca:3 N. di reti/totale:15 N. di diffusori/rete:220 N. di diffusori/vasca:660 N. di diffusori/totale:3'300 N. di tubi portadiffusori/rete:10 N. di tubi portadiffusori/totale:150 N. collettori D 160 mm:15 N. calate DN150 inox:15 **euro (trentamiladuecentocinquanta/00)**	cadauno	30´250,00
Nr. 152 NP EMC 301 03	Fornitura e posa di RETE DIFFUSORI a bolle fini per NITRIFICAZIONE data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A15) Descrizione generale Sistema di ossigenazione a bolle fini realizzato con diffusori a disco a membrana. Il sistema è formato da una rete di tubazioni con diametro esterno di 110 mm su cui sono montati, per incollaggio, i diffusori a disco da 9". Le tubazioni sono fissate sul fondo delle vasche a mezzo di appositi supporti regolabili in altezza. I diffusori sono composti da un corpo diffusore con piatto di supporto della membrana, dalla membrana in EPDM speciale e da una ghiera di serraggio della membrana stessa. La membrana stessa funziona da valvola di ritegno, incorporando una piccola zona cieca centrale che va a combaciare con un anello di tenuta sul piatto di supporto. Completano la fornitura altre parti quali: giunti rigidi e flessibili, supporti fissi e di guida e tubazione collettore principale, breve tronchetto di calata (1 m circa) e flangia per accoppiamento della calata. Altre caratteristiche peculiari del sistema sono: -supporti in acciaio inox rinforzati e filettati su tutta la lunghezza, per garantire un agevole livellamento della rete in vasca e la resistenza della rete anche a sollecitazioni create da mixer o altro; -collari di tenuta delle tubazioni in acciaio inox, sagomati in modo da permettere lo scorrimento dei tubi a dilatazione;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-giunti speciali dotati di denti che impediscono la rotazione dei tubi anche in presenza di sollecitazioni, consentendo la perfetta messa in bolla delle tubazioni; -assenza di chiusura ad anello delle reti grazie ad un orifizio calibrato con funzione di bilanciamento delle reti e di sicurezza ed a tubazioni di diametro adeguato; tale assenza garantisce anche una maggiore libertà delle reti a dilatazione; -sistema di spurgo della condensa (per ciascuna rete) che consente di eliminare periodicamente le condense che si accumulano nel sistema; -diffusori con incollaggio ad alta resistenza sulle tubazioni, con standard qualitativi di esecuzione tipici della fabbricazione in serie e direttamente controllabili in fase produttiva. Il sistema è fornito pre-assemblato, per consentire una rapida e facile installazione. Caratteristiche tecniche Materiali - corpo diffusore : PVC - ASTM D 3915; - membrane : EPDM tipo Silver 2; - giunti : PVC - ASTM D 3915; - tubazioni portadiffusori e collettori : PVC - EN 1452-2; - raccorderia : PVC - UNI 7442; - supporti tubazioni e bulloneria : Acciaio inox AISI 304; - collante per PVC : Tipo “Tangit” o equivalente. Prestazioni complessive del sistema: (vedi tabella specifica tecnica) Composizione delle reti di diffusione dell’aria N. di reti/vasca:5 N. di reti/totale:25 N. di diffusori/rete:220 N. di diffusori/vasca:1'100 N. di diffusori/totale:5'500 N. di tubi portadiffusori/rete:10 N. di tubi portadiffusori/totale:250 N. collettori D 160 mm:25 N. calate DN150 inox:25 **euro (cinquantamilacinquecentosessanta/00)**	cadauno	50´560,00
Nr. 153 NP EMC 301 04	Fornitura e posa di MISCELATORE SOMMERGIBILE denitrificazione dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A16) Descrizione generale Elettromiscelatore sommergibile ad alta efficienza con velocità regolabile. Mixer a velocità variabile con elica ad alta efficienza e sagoma anti intasamento, accoppiata tramite riduttore a motore elettrico sommergibile a magneti permanenti ed alta efficienza con un variatore di frequenza integrato (VFD). Può lavorare a velocità fissa pre-settata in fabbrica o a velocità variabile con pannellino operatore e/o con Modbus RTU. Dati tecnici Elica antintasamento del tipo “a banana” -N. Pale: 3 -Diametro: 1400 mm Prestazioni alla velocità di rotazione massima -Spinta di reazione: 1260 N -Velocità di rotazione: 40 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 2,17 kW Prestazioni alla velocità di rotazione selezionata -Spinta di reazione: 753 N -Velocità di rotazione: 31 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 1,17 kW Prestazioni alla velocità di rotazione minima -Spinta di reazione: 190 N -Velocità di rotazione: 15 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 0,32 kW Riduttore tipo: a due stadi Tipo di ingranaggi: cilindrico elicoidale, con basso carico Motore elettrico sincrono trifase ad altissima efficienza (equivalente IE4) e con comando di frequenza variabile (VFD), 380-480 Volt - 50-60 Hz in ingresso -Isolamento/protezione: classe H (+180°C) IEC 60034-1 -Potenza nominale: 2.0 kW -Corrente nominale: 4 A -Corrente di avviamento: 4 A		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-Fattore di potenza: 0.88 -Avviamento: softstart e softstop -Raffreddamento: dal liquido circostante -Dispositivi di controllo incorporati: in unità motore con sovratemperatura, sovraccarico, sotto e sovra tensione e perdita di fase Materiali -Fusioni principali e mozzo elica: in ghisa ASTM 35B -Elica: in poliuretano rinforzato -Albero dell'elica: acciaio inox AISI 431 -Telaio e Viterie: acciaio inox AISI 316L -Tenuta meccanica: carburo di tungsteno anticorrosione + tenute a labbro -Anelli OR: gomma nitrilica -Finitura esterna parti in ghisa: verniciatura speciale antiacido -Opzioni:anodi di zinco L'elettromiscelatore del peso di 300 kg è corredato di -cavo elettrico sommergibile, lunghezza m 10 di potenza (sezione S 3x2.5 + 3x25/3 mm2) e ausiliari (sezione S(4x0.5) mm2); -quadro locale con le seguenti caratteristiche: opiantana con tettuccio in acciaio zincato; ocassa in materiale plastico IP 65 a doppia porta cieca, fissaggio a parete; osezionatore rotativo generale 3x25A con dispositivo bloccoporta; opannello operatore di interfaccia e configurazione locale; ofusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari a 24Vcc omorsettiera di potenza per interfaccia alimentazione mixer; omorsettiera ausiliaria per interfaccia segnali; oalimentazione 24 VAC e sezionamento linea trifase 400 VAC; ointerfacce presenti: **euro (trentaquattromilanovecentosessantacinque/00)**	cadauno	34´965,00
Nr. 154 NP EMC 301 05	Fornitura e posa di MISCELATORE SOMMERGIBILE nitrificazione dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A17) Descrizione generale Elettromiscelatore sommergibile ad alta efficienza con velocità regolabile. Mixer a velocità variabile con elica ad alta efficienza e sagoma anti intasamento, accoppiata tramite riduttore a motore elettrico sommergibile a magneti permanenti ed alta efficienza con un variatore di frequenza integrato (VFD). Può lavorare a velocità fissa pre-settata in fabbrica o a velocità variabile con pannellino operatore e/o con Modbus RTU. Dati tecnici Elica antintasamento del tipo "a banana" -N. Pale: 3 -Diametro: 1400 mm Prestazioni alla velocità di rotazione massima -Spinta di reazione: 2100 N -Velocità di rotazione: 59,5 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 4,28 kW Prestazioni alla velocità di rotazione selezionata -Spinta di reazione: 1441 N -Velocità di rotazione: 43 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 2,58 kW Prestazioni alla velocità di rotazione minima -Spinta di reazione: 190 N -Velocità di rotazione: 15 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 0,32 kW Riduttore tipo: a due stadi Tipo di ingranaggi: cilindrico elicoidale, con basso carico Motore elettrico sincrono trifase ad altissima efficienza (equivalente IE4) e con comando di frequenza variabile (VFD), 380-480 Volt - 50-60 Hz in ingresso -Isolamento/protezione: classe H (+180°C) IEC 60034-1 -Potenza nominale: 4.0 kW -Corrente nominale: 7,5 A -Corrente di avviamento: 7,5 A -Fattore di potenza: 0.93 -Avviamento: softstart e softstop		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-Raffreddamento: dal liquido circostante -Dispositivi di controllo incorporati: in unità motore con sovratemperatura, sovraccarico, sotto e sovra tensione e perdita di fase Materiali -Fusioni principali e mozzo elica: in ghisa ASTM 35B -Elica: in poliuretano rinforzato -Albero dell'elica: acciaio inox AISI 431 -Telaio e Viterie: acciaio inox AISI 316L -Tenuta meccanica: carburo di tungsteno anticorrosione + tenute a labbro -Anelli OR: gomma nitrilica -Finitura esterna parti in ghisa: verniciatura speciale antiacido -Opzioni:anodi di zinco L'elettromiscelatore del peso di 300 kg è corredato di -cavo elettrico sommergibile, lunghezza m 10 di potenza (sezione S 3x2.5 + 3x25/3 mm2) e ausiliari (sezione S(4x0.5) mm2) ; -quadro locale con le seguenti caratteristiche: opiantana con tettuccio in acciaio zincato; ocassa in materiale plastico IP 65 a doppia porta cieca, fissaggio a parete; osezionatore rotativo generale 3x25A con dispositivo bloccoporta; opannello operatore di interfaccia e configurazione locale; ofusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari a 24Vcc omorsettiera di potenza per interfaccia alimentazione mixer; omorsettiera ausiliaria per interfaccia segnali; oalimentazione 24 VAC e sezionamento linea trifase 400 VAC; ointerfacce presenti: **euro (trentasettemilaquattrocentosessanta/00)**	cadauno	37´460,00
Nr. 155 NP EMC 301 06	Fornitura e posa di MISCELATORE ACQUA RIUSO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A31) Descrizione generale Elettromiscelatore ad asse verticale. Dati tecnici Elica -N. Pale: 3 -Diametro: 1200 mm Alber -Lunghezza8000 mm -Diametro50 mm -Supporto sul fondo della vascasì Motore -Potenza nominale1,1 Kw -StandardCE/IEC -Tensione alimentazione400-420 Prestazioni alla velocità di rotazione selezionata -Spinta di reazione: 1173 N -Velocità di rotazione: 58 giri/1 -Potenza assorbita all'albero: 0,8 kW Dati meccanici -Massimo momento torcente:181,1 Nm -Momento torcente:133,1 Nm -Forza assiale:2287 N -Momento flettente:11,15 Nm -Peso complessivo:392,0 kg Materiali -ElicaASTM 316L -AlberoASTM 316L **euro (quindicimilanovecentosessanta/00)**	cadauno	15´960,00
Nr. 156 NP EMC 301 07	Fornitura e posa di POMPE DOSATRICI DEFOSFATAZIONE dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A19) Descrizione generale Pompa dosatrice a membrana volumetrica compatta con azionamento a velocità variabile integrato in involucro di plastica IP 65.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	La pompa è dotata di pannello di comando logico con pulsanti a selezione diretta e display multilingue retroilluminato. La capacità di dosaggio in ogni funzione è impostata direttamente in l o ml all'ora. Per una precisione migliore, è possibile calibrare la pompa in base all'installazione effettiva, tramite una semplice funzione di calibrazione. Il rapporto di scala è 1:800 con la stessa precisione e un dosaggio uniforme con pulsazioni ridotte in tutta la gamma di capacità. La pompa è anche dotata della funzione di massima capacità (100%) che consente alla pompa di funzionare per un periodo prefissato alla massima capacità per le fasi di adescamento o per la manutenzione ordinaria senza modificare le impostazioni della pompa. L'estremità liquido è composta da: ·testa pompa; ·membrana rivestita di PTFE; ·valvole a sfera; ·valvola di spurgo manuale; Modalità di funzionamento possibili: ·dosaggio manuale con impostazione diretta in ml/ora o l/ora; ·regolazione impulso esterno a partire da un regolatore esterno o da un contatore dell'acqua con impostazione diretta in ml/ impulso; ·regolazione analogica esterna 4-20, 20-4, 0-20 e 20-0 mA con la possibilità di regolare la capacità della pompa in corrispondenza del segnale massimo; ·funzione batch basata su timer (timer interno); ·funzione batch basata sull'impulso (timer esterno). Altre funzioni: ·Funzione di calibrazione sul posto per calibrare la pompa in base all'installazione effettiva. ·Funzione anticavitazione per liquidi gassosi ad alta viscosità o per tubi di aspirazione lunghi. ·Limitazione per capacità massima. ·Contatori dei numeri di corse della pompa, delle ore di funzionamento e delle accensioni/degli spegnimenti. ·Controllo di livello con ingresso per due segnali di livello. ·Uscita relè allarme (solo variante di controllo AR). ·Protezione contro il sovraccarico. Caratteristiche tecniche: Capacità massima: 375 l/h Materiali: Corpo pompa: POLIPROPILENE Sfera della valvola: Ceramica Guarnizione: EPDM Installazione: Max pressione di funzionamento: 10 bar Aspirazione pompa: THREADED RP 1 1/4" Mandata pompa: THREADED RP 1 1/4" Dati elettrici: Potenza assorbita - P1: 240 W Frequenza di rete: 50 Hz Voltaggio: 1 x 100-240 V Corrente: 2,4-1 A Tipo di spina del cavo: SCHUKO Controlli: Variante di controllo: AR Controllo di livello: ingresso per sensore di livello interno o esterno Tecnico: Approvazioni sulla targhetta: CE, EAC. **euro (novemilatrecentocinquanta/00)**	cadauno	9´350,00
Nr. 157 NP EMC 301 08	Fornitura e posa di POMPE DOSATRICI ACIDO CITRICO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A26) Descrizione generale Pompa dosatrice a membrana volumetrica compatta con azionamento a velocità variabile integrato in involucro di plastica IP 65. La pompa è dotata di pannello di comando logico con pulsanti a selezione diretta e display multilingue retroilluminato. La capacità di dosaggio in ogni funzione è impostata direttamente in l o ml all'ora. Per una precisione migliore, è possibile calibrare la pompa in base all'installazione effettiva, tramite una semplice funzione di calibrazione. Il rapporto di scala è 1:800 con la stessa precisione e un dosaggio uniforme con pulsazioni ridotte in tutta la gamma di capacità. La pompa è anche dotata della funzione di massima capacità (100%) che consente alla pompa di funzionare per un periodo prefissato alla massima capacità per le fasi di adescamento o per la manutenzione ordinaria senza modificare le impostazioni della pompa. L'estremità liquido è composta da: ·testa pompa; ·membrana rivestita di PTFE; ·valvole a sfera; ·valvola di spurgo manuale; Modalità di funzionamento possibili: ·dosaggio manuale con impostazione diretta in ml/ora o l/ora;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	·regolazione impulso esterno a partire da un regolatore esterno o da un contatore dell'acqua con impostazione diretta in ml/ impulso; ·regolazione analogica esterna 4-20, 20-4, 0-20 e 20-0 mA con la possibilità di regolare la capacità della pompa in corrispondenza del segnale massimo; ·funzione batch basata su timer (timer interno); ·funzione batch basata sull'impulso (timer esterno). Altre funzioni: ·Funzione di calibrazione sul posto per calibrare la pompa in base all'installazione effettiva. ·Funzione anticavitazione per liquidi gassosi ad alta viscosità o per tubi di aspirazione lunghi. ·Limitazione per capacità massima. ·Contatori dei numeri di corse della pompa, delle ore di funzionamento e delle accensioni/degli spegnimenti. ·Controllo di livello con ingresso per due segnali di livello. ·Uscita relè allarme (solo variante di controllo AR). ·Protezione contro il sovraccarico. Caratteristiche tecniche: Capacità massima: 940 l/h Materiali: Corpo pompa: POLIPROPILENE Sfera della valvola: Ceramica Guarnizione: EPDM Installazione: Max pressione di funzionamento: 4 bar Aspirazione pompa: THREADED RP 1 1/4" Mandata pompa: THREADED RP 1 1/4" Dati elettrici: Potenza assorbita - P1: 240 W Frequenza di rete: 50 Hz Voltaggio: 1 x 100-240 V Corrente: 2,4-1 A Tipo di spina del cavo: SCHUKO Controlli: Variante di controllo: AR Controllo di livello: ingresso per sensore di livello interno o esterno Tecnico: Approvazioni sulla targhetta: CE, EAC. **euro (diecimilacinquecentosessantacinque/00)**	cadauno	10´565,00
Nr. 158 NP EMC 301 09	Fornitura e posa di POMPE DOSATRICI IPOCLORITO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A28) Descrizione generale Pompa dosatrice a membrana volumetrica compatta con azionamento a velocità variabile integrato in involucro di plastica IP 65. La pompa è dotata di pannello di comando logico con pulsanti a selezione diretta e display multilingue retroilluminato. La capacità di dosaggio in ogni funzione è impostata direttamente in l o ml all'ora. Per una precisione migliore, è possibile calibrare la pompa in base all'installazione effettiva, tramite una semplice funzione di calibrazione. Il rapporto di scala è 1:800 con la stessa precisione e un dosaggio uniforme con pulsazioni ridotte in tutta la gamma di capacità. La pompa è anche dotata della funzione di massima capacità (100%) che consente alla pompa di funzionare per un periodo prefissato alla massima capacità per le fasi di adescamento o per la manutenzione ordinaria senza modificare le impostazioni della pompa. L'estremità liquido è composta da: ·testa pompa; ·membrana rivestita di PTFE; ·valvole a sfera; ·valvola di spurgo manuale; Modalità di funzionamento possibili: ·dosaggio manuale con impostazione diretta in ml/ora o l/ora; ·regolazione impulso esterno a partire da un regolatore esterno o da un contatore dell'acqua con impostazione diretta in ml/ impulso; ·regolazione analogica esterna 4-20, 20-4, 0-20 e 20-0 mA con la possibilità di regolare la capacità della pompa in corrispondenza del segnale massimo; ·funzione batch basata su timer (timer interno); ·funzione batch basata sull'impulso (timer esterno). Altre funzioni: ·Funzione di calibrazione sul posto per calibrare la pompa in base all'installazione effettiva. ·Funzione anticavitazione per liquidi gassosi ad alta viscosità o per tubi di aspirazione lunghi. ·Limitazione per capacità massima. ·Contatori dei numeri di corse della pompa, delle ore di funzionamento e delle accensioni/degli spegnimenti. ·Controllo di livello con ingresso per due segnali di livello. ·Uscita relè allarme (solo variante di controllo AR).		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	·Protezione contro il sovraccarico. Caratteristiche tecniche: Capacità massima: 375 l/h Materiali: Corpo pompa: PVDF Sfera della valvola: Ceramica Guarnizione: PTFE Installazione: Max pressione di funzionamento: 10 bar Aspirazione pompa: THREADED RP 1 1/4" Mandata pompa: THREADED RP 1 1/4" Dati elettrici: Potenza assorbita - P1: 240 W Frequenza di rete: 50 Hz Voltaggio: 1 x 100-240 V Corrente: 2,4-1 A Tipo di spina del cavo: SCHUKO Controlli: Variante di controllo: AR Controllo di livello: ingresso per sensore di livello interno o esterno Tecnico: Approvazioni sulla targhetta: CE, EAC. **euro (novemilacinquecentoquindici/00)**	cadauno	9´515,00
Nr. 159 NP EMC 301 10	Fornitura e posa di SERBATOIO AGENTI DEFOSFATANTI dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica A20) Descrizione generale Serbatoio a fondi bombati integrato con vasca di contenimento esterna a fondo piano. Caratteristiche tecniche Tipologia: cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore piano, fondo superiore bombato. Cap. Geom.: 30 m³ Cap. utile: 27,1 m³ Øi:2500 mm Øi vasca:3000 mm H:7000 mm H vasca:5730 mm Esecuzione:EN 13121-3 Tolleranze:EN 13920 Resina Liner:Vinilestere Resina struttura:Poliestere Finitura:Traslucida con UV-Absorber Prodotto: Policloruro di alluminio Temperatura di progetto: 50°C Temperatura di Esercizio: Ambiente Pressione di progetto: Battente di liquido Pressione di esercizio: ATM Accessori: 2 attacchi di sollevamento serbatoio a vuoto, realizzati in acciaio inox AISI 304, per serbatoi verticali; 1 deflettore parapioggia; 1 fascia di ancoraggio composta da 2 semianelli da montare in situ, con nr.6 tirafondi, in acciaio zincato; 1 indicatore di livello con galleggiante in PVC; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 sfiato libero ricurvo in PVC DN 100; 1 passo d'uomo DN 500 superiore centrale. **euro (ventiseimilacinquecento/00)**	cadauno	26´500,00
Nr. 160 NP EMC 301 11	Fornitura e posa di SERBATOIO ACIDO CITRICO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A27) Descrizione generale Serbatoio a fondi bombati integrato con vasca di contenimento esterna a fondo piano. Caratteristiche tecniche Tipologia: cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore piano, fondo superiore bombato.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Cap. Geom.: 10 m³ Cap. utile: 8,8 m³ Øi:1800 mm Øi vasca:2000 mm H:4580 mm H vasca:3630 mm Esecuzione:EN 13121-3 Tolleranze:EN 13920 Resina Liner:Vinilestere Resina struttura:Poliestere Finitura:Traslucida con UV-Absorber Prodotto: Acido citrico Temperatura di progetto: 50°C Temperatura di Esercizio: Ambiente Pressione di progetto: Battente di liquido Pressione di esercizio: ATM Accessori: 2 attacchi di sollevamento serbatoio a vuoto, realizzati in acciaio inox AISI 304, per serbatoi verticali; 1 deflettore parapioggia; 1 fascia di ancoraggio composta da 2 semianelli da montare in situ, con nr.4 tirafondi, in acciaio zincato; 1 indicatore di livello con galleggiante in PVC; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 sfiato libero ricurvo in PVC DN 100; 1 passo d'uomo DN 500 superiore centrale. **euro (diciassettemilacentosettanta/00)**	cadauno	17´170,00
Nr. 161 NP EMC 301 12	Fornitura e posa di SERBATOIO IPOCLORITO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A29) Descrizione generale Serbatoio a fondi bombati integrato con vasca di contenimento esterna a fondo piano. Caratteristiche tecniche Tipologia: cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore piano, fondo superiore bombato. Cap. Geom.: 12 m³ Cap. utile: 9,9 m³ Øi:2200 mm Øi vasca:2500 mm H:3970 mm H vasca:2870 mm Esecuzione:EN 13121-3 Tolleranze:EN 13920 Resina Liner:Vinilestere Resina struttura:Vinilestere Finitura:Traslucida con UV-Absorber Prodotto: Ipoclorito di sodio Temperatura di progetto: 50°C Temperatura di Esercizio: Ambiente Pressione di progetto: Battente di liquido Pressione di esercizio: ATM Accessori: 2 attacchi di sollevamento serbatoio a vuoto, realizzati in acciaio inox AISI 304, per serbatoi verticali; 1 deflettore parapioggia; 1 fascia di ancoraggio composta da 2 semianelli da montare in situ, con nr.4 tirafondi, in acciaio zincato; 1 indicatore di livello con galleggiante in PVC; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 sfiato libero ricurvo in PVC DN 100; 1 passo d'uomo DN 500 superiore centrale. **euro (ventiunomilaottocentoventicinque/00)**	cadauno	21´825,00
Nr. 162 NP EMC 301 13	Fornitura e posa di POMPE ALIMENTAZIONE UF data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A21) Descrizione generale		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Pompa elicoidale ad asse orizzontale prevista per il collegamento flangiato alle condotte di aspirazione e mandata, composta da: ·campana aspirante in lamiera d'acciaio elettrosaldata zincata a caldo; ·cassa e mozzo girante in ghisa sferoidale; ·girante con tre pale in bronzo accuratamente lavorate ed equilibrate, ad inclinazione regolabile a pompa ferma e smontata; ·anello di usura ricambiabile in corrispondenza della periferia della girante eseguito in acciaio inox; ·tubo racchiudente la linea d'assi, con bocca di scarico incorporata, eseguito in lamiera elettrosaldata zincata e/o trattata con vernici anticorrosive; ·albero in acciaio C40 ad alta resistenza; ·cuscinetti di guida autolubrificati dall'acqua sollevata; ·sistema di flussaggio ausiliario; ·tenuta a baderna; ·supporto reggispinta con cuscinetti a rotolamento lubrificati a grasso; ·base di collegamento al motore eseguita in acciaio elettrosaldato con scivolo di raccolta drenaggi; completa di bulloni di fondazione; ·bocca di mandata DN 500 PN 6; ·bocca di aspirazione assiale DN 700 PN 6; ·bulloneria in acciaio zincato. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 2'280 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto dell'impianto: 3,8 m Prevalenza geodetica:2,1 m Motore (idoneo all'azionamento da inverter): Potenza nominale del motore: 55 kW Numero di poli:6 Classe di efficienzaIE3 Grado di protezioneIP55 Forma costruttivaB3 Velocità di rotazione:985 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Avvolgimento isolato in classe F StandardUNEL/MEC, CEI/IEC Materiale cassaghisa leggera Materiale rotorealluminio bilanciato dinamicamente Potenza assorbita dal motore (alla portata di progetto)31,1 kW Potenza assorbita dal gruppo elettropompa33,1 kW **euro (trentaquattromilanovecentoventi/00)**	cadauno	34´920,00
Nr. 163 NP EMC 301 14	Fornitura e posa di UNITA' DI ULTRAFILTRAZIONE data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A22) Descrizione generale Dispositivi di ultrafiltrazione a membrane a fogli di fibre cave supportate di tipo polimerico. Ciascun dispositivo è costituito da più moduli di membrane. I moduli membrane sono composti da fogli di fibre cave supportate le cui estremità sono fissate in collettori laterali e paralleli alla direzione di scorrimento dell'aria per lo scouring delle membrane. In questo modo l'aria per lo scouring, erogata con sistemi di diffusione a bolle grandi posti alla base delle cassette, non trova ostacoli nella sua risalita e può svolgere la sua azione con la massima efficacia scorrendo liberamente tra i fogli di membrane a fibra cava. Le membrane saranno collegate al supporto del telaio da entrambi i lati. Durante le fasi di manutenzione straordinaria, i dispositivi di filtrazione possono essere estratti dalla vasca mediante appositi sistemi di sollevamento preinstallati sulla singola cassetta membrane. I dispositivi di filtrazione sono equipaggiati con un sistema di distribuzione dell'aria per lo scouring delle membrane, che sarà erogata da più stazioni di produzione aria. I moduli di membrana a fibre cave presentano le seguenti caratteristiche: ·grado di filtrazione nominale pari a 0,04 µm; ·configurazione sommersa con direzione di filtrazione esterno-interno; ·idoneità a cicli di inversione del flusso; ·presenza di un collettore per l'aspirazione del permeato, che viene anche utilizzato per le operazioni di inversione del flusso; ·presenza di un collettore per la fornitura dell'aria necessaria alla movimentazione delle fibre cave ed all'allontanamento delle sostanze sporcanti che tendono a depositarsi sulla superficie della membrana; ·presenza di un sistema di erogazione dell'aria per lo "scouring" delle membrane posto al di sotto delle membrane e posizionato in maniera tale da permettere all'aria di risalire verso l'alto senza incontrare ostacoli che impediscano la completa aerazione delle membrane; ·assemblaggio in unità modulari montate su un telaio (cassetta) in acciaio AISI 316L; ·tubazioni di estrazione del permeato e di distribuzione dell'aria in acciaio AISI 316L, montate nel telaio della cassetta; ·sistema di distribuzione dell'aria in acciaio AISI 316L; ·unità modulari costituite da fogli di fibre cave in PVDF supportate con tessuto non tessuto in poliestere; ·collettori in PVC su cui sono compenetrate le membrane;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	·membrana mantenuta solidale al collettore di estrazione mediante una colla di origine polimerica (colla uretanica a due componenti, o similare) e resistente ad un ampio range di pH (almeno 2-11) per l'esecuzione dei cicli di pulizia. Dati tecnici Portata media giornaliera (ADF)2'286 m3/h Portata di picco oraria (PHF)(durata > 1 h/d) 6'642 m3/h Temperatura minima liquame 12°C Temperatura massima liquame25°C Treni di filtrazione10 Cassette per treno4 Totale moduli installati3000 Superficie di filtrazione per modulo46,5 m2 Superficie di installazione installata139'405 m2 Numero massimo moduli installabili3360 Massima superficie di filtrazione installabile 156'134 m2 Flusso netto (@ ADF, T ≥ 12°C) 16 Flusso netto (@ PHF, T ≥ 12°C) (durata > 1 h/d) 48 Caratteristiche cassette Altezza complessiva massima: 3070 mm Altezza apice delle membrane 2283 mm Lunghezza travi dispositivo di supporto 2791 mm Larghezza cassetta2054 mm Lunghezza cassetta2159 mm Peso a secco con 84 moduli installati 2050 kg Peso con membrane bagnate4100 kg Dimensione collettori adduzioni aria: 101 mm (4 in) Dimensione collettori estrazione permeato:152 mm (6 in) Telaio, collettori raccolta permeato, collettori adduzione aria e sistema di distribuzione/erogazione aria:AISI 316 L Caratteristiche moduli membrane Superficie di filtrazione 46.4 m2 (500 ft2) Altezza757 mm (29.8") Larghezza61 mm (2.4') Lunghezza1870 mm (73.6") Grado di filtrazione nominale 0.04 micron Direzione filtrazione esterno-interno MembranaPVDF SupportoPoliestere PottingUretano bicomponente Colletori PermeatoPVC Parametri operativi limite Massima Pressione di Transmembrana (permeazione)690 mbarg (10psig) Massima Pressione di Transmembrana (controlavaggio)275 mbarg (4 psi) Massima Temperatura operativa40 °C Intervallo pH operativo da 4 a 10 Massima esposizione a NaOCl 2,000,000 ppm/ora Massima concentrazione NaOCl2,000 ppm Intervallo pH puliziada 2 a 11 Temperatura massima pulizia40 °C **euro (ottocentotredicimiladuecentonovantacinque/00)**	cadauno	813´295,00

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 164 NP EMC 301 15	Fornitura e posa di EIETTORE estrazione permeato dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (millenovecentodieci/00)**	cadauno	1´910,00
Nr. 165 NP EMC 301 16	Fornitura e posa di POMPE PERMEATO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A24) Descrizione generale Pompa volumetrica a lobi rotativi, insensibile al funzionamento a secco, autoadescante con direzione di pompaggio reversibile, avente le seguenti caratteristiche: -lobi esenti da pulsazione in NBR; -semigusci regolabili in ghisa grigia 250; -tenute meccaniche “cartridge” blockring SS304 WC/carbone; -supporto della tenuta: acciaio, nitrutrato; -molle a tazza/viti: acciaio/acciaio 10.9; -O-ring a contatto fluido: NBR; -pompa e motore assemblati su basamento per carichi elevati, accoppiati e allineati con giunto elastico; -connettori in acciaio zincato a caldo, con flange in accordo a EN 1092-1/11 B1 PN10: -sinistro: 90° DN250; -destro: 90° DN250; Dati tecnici Valori di esercizio Q [m3/h] 102,8f [Hz] 12 n [min-1] 108TB [Nm] 512 PB [kW] 5,8 NPSHr [m] 2,0 ηvol [%] 79 Q [m3/h] 515,5f [Hz] 50 n [min-1] 448TB [Nm] 641 PB [kW] 30,10 NPSHr [m] 3,0 ηvol [%] 95 Q [m3/h] 667,5f [Hz] 64 n [min-1] 573TB [Nm] 729 PB [kW] 43,80 NPSHr [m] 4,1 ηvol [%] 96 Motore elettrico con riduttore ad ingranaggi elicoidali: Potenza: 45.0 kW Giri: 448 rpm a 50 Hz Protezione: IP55 ISO-class: F Disegno: B3 Tensione: 3Ph/400V/690V/50Hz 3 termistori (Ptc) Class. Eff IE3 **euro (ventisettemilaventi/00)**	cadauno	27´020,00
Nr. 166 NP EMC 301 17	Fornitura e posa di POMPA RILANCIO A MARE data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n A35) Descrizione generale Elettropompa centrifuga con girante a canali. Il motore elettrico è asincrono trifase con rotore a gabbia, protezione IP 68, isolato in classe H. È previsto per funzionamento continuo, con sovraccarico massimo del 10% e raffreddamento in ambiente a temperatura + 40°C. Il raffreddamento del motore avviene tramite una camicia interna nella quale circola il liquido pompato. Due tenute meccaniche, lubrificate e raffreddate da un bagno d’olio, assicurano l’isolamento tra la parte idraulica ed il motore elettrico. I cuscinetti sono preingrassati con lubrificante Long-Life. La girante del tipo tricanale, (passaggio libero sferico non inferiore a 103 mm) è munita di un profilo speciale per consentire massima velocità e flusso ed è equilibrata staticamente e dinamicamente. La bulloneria all’esterno dell’elettropompa è in acciaio inox. Ogni elettropompa è fornita completa di unità elettronica di rilevazione anomalie (infiltrazione nello statore e nella camera morsettiera, misurazione temperatura nel cuscinetto inferiore e in una fase dello statore, alta temperatura nello statore, scheda memoria). Ogni elettropompa, del peso di 1700 kg, è completa di: -base di appoggio dell’elettropompa; -flangia di aspirazione flangiata lato utente UNI PN 10 DN 400; -bocca di mandata flangiata UNI PN 10 DN 300; -unità di rilevazione anomalie da montare nel quadro elettrico; -cavo elettrico sommergibile, lunghezza m. 10. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 861,4 m3/h Portata di progetto dell’impianto (5 pompe in parallelo):4’307 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto dell’impianto: 22,0 m Prevalenza geodetica:~ 0 m		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Potenza nominale del motore: 100 kW Rendimento idraulico minimo:78,0 % Rendimento totale minimo:71,9 % Velocità nominale massima:985 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Avviamento:Soft Start Peso:1'700 kg Materiali: -Fusione principale: Ghisa GG 25 G -Albero : Acciaio inox -Girante : Ghisa GG 25 G -Anello di usura:Acciaio inox -Tenuta meccanica:carburo tungsteno anticorrosione -Finitura esterna:Epossidica **euro (sessantamilasettecentosettanta/00)**	cadauno	60´770,00
Nr. 167 NP EMC 301 18	Fornitura e posa di SOFFIANTE BIOLOGICO (specifica A18): Descrizione generale Compressore centrifugo radiale mono-stadio a velocità variabile equipaggiato con cuscinetti magnetici. La regolazione della portata d'aria erogata e l'ottimizzazione del consumo energetico in funzione delle caratteristiche dell'aria in ingresso avvengono mediante il variatore di frequenza che controlla la velocità di rotazione dell'albero motore, sul quale sono direttamente calettate la girante e la ventola di raffreddamento. Ciascun compressore viene fornito corredato di certificato di collaudo effettuato in fabbrica ed è completo dei seguenti componenti in un'unica struttura insonorizzata: -motore elettrico ad alta velocità; -variatore di frequenza; -cuscinetti magnetici (assoluta assenza di olio); -valvola di sfiato; -pannello di controllo per la gestione in locale dell'apparecchiatura ed il monitoraggio dei parametri di esercizio, tra i quali il flusso d'aria erogata. Tale valore può essere visualizzato in m3/h, kg/s o Nm3/h, con una accuratezza di misura nell'ordine del + 5%. L'apparecchiatura è corredata dei seguenti accessori: -collare per la connessione fra tubo di ventilazione e cono di ingresso; -filtro e silenziatore lato mandata; -cono di uscita con silenziatore combinato con connessioni DN 250 / DN 500; -silenziatore valvola di sfiato; -silenziatore linea aria di raffreddamento motore; -giunto flessibile lato mandata; -sistema cono diffusore lato mandata; -valvola di non ritorno. Caratteristiche tecniche: Contropressione operativa: 760 kPa Altezza sul livello del mare dell'impianto: 0 m s.l.m. Temperatura dell'aria aspirata: 0 - 30 °C Umidità relativa: 50 - 70 % Range di portata operativo di ciascun compressore: 6'5000 - 12'000 Nm3/h Contropressione nominale: 60 - 85 kPa Rumorosità massima (esclusi accessori): 79 dBA Peso: 2'500 kg Temperatura massima aria di raffreddamento: 35°C Potenza nominale: 300 kW Tensione: 400 V Frequenza: Hz 50 Corrente massima (400 V): 622 A Potenza ausiliaria: 1 kW Tensione ausiliaria: 400 V Corrente ausiliaria: 10 A Raffreddamento: Aria **euro (trecentotrentaduemilacentonovanta/00)**	cadauno	332´190,00
Nr. 168 NP EMC 301 19	Fornitura e posa di SOFFIANTE PULIZIA MEMBRANE (specifica A25): Descrizione generale Compressore volumetrico con rotori a tre lobi e annullamento delle pulsazioni integrato. Corpo e fianchi in ghisa G 200 e rotori in acciaio o ghisa sferoidale G 400-15. Cuscinetti a rotolamento con vita di 50.000 ore nelle condizioni di lavoro più gravose.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Ingranaggio di sincronismo con due ruote a denti elicoidali a profilo evolvente, calettate sull'albero con accoppiamento conico forzato ad olio, con vita congruente con quella dei cuscinetti. Tenute a labirinto integrate da dischi spandiolio e tenuta sull'albero con anello paraolio. Lubrificazione dei cuscinetti e dell'ingranaggio mediante sbattimento ad olio. Raffreddamento ad aria per convezione naturale. Completo di motore elettrico, in esecuzione IP 55 con accoppiamento mediante cinghie antistatiche, pulegge, carter di protezione e dispositivo di tensionamento automatico della cinghia. Dati tecnici : (vedi tabella specifica tecnica) Rumorosità di ogni gruppo soffiante Livello pressione sonora senza cabina Lp(A) dB(A) 106 Livello pressione sonora con la cabina Lp(A) dB(A) 78 Tubazioni di collegamento Lato mandata DN 150, ISO 168,3 mm Φ Inclusioni: basamento conforme alla direttiva PED 2014/68/UE con silenziatore integrato, privo di materiale fonoassorbente, senza usura, comprensivo di valvola di non ritorno, sistema automatico di tensionamento delle cinghie; valvola di sicurezza, Tipo B, NW 125, In acc. a PED 2014/68/UE, set: 500 mbar; silenziatore filtro in aspirazione, materiale fonoassorbente a monte del filtro filterclass G4; connessione flessibile (ISO) con fascette, grand. nomin. 300, Ø 323,9, lato mandata; cinghie ad alta efficienza; motore elettrico IEC-standard, esecuzione: B3, 132 kW, 1490 r/min, taglia: 315 M, protezione IP 55, 400 V, 50 Hz, classe di efficienza: IE3, completo di 3 termistori; cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato e verniciato; rivestimento interno fonoassorbente; spia visiva olio montata all'esterno cabina; ventola raffreddamento montata sull'albero del soffiatore: non è necessaria una seconda utenza elettrica; possibilità d'installazione "side by side"; trasportabile con muletto o transpallet; indicatore di pressione 63 Ø mm; indicatore di manutenzione per il filtro; **euro (quarantasettemilacinquecentosessantacinque/00)**	cadauno	47´565,00
Nr. 169 NP EMC 301 20	Fornitura e posa di COMPRESSORE ARIA SERVIZI dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (novemilaquattrocentoventi/00)**	cadauno	9´420,00
Nr. 170 NP EMC 301 21	Fornitura e posa di POMPA MONOVITE FANGHI DI SUPERO a servizio della chiarificazione accelerata, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A30) Descrizione generale Pompa monovite compatta. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 120 m3/h Portata di progetto dell'impianto (2 pompe in parallelo):240 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto dell'impianto: 40,0 m Prevalenza geodetica:10,0 m Potenza nominale del motore: 22 kW Numero di poli:4 Velocità di rotazione al punto di lavoro:399 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Classe di efficienza:IE3 Protezione avvolgimento: Termistori inclusi Protezione motore: Scaldiglia anticondensa (110 V) Protezione statore: Sensore di sovratemperatura Flangia aspirazione:DN 150 Flangia mandata: DN 150 Fusioni principali: Ghisa Trasmissione: Asta di accoppiamento Statore: Gomma nitrilica Rotore: Acciaio martensitico temprato con riporto cromo 250 micron Albero: Acciaio inox Basamento: Acciaio verniciato Tenuta: Meccanica SiC SiC Tipo di accoppiamento: Monoblocco Verniciatura: Acrilico bi-strato **euro (settemilaottocentoquaranta/00)**	cadauno	7´840,00
Nr. 171 NP EMC 301 22	Fornitura e posa di GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ACQUA SERVIZI, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A33) Descrizione generale Elettropompa centrifuga verticale, idonea ad installazione in asciutto, con aspirazione e lato mandata in linea.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 120 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto: 70,0 m Potenza nominale del motore: 37 kW Numero di poli:2 Corrente nominale (@50 Hz): 63,3/36,7A Corrente massima (@50 Hz):72,8/42,2° Fattore di potenza nominale:0,9 Velocità nominale:2965 rpm Alimentazione: 400/690 Volt -50 Hz -3 fasi Pressione sonora:73 dB(A) Collegamento della pompa Tipo attacchi: flangiati Attacco standard DIN: EN 1092-2 Attacco standard ASME: ASME B16.1 Dimensioni attacco standard DIN: NW125 Dimensioni attacco standard ASME: NPS 5 Materiale del corpo pompa: ghisa JS1030 Materiale flange: ghisa JS1030 Materiale basamento: ghisa JS1030 Dati idraulici di base Pressione massima di lavoro: PN16+80°C Temperatura massima del liquido: 80°C+PN16 Temperatura minima del liquido: -20°C Materiale dell'idraulica: AISI304 Tenuta Diametro albero: ø25 Diametro tenuta: ø28 Tenuta sull'albero, tipo di costruzione: Cartridge Materiale della tenuta meccanica: e-Carb e-Sic E GG-WRAS Materiale dalla parte rotante della tenuta meccanica: e-Carb Materiale dalla parte stazionaria della tenuta meccanica: e-Sic Materiale dell'elastomero della tenuta meccanica: EPDM WRAS Materiale dell'elastomero della pompa: EPDM WRAS/ACS Materiale coperchio tenuta: AISI 316 Classe di pressione della tenuta: PN25 Range di temperatura della tenuta meccanica: -20 / 120 °C **euro (ventinovemilaottocentosessanta/00)**	cadauno	29´860,00
Nr. 172 NP EMC 301 23	Fornitura e posa di DISINFEZIONE UV, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica A34) Descrizione generale Impianto di disinfezione UV idoneo all'installazione sulle tubazioni di linea della rete dell'acqua servizi. Il sistema è composto da: ·reattore cilindrico in acciaio inossidabile; ·lampade UV a bassa pressione ed alta intensità, facilmente estraibili, disposizione concentrica parallela al flusso idrico; ·sensore d'intensità irraggiamento UV calibrato secondo ONORM; ·sistema di monitoraggio e controllo con microprocessore ad interfaccia touch screen. Il sistema modula autonomamente l'intensità della radiazione, garantendo le performance di disinfezione al minore assorbimento elettrico possibile senza necessità di PLC. È possibile anche la variazione della potenza della lampada nel range 50-100% (modalità dimming); il sistema di controllo della potenza delle lampade regola la dose UV irraggiata tramite la lettura del sensore UV-C ed il valore di portata (da segnale esterno). Il sistema automatico assicura che la dose UV-C sia allineata a quanto progettato e che siano rispettati i valori di disinfezione richiesti. Qualora le condizioni di esercizio dovessero superare le caratteristiche dell'apparecchiatura e la dose emessa non riesca a rispettare il valore minimo richiesto, sarà generato un allarme di stato. Inoltre la sorveglianza della dose permette il rilevamento in continuo dell'invecchiamento delle lampade ed eventuale sporcamento dei tubi di quarzo. Dati tecnici Portata di progetto: 120 m3/h; Trasmittanza minima: 90% UV-T (1cm); Dose UV-C (@ fine vita lampade, metodo di calcolo PSS, prescrizioni Manuale EPA/625/-86/021, trasmittanza minima): > 400 J/m2; Abbattimento della carica batterica: 4 log;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Numero di lampade 2 Portata massima 196 m3/h Flange DN150 Dimensioni (WxHxD) 275 x 1530 x 368 mm Peso 115 kg Materiale Acciaio SS316L (1.4404) lucidato a specchio con pallinatura a vetro Installazione Orizzontale / Verticale Forma installazione Profilo ad "U" (in alternativa profilo a "Z") Pressione di esercizio Fino a 16 bar Tenute O-ring, FKM Fluorocarbon-india rubber, approvate per uso alimentare Ottimizzatore di flusso Smontabili Valvole di scarico Due ½" Classe protezione IP65 Potenza lampada: 290 W Potenza UV-C emessa @ 254 nm: 150 W Vita utile attesa: 14'000 h Tubo di contenimento lampada: rimovibile, realizzato in puro quarzo, chiuso ad una estremità Sensore UV: calibrato secondo ONORM, accuratezza 3%, selettività 240-290 nm > 90%, linearità 1%. Quadro elettrico potenza e controllo sistema UV Quadro elettrico per la gestione e controllo del sistema mediante pannello operatore touch screen e senza necessità di PLC con le seguenti caratteristiche: -dimensioni (W x H x D): 600 x 600 x 400 mm; -realizzazione: acciaio al carbonio verniciato per montaggio a parete; -indicatori: intensità UV in W/m² , visualizzazione UV Dose in tempo reale, timer contatori (vita della lampada / totale apparecchiatura), numero cicli accensione/spegnimento, messaggi di stato sistema, interfaccia utente e amministratore protetto da password; -segnali IN: ON / OFF remoto, sensore intensità UV, temperatura del reattore, trasmittanza UV (0 / 4-20 mA), portata idraulica (0/4 - 20 mA); -segnali OUT: Intensità UV (0/4 - 20 mA), contatti puliti per: stato funzionamento del sistema, normale/allarme, pre-allarme, alta temperatura quadro elettrico; -specifica elettrica: CE: tensione 400Volt +/-10%, frequenza 50 Hz (TN-S Net) (3) L / N / PE; -classe di protezione: IP 54; Il quadro è composto da: -interruttore principale, ventola di raffreddamento; -controller PECT con pannello touch screen operatore retro illuminato; -indicatori LED dello stato sistema: verde-giallo-rosso, rispettivamente: funzionamento normale-preallarme-allarme; -ballast elettronico con accensione integrata SOFTSTART lampade; -misuratore intensità UV con due livelli di allarme programmati; -sorveglianza elettronica singola lampada; -registro storico degli allarmi; -monitoraggio della temperatura del reattore con logica di spegnimento automatico in caso di surriscaldamento; -tutti i terminali di IN/OUT in una singola morsettiera. Sistema di pulizia automatico Il sistema di pulizia mantiene in efficienza il reattore UV, pulendo con anelli raschiatori i tubi di quarzo che contengono le lampade UV. Caratteristiche costruttive principali: -struttura di supporto: acciaio inossidabile AISI 316L; -guarnizioni anelli raschiatori: PTFE + Viton + PTFE autoserranti a sandwich; -funzionamento: automatica a tempo con frequenza di intervento regolabile da 1 a 7 cicli/ora; -attuatore: elettrico, alimentato e gestito da quadro elettrico con lettura anomalie e registro allarmi; -vita attesa: > 30'000 cicli (due anni); -classe di protezione: IP 54; **euro (undicimilanovecentotrentacinque/00)**	cadauno	11´935,00
Nr. 173 NP EMC 401 01	Fornitura e posa di MISCELATORE ACCUMULO FANGHI PRIMARI dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica n F02) Descrizione generale Elettromiscelatore sommergibile ad asse orizzontale, con elica a tre pale ad alta efficienza con ridotto rischio di intasamento, direttamente accoppiata a motore elettrico sommergibile, senza anello convogliatore. Dati tecnici Elica -N. Pale: 3 -Diametro: 580 mm Prestazioni con inclinazione pale di 7°		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-Spinta di reazione: 1521 N -Velocità di rotazione: 475 giri/1 -Potenza assorbita dalla rete: 6,62 kW Motore elettrico asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz 12 poli -Isolamento/protezione: classe H (+180°C) IP 68 -Potenza nominale: 7.5 kW -Avviamento:diretto -Corrente nominale: 29 A -Corrente di avviamento: 87 A -Fattore di potenza: 0.64 -Raffreddamentodal liquido circostante -Dispositivi di controllo incorporatimicrotermostati Materiali -Elica: acciaio inox 316 L -Albero dell'elica: acciaio inox AISI 431 -Carcassa motore: acciaio inox -Tenuta meccanica: WCCR/WCCR -Anelli OR: gomma nitrilica L'elettromiscelatore è corredato di -cavo elettrico sommergibile, lunghezza m 10 di potenza (sezione G 2,5+2x1,5 mm2); -attrezzatura di installazione e sollevamento completa di: on. 2 blocchetti fermacavo in nylon completo di moschettone di scorrimento in AISI 316, per cavi Diam.19-27mm; otubo guida 100x100x4 in acciaio inox AISI 316 L lunghezza 4 m; osupporto superiore in acciaio inox AISI 316 per tubo guida 100x100x4; osupporto inferiore in acciaio inox AISI 316 per tubo guida 100x100x4 per installazione a vasca vuota; on.2 kit di nr.4 tasselli chimici M16x190 in acciaio inox AISI 316 completo di rondelle per piedi di accoppiamento; ocatena calibrata in acciaio inox AISI316 portata massima 500 kg., lunghezza 5 m; osupporto in acciaio inox AISI 304 per bandiera, fissaggio a parete; okit di nr.4 tasselli chimici M16x190 in acciaio inox AISI 316 completo di rondelle per piedi di accoppiamento; ogru a bandiera in acciaio inox AISI 304 portata 320 kg; oargano per esterno in acciaio inox portata 320 kg. completo di 15mt.di fune D. 6mm., pulegge e staffa di fissaggio; on.5 coppiglie in acciaio inox AISI 316 per staffa; ostaffa in acciaio inox AISI 316 per gru a bandiera AISI 316; operno D.22x78 in acciaio inox AISI 316 per staffa; o gancio di sollevamento in acciaio inox AISI 316L completo di grillo per catena calibrata - portata 500 kg; **euro (ventiquattromiladuecentoventi/00)**	cadauno	24´220,00
Nr. 174 NP EMC 401 02	Fornitura e posa di VASCA IN CARPENTERIA DI CONTATTO E CONTROLLO data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (quarantaduemilatrecentotrenta/00)**	cadauno	42´330,00
Nr. 175 NP EMC 401 03	Fornitura e posa di MISCELATORE VERTICALE dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F04) Descrizione generale Elettromiscelatore ad asse verticale. Dati tecnici Elica -N. Pale: 3 -Diametro: 1200 mm Albero -Lunghezza5500 mm -Diametro50 mm -Supporto sul fondo della vascasì Motore -Potenza nominale0,75 Kw -StandardCE/IEC -Tensione alimentazione 400-420 Prestazioni alla velocità di rotazione selezionata -Spinta di reazione: 357,2 N -Velocità di rotazione: 32 giri/1 -Potenza assorbita all'albero: 0,1 kW Dati meccanici		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-Massimo momento torcente:223,8 Nm -Momento torcente:40,51 Nm -Forza assiale:1551 N -Momento flettente:3,268 Nm -Peso complessivo:355,0 kg Materiali -ElicaASTM 316L -AlberoASTM 316L **euro (quindicimiladuecentoquarantacinque/00)**	cadauno	15´245,00
Nr. 176 NP EMC 401 04	Fornitura e posa di POMPA DOSATRICE CLORURO FERRICO data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F07) Descrizione generale Pompa dosatrice compatta a spostamento positivo, a diaframma, con azionamento a velocità variabile e elettronica di controllo intelligente. La durata di ciascuna corsa di scarico varia in base alla capacità impostata, generando un flusso regolare. La piastra di montaggio consente una rapida installazione e manutenzione. La pompa è corredata di display multicolore. Gli elementi di controllo sono protetti da un coperchio trasparente. La testa dosatrice è composta da: ·doppio diaframma in PTFE; ·valvole a sfera; ·valvola di spurgo; Modalità di funzionamento possibili: ·dosaggio manuale con impostazione diretta in ml/ora o l/ora; ·regolazione impulso esterno a partire da un regolatore esterno o da un contatore dell'acqua con impostazione diretta in ml/ impulso; ·regolazione analogica esterna 4-20, 20-4, 0-20 e 20-0 mA con la possibilità di regolare la capacità della pompa in corrispondenza del segnale massimo; ·funzione batch basata su timer (timer interno); ·funzione batch basata sull'impulso (timer esterno). Altre funzioni: ·Spurgo automatico dell'aria durante i fermi della pompa; ·Regolazione a gradini di portata; ·Doppia protezione di accesso alla pompa; ·Contatore per il volume totale dosato, ore di esercizio, etc.; ·Memorizzazione impostazioni d'utilizzo. Caratteristiche tecniche: Capacità massima: 120 l/h Materiali: Testa dosatrice: PVC Sfera della valvola: Ceramica Guarnizione: EPDM Installazione: Max pressione di funzionamento: 7 bar Aspirazione pompa: ID 19 mm Mandata pompa: ID 19 mm Dati elettrici: Potenza assorbita - P1: 62 W Frequenza di rete: 50 Hz Voltaggio: 1 x 100-240 V Corrente di punta: 70 A @ 240V per 2 ms Tipo di spina del cavo: EU Controlli: Variante di controllo: AR Controllo di livello: Sì Ingresso analogico:0/4 - 20 mA Controllo ad impulsi:Sì Ingresso stop esterno:Sì Uscita analogica:0/4 - 20 mA Relé di uscita:2 Comunicazione Bus:Sì **euro (novemilacentosettantacinque/00)**	cadauno	9´175,00
Nr. 177 NP EMC 401 05	Fornitura e posa di POMPA DOSATRICE IDROSSIDO DI SODIO data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F09) Descrizione generale Pompa dosatrice compatta a spostamento positivo, a diaframma, con azionamento a velocità variabile e elettronica di controllo intelligente. La durata di ciascuna corsa di scarico varia in base alla capacità impostata, generando un flusso regolare. La piastra di montaggio consente una rapida installazione e manutenzione.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	La pompa è corredata di display multicolore. Gli elementi di controllo sono protetti da un coperchio trasparente. La testa dosatrice è composta da: ·doppio diaframma in PTFE; ·valvole a sfera; ·valvola di spurgo; Modalità di funzionamento possibili: ·dosaggio manuale con impostazione diretta in ml/ora o l/ora; ·regolazione impulso esterno a partire da un regolatore esterno o da un contatore dell'acqua con impostazione diretta in ml/impulso; ·regolazione analogica esterna 4-20, 20-4, 0-20 e 20-0 mA con la possibilità di regolare la capacità della pompa in corrispondenza del segnale massimo; ·funzione batch basata su timer (timer interno); ·funzione batch basata sull'impulso (timer esterno). Altre funzioni: ·Spurgo automatico dell'aria durante i fermi della pompa; ·Regolazione a gradini di portata; ·Doppia protezione di accesso alla pompa; ·Contatore per il volume totale dosato, ore di esercizio, etc.; ·Memorizzazione impostazioni d'utilizzo. Caratteristiche tecniche: Capacità massima: 120 l/h Materiali: Testa dosatrice: PVC Sfera della valvola: Ceramica Guarnizione: EPDM Installazione: Max pressione di funzionamento: 7 bar Aspirazione pompa: ID 19 mm Mandata pompa: ID 19 mm Dati elettrici: Potenza assorbita - P1: 62 W Frequenza di rete: 50 Hz Voltaggio: 1 x 100-240 V Corrente di punta: 70 A @ 240V per 2 ms Tipo di spina del cavo: EU Controlli: Variante di controllo: AR Controllo di livello: Sì Ingresso analogico:0/4 - 20 mA Controllo ad impulsi:Sì Ingresso stop esterno:Sì Uscita analogica:0/4 - 20 mA Relé di uscita:2 Comunicazione Bus:Sì **euro (ottomilasettecento/00)**	cadauno	8´700,00
Nr. 178 NP EMC 401 06	Fornitura e posa di SERBATOIO CLORURO FERRICO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F06) Descrizione generale Serbatoio a fondi bombati integrato con vasca di contenimento esterna a fondo piano. Caratteristiche tecniche Tipologia: cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore piano, fondo superiore bombato. Cap. Geom.: 30 m³ Cap. utile: 27,1 m³ Øi:2500 mm Øi vasca:3000 mm H:7000 mm H vasca:5730 mm Esecuzione:EN 13121-3 Tolleranze:EN 13920 Resina Liner:Vinilestere Resina struttura:Poliestere Finitura:Traslucida con UV-Absorber Prodotto: Cloruro ferrico Temperatura di progetto: 50°C Temperatura di Esercizio: Ambiente		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Pressione di progetto: Battente di liquido Pressione di esercizio: ATM Accessori: 2 attacchi di sollevamento serbatoio a vuoto, realizzati in acciaio inox AISI 304, per serbatoi verticali; 1 deflettore parapioggia; 1 fascia di ancoraggio composta da 2 semianelli da montare in situ, con nr.6 tirafondi, in acciaio zincato; 1 indicatore di livello con galleggiante in PVC; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 sfiato libero ricurvo in PVC DN 100; 1 passo d'uomo DN 500 superiore centrale. **euro (venticinquemilatrecentosessanta/00)**	cadauno	25´360,00
Nr. 179 NP EMC 401 07	Fornitura e posa di SERBATOIO IDROSSIDO DI SODIO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F08) Descrizione generale Serbatoio a fondi bombati integrato con vasca di contenimento esterna a fondo piano. Caratteristiche tecniche Tipologia: cilindrico ad asse verticale, fondo inferiore piano, fondo superiore bombato. Cap. Geom.: 30 m³ Cap. utile: 27,1 m³ Øi:2500 mm Øi vasca:3000 mm H:7000 mm H vasca:5730 mm Esecuzione:EN 13121-3 Tolleranze:EN 13920 Resina Liner:Vinilestere Resina struttura:Poliestere Finitura:Traslucida con UV-Absorber Prodotto: Soda caustica Temperatura di progetto: 50°C Temperatura di Esercizio: Ambiente Pressione di progetto: Battente di liquido Pressione di esercizio: ATM Accessori: 2 attacchi di sollevamento serbatoio a vuoto, realizzati in acciaio inox AISI 304, per serbatoi verticali; 1 deflettore parapioggia; 1 fascia di ancoraggio composta da 2 semianelli da montare in situ, con nr.6 tirafondi, in acciaio zincato; 1 indicatore di livello con galleggiante in PVC; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 attacco flangiato DN 50; 1 sfiato libero ricurvo in PVC DN 100; 1 passo d'uomo DN 500 superiore centrale. **euro (venticinquemilatrecentosessanta/00)**	cadauno	25´360,00
Nr. 180 NP EMC 401 08	Fornitura e posa di POMPA MONOVITE FANGHI PRIMARI, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F03) Descrizione generale Pompa monovite compatta. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 45 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto: 80,0 m Prevalenza geodetica:20,0 m Potenza nominale del motore: 18,5 kW Numero di poli:4 Velocità di rotazione al punto di lavoro:409 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Classe di efficienza:IE3 Protezione avvolgimento: Termistori inclusi Protezione motore: Scaldiglia anticondensa (110 V) Protezione statore: Sensore di sovratemperatura Flangia aspirazione:DN 125 Flangia mandata: DN 125		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Fusioni principali: Ghisa Trasmissione: Asta di accoppiamento Statore: Gomma nitrilica Rotore: Acciaio martensitico temprato con riporto cromo 250 micron Albero: Acciaio inox Basamento: Acciaio verniciato Tenuta: Meccanica SiC SiC Tipo di accoppiamento: Monoblocco Verniciatura: Acrilico bi-strato **euro (tredicimilaquattrocentodieci/00)**	cadauno	13´410,00
Nr. 181 NP EMC 401 09	Fornitura e posa di GRIGLIA FANGHI, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F01) Descrizione generale Apparato per la grigliatura continua dei fanghi, di forma cilindrica ad asseorizzontale, composto da una zona di ingresso, una zona di separazione solidi, una zona dicompattazione corredata di cono di pressatura regolabile pneumaticamente, una zona discarico. Mediante alimentazione con pompa, i fanghi liquidi vengono convogliati nella zona conica digrigliatura, nella quale sono trattenuti i solidi in essi contenuti. I fanghi grigliati, e quindi privi di solidi che potrebbero danneggiare pompe o causare problemiai trattamenti successivi (ad es. digestori), proseguono per i successivi trattamenti; i solidi trattenuti sulla superficie filtrante vengono trasportati nella successiva zona di compattazionecilindrica (tramite una coclea incorporata) nella quale subiscono una pressatura. Al terminedella fase di compattazione, vengono espulsi dalla zona di scarico. Laseparazione dei solidi avviene continuamente in pressione e non è richiesta una puliziaperiodica della zona di grigliatura. L'impianto è composto da: motoriduttore, collegato direttamente all'albero della coclea; corpo macchina composto da due parti flangiate (zona separazione solidi / zona di compattazione), facilmente accessibile per eventuali operazioni di manutenzione; zona pressatura su quattro ruote regolabili in altezza; coclea zona di separazione solidi con estremità spire rinforzate ed indurite; cestello separazione solidi con fori 5 mm; tolleranza tra bordo spire e cestello regolabile dall'esterno; coclea zona di compattazione adattata al tipo di solidi separati; cestello zona compattazione con fori da 3 mm; supporti della coclea; espulsione solidi separati con cono regolabile; zona di compattazione con apertura di ispezione e predisposizione per raccordo tramoggia di scarico; sonda di umidità per il controllo della fuoriuscita di fanghi; n. 2 cilindri elettropneumatici per la regolazione del cono. La superficie dell'elica della coclea interna è rinforzata con riporto in materiale resistente all'usura. Regolazione ed esercizio dell'impianto Per garantire la perfetta separazione del materiale grossolano, laforza esercitata dal cono di pressatura deve essere regolata in base alla qualità del fango.Questo avviene automaticamente tramite sistema elettro-pneumatico che regola la pressionenei cilindri pneumatici in modo inversamente proporzionale all'assorbimento di potenza del motore. L'impianto può funzionare: in continuo (ovvero, rimanere in funzione fino a quando la pompa di alimentazione fanghi è accesa); in pressione (ovvero, attivarsi solo quando il fango di alimentazione pompato in ingresso fa sì che nella zona di entrata sia raggiunto un prefissato valore di pressione). Per la regolazione e misurazione di tale valore di pressione, nella zona di ingresso dei fanghi è installato un apposito manometro che, collegato con il quadro di comando, da l'input per l'azionamento della coclea. Nel quadro di comando è integrato un modulo elettronico che misura in continuo la coppia motore. Quando quest'ultima supera un determinato valore preimpostato, l'impianto va in allarme e si genera un segnale di allarme per il blocco della pompa di alimentazione. Per controllare e gestire un'eventuale situazione anomala nella quale i fanghi liquidi (in condizioni normali non presenti nella zona di scarico solidi) dovessero per qualsivoglia motivo fuoriuscire da tale zona, è prevista una sonda di umidità che, una volta rilevata l'anomalia, genera un segnale di allarme per il blocco della pompa di alimentazione. Dati tecnici (motore sotto inverter): - Fori nella zona conica di separazione solidi: Ø 3 mm - Fori nella zona cilindrica di compattazione: Ø 2 mm - Dimensione dei solidi trattenuti: > 3 mm Prestazioni tipiche: - portata trattabile con fango primario al 3% ST: ca. 35 m3/h - portata trattabile con fango primario al 5% ST: ca. 28 m3/h - concentrazione massima in alimentazione: 6 % ST - volume massimo di materiale separabile: 0,5 - 1 m3/h - quantità massima di materiale separabile: 170 - 350 kg SS/h - estrazione tipica di materiale separabile: 1 - 3 L/m3 di fango - residuo secco nel materiale separato: ca. 35 - 45 % ST - massima pressione in alimentazione: 1,2 bar - perdita di carico: 0,4 bar Motorizzazione:		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- potenza: 0 - 3 kW - tensione di alimentazione: 380-500 V 10-49 Hz - velocità di rotazione (regolata tramite inverter): 0 - 16 rpm - protezione del motore: IP66 - classe di isolamento: F - classe di efficienza: IE 4 Connessioni: - alimentazione: DN 100 PN 10 - scarico: DN 100 PN 10 - scarico grigliato: 500 x 480 mm - attacco per l'aria: 2 x OD 8 mm Dimensioni di ingombro: - lunghezza: 3.531 mm - larghezza: 670 mm - altezza: 976 mm Peso: - a vuoto: ca. 690 kg - in funzione: ca. 1.100 kg La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inox AISI 316L equivalente o superiore ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneotrattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. Motori: rivestimento in vernice sintetica RAL 5015, spessore 53 - 87 µm. Altre parti (cono di pressione, ecc.): materiale resistente alla corrosione. Accessori e dispositivi inclusi: - n. 2 sensori di pressione, range di misura -0,5 - 10 bar, display LED, 4-20 mA, 24VDC; - n. 1 sensore di umidità, per il rilevamento del passaggio di fango liquido nella zona di scaricogrigliato, 24VDC. Quadro di comando Quadro elettrico di comando in acciaio inox AISI 316, di dimensioni 1.206 x 806 x 300 mm,contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento della macchina, composto da: - interruttore generale; - ventilazione forzata entro quadro comandi; - alimentatore per circuiti ausiliari 24VDC; - relè di sicurezza per circuito di emergenza; - PLC mod. Siemens Simatic S7 1200 o equivalente; - touch screen mod. ProFace 7" o equivalente; - alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivi di protezione (interruttoremagnetotermico, limitatore di coppia); - avviamento tramite inverter Danfoss FC302 o equivalente, IP20, tropicalizzato; - circuito pneumatico per la regolazione automatica del cono di contropressione tramitevalvola proporzionale; - dispositivo per controllo sensore di umidità; - dispositivo per controllo sensori di pressione (due soglie di intervento in alimentazione,pressione differenziale). Sono previsti in morsettiera contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l'esterno dellostato (marcia/fermo) ed eventuale blocco della macchina.È disponibile un contatto privo di potenziale per fermare la pompa di alimentazione in caso dipressione in macchina superiore alla soglia massima consentita (1,2 bar). Selettore locale Selettore locale composto da: n. 1 selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marciaAVANTI-0-INVERS, n. 1 pulsante emergenza. Da posizionarsi incorrispondenza della zona di installazione della macchina.Inclusi sezionatore locale e segnalatori acustico/visivo stato impianto. **euro (centotrentaunomilaquattrocentoottantacinque/00)**	cadauno	131´485,00
Nr. 182 NP EMC 501 01	Fornitura e posa di ISPESSITORE DINAMICO, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F10) Impianto per l'ispessimento continuo di fanghi di origine biologica civile o industriale, composto da un dispositivo di iniezione e miscelazione fango - polielettrolita, reattore di flocculazione e ispessitore a coclea inclinata con cestello drenante e dispositivo di controlavaggio. Caratteristiche generali (per ciascunamacchina): Portate massime di fanghidi origine municipale trattabili: con SS in ingresso 0,4%: 110 m3/h con SS in ingresso 1,0%:90 m3/h con SS in ingresso 1,5%:76 m3/h con SS in ingresso 2%:65 m3/h con SS in ingresso 2,5%:56 m3/h con SS in ingresso 3%:50 m3/h Contenuto in sostanza secca del fango dopo ispessimento:5 - 10 % Consumo specifico di polielettrolita (riferito alla sostanza attiva):3 - 6gr/kgSS Dispositivo di iniezione e miscelazione fango - polielettrolita Sistema per l'iniezione e la miscelazione statica continua del fango con la soluzione di polielettrolita, da installare nella		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	tubazione di alimentazione alla macchina, composto da un anello di distribuzione e dotato di 8 ugelli di iniezione e di coperchio con doppio sigillo per il facile accesso. L'energia per la miscelazione tra il fango ed il polielettrolita è regolata tramite valvola di dotata di leva con contrappeso. diametro nominale: DN 150, DIN 2501; lunghezza raccordo: 340 mm; lunghezza totale (incluso leva e peso): 700 mm; connessione per il polielettrolita: DN 25; corpo: ghisa, RAL 5015; parti mobili: AISI 420; contrappeso: AISI 304. Reattore di flocculazione Reattore per l'omogeneizzazione ottimale del fango con il polielettrolita e la formazione delfiocco mediante l'azione di un agitatore lento, costituito da un serbatoio verticale coperto, conflangia di ingresso DN 200, raccordo di deflusso all'ispessitore DN 250 con giuntoantivibrazione in gomma (resistente agli agenti aggressivi presenti nei fanghi), fondo inclinato evalvola di scarico 3' nel punto più basso, agitatore verticale a pale con velocità variabile; completo di sonda per il controllo del livello interno del fango. Motorizzazione agitatore: potenza installata: 0,18 kW; tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz; velocità di rotazione all'albero: 6 rpm; protezione del motore: IP66; classe di isolamento: F; Dimensioni del reattore: -diametro: 954 mm; -altezza della vasca: 1.494 mm; -altezza di ingombro: 2.413 mm; Peso: a vuoto: ca. 300 kg; in funzione: ca. 1.200 kg; Il reattore (tranne il motoriduttore) è costruito interamente in acciaio inox AISI 316L ed èsottoposto per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagnoin soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. Ispessitore a coclea Unità per l'ispessimento continuo dei fanghi costituita da una gabbia filtrante realizzata da un insieme di barre autopulenti a sezione trapezoidale (wedge wire) in acciaio inox AISI 316L, disposte per ottenere una spaziatura filtrante di 250 micron. La gabbia è adeguatamente irrobustita e supportata dalla struttura che funge da contenimento e raccolta delle acque di drenaggio. Caratteristiche della gabbia: diametro: 700 mm; lunghezza: 3.500 mm; superficie filtrante totale: 7,7 m2. All'interno della gabbia filtrante, inclinata di 30°, una coclea rotante a giri variabili rimuove il fango flocculato, lo addensa, favorendo il drenaggio dell'acqua attraverso la gabbia, e lo solleva alla zona di pressatura ed alla zona di scarico da cui esce una volta ispessito. La coclea porta sulla sommità delle spire una spazzola in nylon che rimuove il fango dallagabbia e riduce la necessità di lavaggio. Un gruppo motoriduttore installato nella parte superioredella macchina trasmette la rotazione alla coclea. La velocità di rotazione della coclea vieneregolata tramite variatore di frequenza.Un dispositivo di lavaggio della gabbia è installato all'interno della struttura di contenimentodella macchina. Questo è composto da due rampe di lavaggio dotate di ugelli spruzzatori che,in base al tempo di lavaggio ed all'intervallo tra un lavaggio e il successivo, mantengono pulita lagabbia filtrante e favoriscono il drenaggio dell'acqua di sgrondo attraverso la stessa. Le rampe dilavaggio funzionano alternativamente per mezzo di due elettrovalvole installate sulla tubazionedi mandata dell'acqua in pressione. Un gruppo motoriduttore comanda la rotazione delle rampedi lavaggio e l'inversione delle stesse per mezzo di fine corsa.Sull'involucro esterno, avente funzione di raccolta delle acque di drenaggio, sono realizzate dueportelle per l'ispezione e la manutenzione delle rampe di lavaggio. Connessioni: scarico del filtrato: Ø 254; scarico fanghi addensati: Ø 356 mm; attacco per l'acqua di lavaggio: 1 ¼"; Motorizzazione della coclea: potenza installata: 3,0 kW; tipologia: sincrono a magneti permanenti; tensione di alimentazione: 380 - 500 V; frequenza: 10 - 70 Hz; velocità di rotazione (regolata tramite inverter): 0,85 - 6,2 rpm; protezione del motore: IP66; classe di isolamento: F; classe di efficienza energetica: IE4; Motorizzazione del sistema di lavaggio: potenza installata: 0,09 kW; tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz; velocità di rotazione: 9,9 rpm;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	protezione del motore: IP66; classe di isolamento: F; La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inox AISI 316L, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, prima dell'assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. Dimensioni di ingombro (incluso reattore di flocculazione): lunghezza: 6.778 mm; larghezza: 1.225 mm; larghezza con portelli di ispezione aperti: 1.600 mm; altezza: 2.714 mm; altezza con portello di ispezione aperto: 3.000 mm; altezza di scarico del fango ispessito: 1.706 mm; Peso: a vuoto: ca. 2.200 kg; in funzione: ca. 3.400 kg. Tramoggia di carico dei fanghi ispessiti Tramoggia standard di carico ed accumulo del fango ispessito realizzata in acciaio inox AISI316L, completa di bocca di carico, portello d'ispezione, flangia quadrata 350 x 350 mm dicollegamento alla pompa fanghi ispessiti, altezza da terra a scarico da flangia quadrata 370mm, sonda di livello per l'automazione della pompa. Quadro locale (uno per impianto di ispessimento) Quadro di controllo locale, da posizionare nelle vicinanze dell'ispessitore, in acciaio INOX AISI316, larghezza 506 mm x altezza 506 mm x profondità 200 mm, con interfaccia operatore touchscreen tipo ProFace colore 7" o equivalente. Pulsante emergenza in locale su impianto. Quadri di comando e potenza sezione ispessimento Quadro di comando e potenza per ciascun ispessitore dei fanghi, da posizionare in localequadri climatizzato, in acciaio INOX AISI 304, larghezza 1.000 mm x altezza 2.010 + zoccolo200 mm x profondità 600 mm. Il quadro è composto da: -interruttore generale, quadripolare (3x400 V+N+PE); -n. 1 pulsante di emergenza; -ventilazione forzata entro quadro comandi; -alimentazione per circuiti ausiliari 24 VDC; -relè di sicurezza per circuito di emergenza; -PLC per la gestione impianto tipo Siemens S7 1200 o equivalente; -scheda di comunicazione protocollo PROFIBUS per gestione da remoto; -alimentazione e dispositivi per la protezione e il comando delle seguenti utenze: -agitatore reattore: avviamento tramite inverter Danfoss FC302 o equivalente, IP20, tropicalizzato(incluso); -coclea ispessitore: avviamento tramite inverter Danfoss FC302, IP20 o equivalente, tropicalizzato(incluso); -n. 1 pompa alimentazione fanghi alla sezione ispessimento, potenza massima unitaria18,5 kW, con avviamento tramite inverter Danfoss FC302 o equivalente, IP20, tropicalizzato (incluso); -n. 1 pompa soluzione polielettrolita alla sezione ispessimento, potenza massima unitaria1,5 kW, con avviamento tramite inverter Danfoss FC302 o equivalente, IP20, tropicalizzato (incluso); -alimentazione gruppo preparatore soluzione polielettrolita, max. 3 kW; -n. 4 elettrovalvole di lavaggio dell´ispessitore (24 VDC); -n. 2 finecorsa apparato di lavaggio; -n. 1 sonda a pressione (4-20 mA) per la rilevazione del livello nella tramoggia fanghiispessiti (compresa in fornitura); -n. 1 sonda di conducibilità per max. livello nel reattore (compresa in fornitura); -alimentazione 24 VDC per la seguente strumentazione in campo: -n. 1 misuratore di portata fango; -n. 1 misuratore di portata soluzione polielettrolita; -acquisizione di contatti puliti dall´esterno: abilitazione alla marcia automatica dell´impianto(segnale 1 = consenso all´avviamento / segnale 0 = fermata impianto); min. livello stazionepoli (segnale 1 = ok-pronto); blocco stazione poli (segnale 0 = stazione in blocco); -segnali verso esterno di impianto in blocco/in funzione Sono compresi: sezionatori locali utenze; segnalatori acustico/visivo stato impianto; pulsantiera locale per ciascuna pompa. **euro (centosessantaseimilacinquecentosettanta/00)**	cadauno	166´570,00
Nr. 183 NP EMC 501 02	Fornitura e posa di STAZIONE POLIELETTROLITA E POMPA a servizio ispessimento fanghi (specifica F10): Impianto per la preparazione a ciclo continuo di polielettrolita in emulsione costituito da quattro pompe per il dosaggio del polielettrolita in emulsione (PM 502 A÷D) e da due stazioni per la preparazione della soluzione di polielettrolita (POL 501 A/B) a loro volta composte da: N. 1 contenitore in polipropilene, suddiviso in due vasche: dosaggio e miscelazione, maturazione. Volume vasca 400 l (ca); N. 1 rampa di alimentazione per l´acqua tecnica, composta da: valvola manuale DN32, regolatore di pressione ed elettrovalvola; N. 1 misuratore di portata acqua tecnica; N. 1 agitatore posto nella vasca di miscelazione; N. 1 sonda di livello nella vasca di maturazione; N. 1 connessione DN32 per il prelievo della soluzione polielettrolita; N. 1 scarico di fondo.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Stazione di preparazione soluzione polielettrolita Caratteristiche tecniche Preparazione massima di soluzione:3000 l/h Fabbisogno medio di acqua di diluizione: >3,5 m3/h Pressione minima acqua di diluizione:2 bar Portata massima pompa di dosaggio polielettrolita concentrato : 120l/h Attacco ingresso acqua : DN32 Attacco uscita soluzione polielettrolita:DN32 Tensione di alimentazione (trifase) :50 Hz 400 V Potenza installata : 3,0 kW Protezione dei motori :IP 55 Materiale di costruzione: polipropilene Misure d'ingombro: Larghezza :1000 mm Altezza : 1700 mm Lunghezza : 1300 mm Pompa dosaggio polielettrolita (PM 502 A÷D) Pompa volumetrica monovite per il dosaggio della soluzione di polielettrolita. Azionamento con motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione. Dati tecnici - tipo di pompa: monovite eccentrica - portata massima: 3.000 L/h - numero di giri a 43 Hz: 218 rpm - pressione in aspirazione: atmosferica - pressione in mandata: 5 bar - connessione in aspirazione: DN 50 PN 16 - connessione in mandata: DN 50 PN 16 - materiale corpo pompa: ghisa - materiale statore: VITON - materiale rotore: AISI 316 - tenuta albero di comando: meccanica - potenza installata: 1,5 kW - tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz - classe di isolamento: F - protezione del motore: IP55 - classe di efficienza energetica: IE2 Quadro comandi Quadro comandi montato a bordo macchina, protezione IP55, a singola porta e contenentetutti i componenti indispensabili al funzionamento automatico della macchina: PLC Siemensserie S7 o equivalente, touch-screen mod. Proface Smart Touch o equivalente, con predisposizione per visualizzazionelingua italiana, software di comando, teleruttori, interruttore generale, sicurezzemagnetotermiche, inverter per la regolazione delle pompe polielettrolita in emulsione,morsettiera comprendente contatti privi di potenziale per la segnalazione a distanza dellostato di funzionamento (blocco/marcia) dell´impianto. **euro (sessantaduemilaquattrocentosettanta/00)**	a corpo	62´470,00
Nr. 184 NP EMC 501 03	Fornitura e posa di POMPA MONOVITE CARICAMENTO ISPESSITORI, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F10) Pompa volumetrica monovite per l'alimentazione del fango liquido all'ispessitore. Azionamento con motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di protezione. Dati tecnici - tipo di pompa: monovite eccentrica - portata massima: 90 m3/h - numero di giri a 63 Hz:210 rpm - pressione in aspirazione: atmosferica - pressione in mandata: 3 bar - connessione in aspirazione: DN 150 PN 16 - connessione in mandata: DN 150 PN 16 - materiale corpo pompa: ghisa - materiale statore: Nemolast O62L iFD - materiale rotore: acciaio molibdeno 42CrMo4 - tenuta albero di comando: meccanica - potenza installata: 18,5 kW - tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz - classe di isolamento: F - protezione del motore: IP55		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- classe di efficienza energetica: IE2 **euro (diciassettemilaquattrocentoventi/00)**	cadauno	17´420,00
Nr. 185 NP EMC 601 01	Fornitura e posa di MISCELATORE VERTICALE DIGESTORE dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F14) Descrizione generale Elettromiscelatore ad asse verticale. Dati tecnici Elica -N. Eliche: 2 -N. Pale: 3 -Diametro: 3000 mm (superiore) /4000 mm (inferiore) -Distanza dal fondo:16,8 m (superiore) / 6,85 m (inferiore) Albero -Lunghezza15600 mm -Diametro95 mm -Supporto sul fondo della vascacatena con molle + albero addizionale Motore -Potenza nominale11 Kw -StandardCE/IEC -Tensione alimentazione 380-420 Prestazioni alla velocità di rotazione selezionata -Spinta di reazione: 10040 N -Velocità di rotazione: 18 giri/1 Dati meccanici -Massimo momento torcente:5836 Nm -Momento torcente:4595 Nm -Forza assiale:18990 N -Momento flettente:9778 Nm -Peso complessivo:2177 kg Materiali -ElicaASTM 316L -AlberoASTM 316L Deflettori -Numero deflettori2 -Altezza deflettori6,00 m -Larghezza deflettori2,08 m -Distanza di offset347 mm **euro (centoquattordicimiladieci/00)**	cadauno	114´010,00
Nr. 186 NP EMC 601 02	Fornitura e posa di POMPA MONOVITE CARICAMENTO DIGESTORI, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F12) Descrizione generale Pompa monovite compatta. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 40 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto: 80,0 m Prevalenza geodetica:20,0 m Potenza nominale del motore: 22 kW Numero di poli:4 Velocità di rotazione al punto di lavoro:345 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Classe di efficienza:IE3 Protezione avvolgimento: Termistori inclusi Protezione motore: Scaldiglia anticondensa (110 V) Protezione statore: Sensore di sovratemperatura Flangia aspirazione:DN 125 Flangia mandata: DN 125 Fusioni principali: Ghisa Trasmissione: Asta di accoppiamento Statore: Gomma nitrilica Rotore: Acciaio martensitico temprato con riporto cromo 250 micron Albero: Acciaio inox		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Basamento: Acciaio verniciato Tenuta: Meccanica SiC SiC Tipo di accoppiamento: Monoblocco Verniciatura: Acrilico bi-strato **euro (undicimilaquattrocentoventicinque/00)**	cadauno	11´425,00
Nr. 187 NP EMC 601 03	Fornitura e posa di DIGESTORE ANAEROBICO in acciaio vetrificato, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F13) Descrizione generale Digestore costruito con pannelli in acciaio vetrificato, uniti con viti in acciaio inox e sigillati. I pannelli hanno una disposizione a scacco per la sostituzione del singolo pannello. I singoli fogli di lamiera vengono lavorati meccanicamente, arrotondando i bordi per evitare lesioni durante la posa. I pannelli vengono pretrattati con un sistema ecologico per non essere nocivi all'ambiente e quindi vengono smaltati attraverso una polvere applicata ai pannelli d'acciaioattraverso un caricamento elettrostatico, per poi essere passati in un forno a 860°C. Il risultato è una superficie vetrosa avente le caratteristiche del vetro e la durezza dell'acciaio.Le strutture dei digestori saranno verificate da parte del produttore rispetto alle azioni statiche e dinamiche in conformità alle norme DIN18800, EN15282, DIN4149, Eurocodice 8 e AWWA D103/09 oltre alle norme nazionali applicabili. Caratteristiche tecniche: Diametro m18,68 Altezzam18,77 Bordo liberom0,5 Volume tot.m35137 Volume nettom35000 Peso specifico kN/m310 Peso del serbatoio kg~40500 Numero anelli13 Numero pannelli/anello36 Numero tot. Pannelli576 Il sistema comprende la struttura per il sostegno della coibentazione, il lamierino in alluminio di rivestimento, i passi d'uomo gli attacchi flangiati per le tubazioni e strumenti di misura, la cupola di estrazione del gas e di sostegno dell'agitatore ed ogni accessorio necessario per il corretto esercizio secondo le schema di marcia e gli elaborati grafici e descrittivi. **euro (seicentocinquantaottomilaseicentocinquantacinque/00)**	cadauno	658´655,00
Nr. 188 NP EMC 601 04	Fornitura e posa di SCAMBIATORE DI CALORE DIGESTORE, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (centoseimilasettecentoventi/00)**	cadauno	106´720,00
Nr. 189 NP EMC 601 05	Fornitura e posa di CIRCOLATORE per scambiatore, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (seimiladuecentosessanta/00)**	cadauno	6´260,00
Nr. 190 NP EMC 601 06	Fornitura e posa di IMPIANTO ADDENSAMENTO FANGHI INTERNO DIGESTORE, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F53) Descrizione generale Impianto per l'addensamento dei fanghi all'interno dei digestori, installato su circuito di ricircolo, costituito da n.4 addensatori dinamici (ISD 601 A÷D, uno per digestore) e n.4 pompe monovite di rilancio dei fanghi addensati (PM 603 A÷D, una per addensatore). L'impianto è provvisto di un sistema di dosaggio di soluzione polimerica a monte degli ispessitori. Addensatore dinamico (ISD 601 A÷D) Addensatore dinamico a coclea con diametro variabile, ridotto all'ingresso e maggiore all'uscita, idoneo ad ispessire i fanghi dei digestori al 12% SST, realizzato in acciaio inox ed acciaio galvanizzato, preassemblato su skid e dotato di flange per la connessione delle tubazioni in ingresso ed in uscita dal sistema. Dati tecnici: Portata idraulica massima: 30 m3/h Concentrazione fanghi in ingresso di progetto: 6% Concentrazione fanghi addensati di progetto: 12% Velocità di rotazione: 7,9 rpm Potenza installata: 3,8 kW Consumo polielettrolita: 4 kg/t SST; Pompa rilancio fanghi addensati ai digestori (PM 603 A÷D) Pompa a monovite con caricamento a tramoggia. Dati tecnici: Tipologia fluido: fanghi digeriti misti (9 - 13 % SST); Portata di progetto:10 m3/h Pressione:6 bar Potenza nominale del motore: 7,5 kW POMPA RICIRCOLO FANGHI AD ADDENSATORE		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Descrizione generale Pompa monovite compatta. Dati tecnici Portata di progetto della singola pompa: 30 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto: 80,0 m Potenza nominale del motore: 15 kW Numero di poli:4 Velocità di rotazione al punto di lavoro:361 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Classe di efficienza:IE3 Protezione avvolgimento: Termistori inclusi Protezione motore: Scaldiglia anticondensa (110 V) Protezione statore: Sensore di sovratemperatura Flangia aspirazione:DN 125 Flangia mandata: DN 125 Fusioni principali: Ghisa Trasmissione: Asta di accoppiamento Statore: Gomma nitrilica Rotore: Acciaio martensitico temprato con riporto cromo 250 micron Albero: Acciaio inox Basamento: Acciaio verniciato Tenuta: Meccanica SiC SiC Tipo di accoppiamento: Monoblocco Verniciatura: Acrilico bi-strato **euro (trecentosessantaottomilasessantacinque/00)**	cadauno	368´065,00
Nr. 191 NP EMC 601 07	Ascensore per edifici non residenziali con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), con motore, puleggia di frizione e speciali funi traenti. Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, pavimento ricoperto in gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orrizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con fotocellula verticale a tutta altezza. S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto di allarme e telefonico e tutto quanto necessario per avere l'impianto perfettamente funzionante e collaudato. Ascensore ad azionamento elettrico. Portata 630 kg - Dimensione vano corsa: profontità m 1,8 - larghezza m 1,7. Macchinario posto in alto, guide di scorrimento per cabina e per il contrappeso in proficato di acciaio a T trafilato e fresato e contrappeso. Motore elettrico trifase 5,5 kW 380 V velocità regolata in VVVF installato in apposito vano su telaio metallico con isolamento antivibrante. **euro (venticinquemilaquattrocentotrentacinque/00)**	cadauno	25´435,00
Nr. 192 NP EMC 601 08	Quadro elettrico di manovra PER ASCENSORI ELETTRICI tipo elettronico a microprocessori; kit di diagnostica (compreso eventuale tastierino di programmazione); teleruttori di tipo industriale; armadio di contenimento chiuso regolarmente con sportello munito di serratura conforme alla normativa vigente, compresi allacciamenti elettrici e alimentazione allarme con batteria tampone; adatto per una o due velocità. E' compresa l'installazione delle apparecchiature destinate al controllo, al dialogo ed al comando del quadro medesimo (impulsori magnetici; interruttori fine corsa; extracorsa; controllo corsa; dispositivi di rifasamento, posti sul tetto cabina e lungo il vano corsa); adeguamento emendamento A3 UNI EN 81-1 (comprensivo di collegamenti) con velocità compresa fra 0,80 m/s ed 1,2 m/s. Apertura automatica porte piano e cabina; manovra universale. Fino a 5 fermate **euro (quattromilacinquecento/00)**	cadauno	4´500,00
Nr. 193 NP EMC 601 09	Fornitura e posa di SERBATOIO STOCCAGGIO FANGHI provenienti dall'unità di pre disidratazione, della capacità netta di 20 m3, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto, completo di adeguata struttura di sostegno a partire dal piano campagna. (Specifica F.53) **euro (centoventimilaventi/00)**	cadauno	120´020,00
Nr. 194 NP EMC 601 10	Fornitura e posa di COCLEE TRASPORTO FANGHI provenienti dall'unità di pre disidratazione, in acciaio inox AISI 316 senza albero interno. Date in opera a regola d'arte e perfettamente funzionanti con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto, complete di adeguata struttura di sostegno fissata al reck d alle altre strutture presenti lungo il tracciato. (specifica F.53) **euro (duemilatrecentoquaranta/00)**	m	2´340,00
Nr. 195 NP EMC 601 11	Fornitura e posa di impianto per IDROLISI TERMICA dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionanti con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto, completo degli accessori di cui alla relativa specifica tecnica. (specifica F.54) **euro (seimilioniduecentomila/00)**	cadauno	6´200´000,00
Nr. 196 NP EMC 701 01	Fornitura e posa di POMPA MONOVITE CARICAMENTO CENTRIFUGHE, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F19) Pompa volumetrica monovite per l'alimentazione del fango digeritoalla centrifuga. Dati tecnici Portata: 6,0 - 35 m³/h Attacco al processo: DN 100		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Pressione operativa (mandata): 2 bar Camera di aspirazione: GG 25 Parti rotanti: acciaio DIN 1.4021 Rotore: acciaio DIN 1.2436 Statore e collari: NBR Tenuta albero: meccanica Azionamento: motore con variazione del numero dei giri a mezzo inverter Velocità: ca. 50 - 320 giri/min Motore: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, 3 Termistori Protezione contro la marcia a secco: mediante segnale da misuratore di portata (funzione gestita dal PLC) Convertitore di frequenza: incluso nel quadro elettrico **euro (quattromilaquattrocentoventi/00)**	cadauno	4´420,00
Nr. 197 NP EMC 701 02	Fornitura e posa di CENTRIFUGA per disidratazione fanghi, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F19) Centrifuga orizzontale con tamburo cilindro-conico per la disidratazione in continuo dei fanghi. Il refluo viene alimentato con portata costante all'interno della zona rotante, nella quale esso viene separato in una corrente di fango addensato contenente i solidi e in una corrente diluita indicata come centrato. Il fango disidratato viene convogliato dalla coclea nella parte conica del tamburo; lì avviene un'azione di pressatura ed il solido viene infine scaricato dalle aperture di scarico. Dalla parte opposta, il chiarificato fuoriesce tramite delle aperture di stramazzo, regolabili al fine di ottenere anelli di livello di diametro variabile. Dati Tecnici: Diametro tamburo: 470 mm Rapporto Diametro/Lunghezza:> 4 Dimensioni (lungh./largh./alt.): circa 3.250/1.140/1.030 mm Peso: circa 3.030 kg Max. accelerazione: 3.500 g Velocità tamburo: fino a 3.650 giri/min (variabile) Velocità differenziale: 0,5 - 10 giri/min (variabile) Max. momento torcente: 6.000 Nm Rumorosità: ≤ 85 dB(A) Materiali: Parti tamburo: acciaio inossidabile duplex DIN 1.4463 (equivalente a SAF 2205); Coclea: acciaio inossidabile DIN 1.4404, DIN 1.4571 (equivalente a 316 L e 316 Ti); Altre parti a contatto con prodotto: acciaio inossidabile DIN 1.4404, DIN 1.4571 (equivalente a 316 L e 316 Ti); Coperchio cinghie: acciaio al cromo verniciato a polvere epossidica; Altri componenti non in contatto con il prodotto: acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica. Sistema di azionamento Il sistema di azionamentodella macchina permette la regolazione del numero di giri della coclea in modo totalmente indipendente dal numero di giri del tamburo. Azionamento tamburo dedicato: Motore elettrico con trasmissione a cinghie trapezoidali. Avviamento e funzionamento tramite inverter. Potenza nominale: 30 kW Voltaggio/frequenza: 400 V / 50 Hz Velocità: 3.000 giri/min Protezione: IP55 Protezione temperatura: 3 termistori PTC Azionamento coclea dedicato: Motore elettrico con trasmissione a cinghie trapezoidali. Avviamento e funzionamento tramite inverter. Potenza nominale: 7,5 kW Voltaggio/frequenza: 400 V / 50 Hz Velocità: 1.500 giri/min Protezione: IP55 Protezione temperatura: 3 termistori PTC Protezione antiusura: superficie del tamburo: protetta con listelli longitudinali in acciaio inossidabile; esterno tamburo: coltelli raschiafango sullo scarico solidi in carburo di tungsteno; eliche coclea: l'estremità della coclea è protetta con riporto di carburo di tungsteno (spray applicato a caldo - WCS); porte immissione fango: bussole di ingresso fango realizzate in speciale lega cromo-cobalto ad altissima resistenza alla		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	corrosione e lunga durata nel tempo; scarico fango disidratato: bussole di scarico solidi realizzate in speciale lega cromo-cobalto ad altissima resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo; camera solidi: protetta con Poliuretano; tutte le bussole, le placche di metallo temprato ed i listelli longitudinali possono essere ripristinati in loco. Lubrificazione: i cuscinetti del rotore sono lubrificati manualmente con macchina in funzione; i cuscinetti della coclea sono lubrificati a vita. Base del rotore e copertura: base del rotore con segmenti trasversali per il drenaggio del liquido; design in acciaio al carbonio saldato, con supporti antivibranti da installare su base livellata per evitare movimenti indotti da eventuali vibrazioni. Sistema di tenuta: entrambe le sezioni finali del rotore hanno tenuta a labirinto; cuscinetti della coclea protetti con tenute meccaniche; tenute statiche: NBR. Coperture: carter del rotore sagomato in acciaio AISI 316Ti, imbullonato alla base, a tenuta tramite guarnizione e riempito con apposito materiale fonoassorbente; l'azionamento è provvisto di opportune coperture in accordo con le normative Europee; copertura delle cinghie di trasmissione in acciaio verniciato a polvere epossidica; regolazione delle soglie di sfioro con anelli sostituibili di diametri diversi (inclusi nella fornitura). Controllo vibrazioni Sensore di rilevamento vibrazioni montato sulla macchina, per la gestione di allarmi e stop di sicurezza del decanter in caso di superamento della soglia limite (funzione gestita dal PLC). Dispositivo di monitoraggio della temperatura dei cuscinetti del rotore composto da 2 sonde Pt-100, IEC 751, Classe B; intervallo di misura -50…+260 °C; sensore di continuità del collegamento o cortocircuito; involucro in acciaio inossidabile DIN 1.4571 (equiv. ad AISI 316Ti). Telaio di supporto Telaio di supporto della centrifuga in acciaio DIN 1.4301 (X5CrNi18 10). Quadro di comando e potenza sezione disidratazione Il quadro elettrico include una sezione di potenza ed una sezione di controllo e regolazione ottimale del decanter e delle utenze ad esso connesso. Il sistema è provvisto di una unità interfaccia operatore touch screen e di un sistema di controllo/automazione. Materiale: acciaio al carbonio, verniciato a polvere epossidica. Altezza: 2000 + 100 mm. Profondità: 500 mm. Larghezza: 2x 800 mm. Alimentazione: 3 fasi + terra, 400 V / 50 Hz. Ausiliari: 24 V DC / 230 V AC. Cablaggi: ingresso dal fondo. Protezione: IP54. Dispositivi di sicurezza: - pulsante di emergenza (tipo a fungo); - predisposizione per segnalazione acustica e visiva (sirena e lampeggiante); - interruttore principale (sezionatore di potenza, lucchettabile); - interruttore a chiave per ausiliari; - interruttore automatico o fusibili di protezione per ogni motore; - protezione da sovratemperatura PTC per ogni motore gestito da inverter; - protezione da marcia a secco per le pompe del fango e del polielettrolita; Sezione di potenza: 1 inverter per azionamento del tamburo 30 kW; 1 inverter per azionamento della coclea del Decanter 7,5 kW; 1 inverter per comando pompa fango 5,5 kW; 1 inverter per comando pompa polielettrolita 1,5 kW; 1 potenza per il polipreparatore 1,3 kW; 2 potenza e segnale analogico per misuratore di portata 0/4…20 mA; 2 potenza e comando per elettrovalvola di lavaggio 230 VAC. Raffreddamento a ventilazione forzata Il sistema di ventilazione preleva continuamente aria fresca dall'esterno e la convoglia all'interno del quadro elettrico. Il		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	quadro elettrico è dotato di termostato a 2 soglie (preallarme e allarme). Sezione di controllo Interfaccia I/O e PLC: Siemens ET 200S o equivalente con CPU IM 151-8. Segnali digitali 24 VDC: consenso esterno; segnale di allarme generale; consenso all'avviamento della pompa fango; start inverter tamburo; start inverter coclea della centrifuga. Segnali analogici 0/4…20 mA: set-point velocità del tamburo; set-point velocità differenziale della coclea; set point coppia trasmessa alla coclea. Segnali in tensione: Temperatura da sonde RTD Pt-100 (installate sui supporti dei cuscinetti del tamburo) Segnali ad impulso: velocità del tamburo (sensore di prossimità PNP); velocità differenziale della coclea (sensore di prossimità PNP). Contatti a morsettiera: Tipo: contatti liberi da potenziale Ingressi: 2 contatti liberi, programmabili Uscite: contatto per segnale di allarme generale, 2 contatti liberi, programmabili. Pannello operatore Tipo: Touch Screen TFT 12", a colori. Sistema operativo: Windows Embedded o equivalente. Alimentazione: 24 VDC. Grado di protezione: esterno IP65, interno IP20. Installazione: a fronte quadro, su una delle due porte. Visualizzazione Diagramma di flusso dell'impianto, con indicazione delle variabili di processo: - velocità del tamburo; - potenza assorbita dall'azionamento del tamburo; - velocità differenziale della coclea; - momento torcente trasmesso alla coclea; - temperatura dei cuscinetti; - portata del fango, con totalizzatore azzerabile; - portata del polielettrolita, con totalizzatore azzerabile; - totalizzatore ore di funzionamento (non azzerabile); - preallarmi e allarmi anomalie, con cronologia. **euro (centoquarantanovemilacinquecentotrentacinque/00)**	cadauno	149´535,00
Nr. 198 NP EMC 701 03	Fornitura e posa di POLIPREPARATORE E POMPE DOSAGGIO a servizio centrifughe fanghi, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F19) Impianto per la preparazione a ciclo continuo di polielettrolita in emulsione costituito da quattro pompe per il dosaggio del polielettrolita in emulsione e da due stazioni per la preparazione della soluzione di polielettrolita a loro volta composte da: -n°1 miscelatore staticoper la dispersione dell'emulsione con acqua; -n°1 vasca metallica in acciaio inox AISI 304, capacità totale 2000 L con coperchio e interruttore di sicurezza, divisa in due settori funzionali: -settore di preparazione dotato di agitatore in acciaio inox AISI 304 a doppia turbina Ø300 montato su riduttore a vite senza fine e motore da 0,37 kW; -settore di maturazione/stoccaggio dotato di agitatore in acciaio inox AISI 304 a doppia turbina Ø300 montato su riduttore a vite senza fine e motore da 0,37 kW e n°1 sonda di minimo e massimo livello soluzione polielettrolita; I due settori della vasca sono dotati di scarico di fondo DN32 con valvola a sfera in PVC e collegati, tramite un collettore DN32 in PVC, al troppo pieno DN32 della vasca di stoccaggio e al collettore di aspirazione soluzione polielettrolita; n°1 pompa monovite dosaggio polielettrolita in emulsionecon portata regolabile, a mezzo inverter, 0-50 l/h con corpo in ghisa, parti rotanti e rotore in acciaio al carbonio, bocca di aspirazione e mandata attacchi filettati gas 3/4"; collettore di alimentazione acqua costituito da: valvola a sfera di intercettazione Ø1" ¼; filtro impurità a "Y" Ø1" ¼; valvola motorizzata 24 V - Ø1" ¼; riduttore di pressione Ø1" ¼ con manometro; misuratore di portata magnetico, conn. PVC 1-1/2" GAS-M; materiale corpo PPS, alim. 24 VCC/CA; n.1 contatto PNP reg. + 4…20 mA, elettronica compatta con display; n°1 valvole a sfera di regolazione portata Ø1" ¼; n°1 sonda di minimo livello emulsione cablata al quadro elettrico; n° 1 quadro elettrico con logica PLC (completo di HMI) di comando e controllo per assicurare l'esercizio automatico del gruppo. Alimentazione 400V trifase 50 Hz con protezione IP65. Il quadro contiene tutti i circuiti e componenti di		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	automazione e controllo del gruppo nonché le necessarie apparecchiature di protezione, di alimentazione e di trasformazione per i circuiti ausiliari. Stazione di preparazione soluzione polielettrolita Caratteristiche tecniche - potenzialità di produzione: l/h 4.500; - volume utile vasca: l 2.000; - tempo di maturazione: min20; - portata acqua di alimentazione: l/h 5.000; - dosaggio polielettrolita in emulsione: l/h 0 - 50; - concentrazione della soluzione: % 0.2 - 1; - potenza totale: kW 1,30; Pompa dosaggio polielettrolita Pompa volumetrica monovite per il dosaggio della soluzione di polielettrolita. Dati tecnici Portata: 0,65 - 5,1 m³/h Pressione: 2 bar Attacco al processo:IG R 1 1/4 " Camera di aspirazione: GG 25 Parti rotanti e rotore: 1.4571 Statore and collari:CSM Tenuta: meccanica Azionamento: motore con variazione del numero dei giri a mezzo inverter Velocità: ca. 85 - 610 giri/min Motore: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55, 3 Termistori Protezione contro la marcia a secco: mediante segnale da misuratore di portata (funzione gestita dal PLC) Convertitore di frequenza: incluso nel quadro elettrico **euro (trentacinquemilaquattrocentocinque/00)**	a corpo	35´405,00
Nr. 199 NP EMC 701 04	Fornitura e posa di COCLEA VERTICALE CARICAMENTO SILOS fanghi disidratati, data in opera a regola d'arte in AISI 316 e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (Specifica F.55) **euro (duecentosettemilasettecentosettanta/00)**	a corpo	207´770,00
Nr. 200 NP EMC 701 05	Fornitura e posa di SILOS STOCCAGGIO FANGHI DISIDRATATI, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (quattrocentonovantasettemilacinquecentoventi/00)**	a corpo	497´520,00
Nr. 201 NP EMC 801 01	Fornitura e posa di COMPRESSORE BIOGAS dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F24) Descrizione generale Soffiante ad un corpo, uno stadio in asse verticale, con statore, girante e collettori in lega di alluminio, esecuzione con anello di tenuta a doppia membrana, completa di: -trattamento speciale di doppia impregnazione dei fondi costituenti il corpo macchina; -filtro posto all'aspirazione a tenuta stagna per gas; -circuito di by-pass in acciaio al carbonio completo di valvola di sovrapressione per riciclare all'aspirazione l'eventuale eccesso di gas compresso alla mandata non utilizzato (campo di regolazione portata 0-100%); -motore elettrico, asincrono, trifase, kW 3 - 2 poli - V 230/400 - Hz 50 - forma B 14 - IP 55 - in esecuzione antideflagrante a norme Atex CE Ex II 2G IIB T3 - direttamente accoppiato al corpo macchina; -croce di sostegno completa di fori di ancoraggio; -assiemaggio, collaudo e verniciatura (ral 5010). Direttive di costruzione applicate: 98/37/EC macchina; 73/23/EC bassa tensione; 89/336/EC compatibilità elettromagnetica; 94/9/EC atex. Caratteristiche tecniche -gas trattato: biogas; -pressione di aspirazione: mbar ass. 1013; -temperatura di aspirazione: °C 30; -pressione in mandata: mbar rel. 50; -portata: Nm3/h ca. 250; -potenza installata: kW 3; -velocità di rotazione: rpm 2900; **euro (cinquemilaquattrocentocinque/00)**	cadauno	5´405,00
Nr. 202 NP EMC 801 02	Fornitura e posa di IMPIANTO TRATTAMENTO BIOGAS dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F25-F26-F27) FILTRO A GRANIGLIA A QUATTRO SETTORI Item: FG 801 A÷D; Quantità: 4 Descrizione generale		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Il filtro a graniglia per gas biologico è costituito da un vaso di contenimento con scarico di fondo, scarico automatico di condensa, tronchetti d'ingresso e uscita gas e piede d'appoggio, e da un coperchio flangiato. Caratteristiche tecniche - Portata nominale: Nm3/h 250; - Pressione max: mbar 50; - Perdita di carico a filtro pulito: mbar 1; - Granulometria graniglia: 20-50 mm; - Scarico condensa per troppo pieno; - Scarico ghiaia DN 200; - Attacchi flangiati PN 10 DN 150; Materiali: - Contenitore filtro in AISI 304; - Piede d'appoggio, in AISI 304, completo di guardia idraulica a duplice effetto (pressione e depressione); - Flange scorrevoli in duralluminio; - Graniglia di quarzo; - Bulloneria in AISI 304; FILTRO A CANDELE CERAMICHE Item: FC 801 A÷D; Quantità: 4 Descrizione generale Il filtro a candele ceramiche per gas biologico tipo FCC può essere realizzato in acciaio zincato a caldo ed anche in acciaio inossidabile ed è costituito da un vaso di contenimento con scarico di fondo, scarico automatico di condensa, tronchetti d'ingresso e uscita gas e piede d'appoggio, e da un coperchio flangiato. Caratteristiche tecniche - Portata nominale: Nm3/h 250; - Grado di filtrazione: 20 microns; - Pressione di progetto: 50 mbar; - Perdita di carico a filtro pulito: 3 mbar; - Numero candele: 13; - Scarico condensa: per troppo pieno; - Attacchi flangiati: PN 10 DN 100; Materiali: - Contenitore filtro in AISI 304; - Candele ceramiche; - Piede d'appoggio, in AISI 304, completo di guardia idraulica a duplice effetto (pressione e depressione); - Flange scorrevoli in duralluminio; - Bulloneria in AISI 304; TRAPPOLA SCHIUME Item: SCH 801 A÷D; Quantità: 4 Descrizione generale La trappola per le schiume per gas biologico estratto da un digestore anaerobico è realizzata in acciaio al carbonio zincato a caldo o in acciaio inossidabile ed è costituita da una colonna di contenimento con scarico di fondo, scarico automatico delle schiume, tronchetto ingresso ed uscita gas, rampe interne con spruzzatori per l'acqua di lavaggio e da un coperchio flangiato. Caratteristiche tecniche - Portata nominale: Nm3/h 250; - Pressione di progetto: 50 mbar; - Scarico schiume: per troppo pieno; - Attacco acqua di lavaggio: DN100; Materiali: - Bulloneria in AISI 304; - Carpenteria in AISI 304; **euro (centoquarantasettemilatrecento/00)**	a corpo	147´300,00
Nr. 203 NP EMC 801 03	Fornitura e posa di GASOMETRO A MEMBRANA SU SERBATOIO ACCUMULO FANGHI dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F28) Descrizione generale Gasometro a 3 membrane per impianto di digestione anaerobica con processo mesofilo (max T 45 °C), da installare su serbatoio, avente le seguenti caratteristiche: ·membrane: in tessuto di fibre poliesteri spalmato PVC da entrambe le facce, resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, al biogas, con trattamento anti-fungo, esterna/interna peso min. 1.050 g/m2, intermedia peso 600 g/m2; ·confezionamento: con strisce di membrana tagliate e sagomate per ottenere la forma desiderata; ·saldature: effettuate con sistema elettronico ad alta frequenza, con saldature della membrana gas ricoperte con speciale processo per proteggere la giunzione e migliorarne la sigillatura; ·sistema di sicurezza intrinseco esclusivo: doppia membrana di separazione tra la camera del biogas e la camera d'aria di compressione, per creare un'intercapedine aperta verso l'esterno ed evitare l'infiltrazione di biogas nella camera dell'aria in caso di perdite della membrana di tenuta al biogas; ·forma: ¾ di sfera; ·dimensioni: volume 2.500 m3, diametri max/base 18,20/15,45 m, altezza 13,90 m; ·pressione d'esercizio: max 20 mbar; ·portata gas: 500 m3/h. Il gasometro è inoltre corredato di:		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	·N. 1 sistema di ancoraggio per la tenuta meccanica con anelli in acciaio inox, doppio ordine di tubi inox ø 32 imbutiti alle estremità inseriti nei suddetti anelli e in un apposito orlo ricavato sia sul telo del biogas che sul telo dell'aria; ·N. 1 centralina di pompaggio aria di compensazione per il controllo della pressione del gasometro, in versione monoblocco su basamento in acciaio inox, ·N. 1 oblò sulla membrana esterna per la visione della camera dell'aria, con flangia in acciaio inox ø 230 mm e finestra in plexiglass; ·N. 1 valvola di sfiato aria in acciaio inox, ad azionamento indiretto meccanicopneumatico e assistita tramite campionamento della pressione dalla camera dell'aria, protetta da box in alluminio e applicata a bordo membrana esterna; ·N. 1 valvola di emergenza e sovrappressione a guardia idraulica in acciaio inox, comunicante con la camera del biogas, completa di camino esalatore con griglia taglia-fiamma e dispositivo di riempimento automatico, posizionata in prossimità del gasometro; ·N. 1 misuratore di livello, dotato di sistema elastico per la trasmissione del carico, il sostegno e il centraggio della membrana interna per un uniforme svuotamento della camera del biogas, composto dalle seguenti apparecchiature: osistema elastico di trasmissione del carico in acciaio inox; osensore a cella di carico Atex in acciaio inox, grado di protezione IP67, posizionato in cima; otrasduttore/visualizzatore del livello di riempimento, dotato di uscita analogica 4-20 mA, costituito da strumento con display semialfanumerico, disponibile IP54 da quadro, in posizione remota; ocavo di segnale tra il sensore a cella di carico e lo strumento visualizzatore, cavo di messa a terra. SERBATOIO ACCUMULO FANGHI DIGERITI: Fornitura e posa di SERBATOIO ACCUMULO FANGO DIGERITO in profilati rigidi di lamiera di acciaio inox AISI 304 e AISI 316 imbullonati tra loro con viti inox e guarnizione in Sakaflex, dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. Le strutture del serbatoio saranno verificate da parte del produttore rispetto alle azioni statiche e dinamiche in conformità alle norme DIN18800, EN15282, DIN4149, Eurocodice 8 e AWWA D103/09 oltre alle norme nazionali applicabili. Caratteristiche tecniche: Diametro internom18,68 Altezzam8,75 Livello massimom6,80 Volume lordo complessivom32.390 Volume netto complessivom31.900 Il sistema comprende i passi d'uomo gli attacchi flangiati per le tubazioni e strumenti di misura, la copertura per il sostegno del sovrastante gasometro a membrana, le prese di estrazione del gas per ogni comparto, la struttura di sostegno dell'agitatore ed ogni accessorio necessario per il corretto esercizio secondo le schema di marcia e gli elaborati grafici e descrittivi. La fornitura comprende inoltre i quattro agitatori verticali installati sulla copertura, 11 kW lungo il perimetro della vasca conformi alle previsioni di progetto. **euro (quattrocentododicimilanovecento/00)**	cadauno	412´900,00
Nr. 204 NP EMC 801 04	Fornitura e posa di SOFFIANTE ARIA GASOMETRO dato in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F28) Soffianti (a servizio centralina di pompaggio aria di compensazione per il controllo della pressione del gasometro) a canali con portata di 462 m3/h a 50 mbar (portata di compensazione tra il biogas in uscita e quello in ingresso) e potenza installata 4 kW cadauna, completa di quadro elettrico con protezione IP55, temporizzatore per il funzionamento discontinuo, dispositivo di avvio alternato, manometro e pressostato per la regolazione e il mantenimento della pressione, in esecuzione non antideflagrante (per area sicura); **euro (quattromilaseicentotrentacinque/00)**	cadauno	4´635,00
Nr. 205 NP EMC 801 05	Fornitura e posa di TORCIA BIOGAS data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F29) Descrizione generale Torcia composta da: -un terminale diametro DN 200 di lunghezza 1600 mm, in AISI 310; -un anello ritenzione fiamma in AISI 310; -uno schermo antistrappamento fiamma; -un arrestatore di fiamma con pacco reticolare estraibile in AISI 316; -un accenditore ad alta energia completo del relativo flessibile inox; -un conduit cavo accenditore; -un pannello d'accensione del tipo completamente automatico in esecuzione Atex EExd completo di trasformatore d'accensione; -una valvola elettropneumatica Atex EExd DN 200 sulla linea di arrivo gas; -un'elettrovalvola gas pilota Atex EExd; -un manometro; -valvole a sfera di intercettazione; -struttura di sostegno in acciaio completa di piastra di fissaggio; -bocchello entrata gas DN 200 flangiato; -guide per la tubazione di servizio; -scala alla marinara di accesso sommità torcia. Caratteristiche tecniche -portata massima gas: Nm3/h 1000;		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-pressione min biogas alla base della torcia: mbar 10; -temperatura biogas: ambiente; -terminale: DN 150; -lunghezza terminale: mm 1600; -tensione: V 220 50 Hz/monofase; -consumo aria (4-5 bar) per valvola principale gas: l/apertura 0,5; -attacchi flangiati PN 10: DN 150; -struttura di sostegno: in acciaio inox; -altezza torcia: m 7,5; -peso: kg 850; Materiali: -terminale in AISI 310; -terminale a doppia camicia, in AISI 310 con riempimento in refrattario; -anello ritenzione fiamma in AISI 310; -schermo antistrappamento fiamma in AISI 310; -arrestatore di fiamma con pacco reticolare estraibile in AISI 316; -bruciatore per gas pilota con controllo di sicurezza a termocoppia; -accenditore ad alta energia; -flessibile inox per linea gas pilota; -valvole a sfera di intercettazione e regolazione linea gas pilota; -valvola a solenoide linea gas pilota Atex EExd; -quadro elettrico di comando controllo e potenza, trasformatore d'accensione, conduit cavo -accenditore, pannello d'accensione completamente automatico in esecuzione Atex EExd; -valvola a farfalla elettropneumatica DN 150 linea gas principale, con lente in acciaio inox e -rivestimento interno in EPDM, completa di valvola a solenoide in esecuzione Atex EExd; -manometro di segnalazione pressione, con cassa inox; -struttura di sostegno, completa di piastra di base, in acciaio zincato; -bocchello entrata gas DN 150 flangiato in AISI 304; -scala alla marinara di accesso sommità torcia con ballatoio, in acciaio zincato; -disegni di montaggio e manuale di uso e manutenzione. **euro (cinquantasettemilanovecentonovanta/00)**	cadauno	57´990,00
Nr. 206 NP EMC 801 06	Fornitura e posa di COGENERATORE BIOGAS data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F30) **euro (unmilioneventiduemilacinquecentoventi/00)**	cadauno	1´022´520,00
Nr. 207 NP EMC 801 07	Fornitura e posa di CALDAIA BIOGAS data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto.(specifica F31) Descrizione generale Il generatore di vapore sarà collaudato secondo norme INAIL/PED ed avrà le seguenti caratteristiche: -Produzione vapore: kg/h2.000 -Temperatura acqua alimento: °C90 -Pressione di bollo: bar15 -Potenza utile kW1.363 -Portata termica kW1.514 -Consumo metanoNm3/h155 -Consumo biogasNm3/h255 -Pressione di esercizio: bar9÷12 -Rendimento complessivo: %> 90 -Esonero dalla presenza fissa del conduttore per un periodo di 72 ore. -Emissioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 15 novembre 2017, n. 183, di recepimento della direttiva 2015/2193/Ue. Il generatore dovrà essere progettato per soddisfare richieste di vapore intermittenti, con prelievi pari alla producibilità massima per circa 30 minuti su un'ora e il 70 - 80% della producibilità massima per i restanti 30 minuti, garantendo una pressione compresa fra 10 e 12 bar relativi. Il generatore sarà dotato di bruciatore monoblocco modulante nel campo 20-100%, con testa regolabile automaticamente in funzione del carico, avente le seguenti caratteristiche: Il corpo caldaia sarà del tipo a 3 giri di fumo con fondo bagnato. Il focolare, il fasciame e le piastre tubiere saranno realizzate in acciaio Fe 410.1 kW UNI 5869. I tubi saranno realizzati in C14 UNI 5462/64 e saranno collegati alle piastre mediante saldatura e mandrinatura di accostamento. Le piastre tubiere e la camera di inversione saranno risbordate a caldo. Le piastre saranno forate al trapano e successivamente alesate per la mandrinatura. Il fasciame di contenimento sarà dotato di attacchi flangiati UNI PN 40 per le apparecchiature di funzionamento e sarà dotato di portine di visita e di ispezione. La cassa fumi anteriore sarà costruita in lamiera di acciaio, termicamente isolata con materiali refrattari ad alto contenuto di allumina; sarà munita di due portelloni montati su cerniere a doppio snodo, con bloccaggio mediante bulloni in ottone; all'atto dell'apertura il bruciatore non dovrà essere smontato. La cassa fumi posteriore sarà costruita in lamiera di acciaio, termicamente isolata con materiali refrattari, e sarà dotata di: -uscita fumi posteriore orizzontale; -due portelle coibentate apribili a mezzo di bulloni in ottone; -portina passo d'uomo per l'accesso alla camera di combustione; -portina di osservazione della combustione.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Esternamente il fasciame sarà rivestito con lana di roccia ad alta densità protetta con lamiera di alluminio o lamiera zincata. Il focolare sarà dimensionato per ottenere bassi carichi termici e sarà dotato di giunti di dilatazione formati a caldo. Il basamento sarà costruito in profilati di acciaio e sarà atto a garantire il sostegno dell'intero gruppo. Per l'accesso e il servizio degli accessori posti sopra la caldaia sarà installata una scala alla marinara con gabbia di protezione e passerella con parapetto. Saranno forniti i seguenti accessori: -n. 1 valvola presa vapore; -n. 2 valvole di sicurezza omologate; -n. 2 indicatori di livello a riflessione diretta, completi di rubinetti di intercettazione e scarico; -n. 2 rubinetti di spurgo; -n. 1 manometro a grande quadrante con rubinetto a 3 vie; -n. 1 gruppo di alimentazione acqua in caldaia, composto da n. 2 elettropompe centrifughe adatte per acqua a 95 °C, dimensionate secondo norme ISPESL/INAIL, accoppiate a motore elettrico su basamento; n. 2 valvole di non ritorno; n. 2 filtri di aspirazione; l'aspirazione delle pompe sarà collegata al degasatore definito nella specifica dei gruppi di cogenerazione -n. 1 gruppo scarico di fondo composto da n. 1 valvola a flusso avviato e n. 1 valvola di scarico rapido; -n. 1 regolatore automatico di livello per il controllo continuo della valvola regolatrice posta sulla pompa di alimento; -n. 2 sonde montate direttamente sul corpo caldaia a riarmo manuale, per blocco bruciatore in caso di mancanza acqua; -n. 1 regolatore di pressione agente sulla valvola del metano e sulle serrande dell'aria al bruciatore; -n. 1 pressostato di limite; -n. 1 pressostato di sicurezza a riarmo manuale; -n. 1 morsettiera di appoggio dei segnali, montata entro custodia IP-55. -strumentazione necessaria ad ottenere l'esenzione dalla presenza continua del conduttore abilitato per un periodo di 72 ore. La caldaia sarà dotata di un quadro di comando e potenza, alimentato a 400V-3f-50Hz, costituito da una sezione di alimentazione per i motori del ventilatore del bruciatore e della pompa di alimento, incluso generazione delle tensioni ausiliarie, e da una sezione di controllo, dotata di PLC e pannello di comando e visualizzazione stati e allarmi. Il PLC dovrà gestire la protezione fiamma e la regolazione della caldaia. Sul quadro dovranno essere posizionate le spine di allarme a led luminosi per le segnalazioni di stato e di allarme e una sirena di allarme. Bruciatore con alimentazione biogas/metano con le seguenti caratteristiche: -Funzionamento a modulazione di potenza tramite regolatore automatico montato sul quadro di comando. -Miscelazione aria-gas alla testa di combustione e polverizzazione meccanica ad alta pressione del combustibile tramite ugello. -Elevati valori di combustione (superiori al 90%) tramite la regolazione dell'aria comburente e della testa di combustione. -Manutenzione facilitata dalla possibilità di sfilare i gruppi di miscelazione e di polverizzazione senza smontare il bruciatore dalla caldaia. -Regolazione della portata minima e massima dell'aria tramite servomotore elettrico con chiusura della serranda in sosta per evitare dispersioni di calore al camino. -Controllo tenuta valvole secondo normativa europea EN676. -Commutazione automatica del combustibile (gas metano / biogas). -Corredato di 1 flangia e 1 guarnizione isolante per il fissaggio alla caldaia, 2 tubi flessibili, 1 filtro di linea; ugello non a corredo da ordinare a parte a seconda della portata richiesta. -Parte ventilante in lega leggera d'alluminio. -Ventilatore centrifugo per alte prestazioni. -Presa d'aria comburente con dispositivo per la regolazione della portata d'aria. -Flangia d'attacco al generatore scorrevole per adattare la sporgenza della testa ai vari tipi di generatori di calore. -Testa di combustione regolabile completa di boccaglio in acciaio inox e disco fiamma in acciaio. -Un motore elettrico trifase per l'azionamento del ventilatore. -Pressostato aria che assicura la presenza dell'aria comburente. -Servomotore elettrico con camma meccanica per la regolazione contemporanea dell'aria comburente e del combustibile. -Rampa biogas/metano completa di valvola regolatrice, di funzionamento, di sicurezza e pilota, controllo tenuta valvole, pressostato di minima, regolatore di pressione e filtro gas. -Apparecchiatura automatica di comando e controllo del bruciatore secondo norme europee EN298. -Controllo della presenza di fiamma tramite fotocellula UV. -Quadro comandi comprendente interruttore marcia/arresto, selettore automatico/manuale e minimo/massimo, commutatore cambio combustibile, spie di funzionamento, di blocco e del combustibile utilizzato. -Morsettiera per l'alimentazione elettrica e termostatica del bruciatore e per il comando del secondo stadio di funzionamento o per il collegamento del regolatore elettronico di potenza. -Impianto elettrico con grado di protezione IP55. **euro (duecentosettantaduemilaquattrocentocinquantacinque/00)**	cadauno	272´455,00
Nr. 208 NP EMC 901 01	Fornitura e posa di POMPA SOMMERGIBILE rilancio dreni, data in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. (specifica F32) Descrizione generale Elettropompa centrifuga idonea ad installazione sommersa, con girante a canale autopulente semiaperto, completa di: -piede di accoppiamento; -attacco portaguida superiore zincato; -catena in acciaio zincato (portata massima 0,5 t); -grillo zincato (portata massima 1500 kg); -accessori per l'installazione sul fondo dei bacini; Dati tecnici		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Portata di progetto della singola pompa: 190 m3/h Portata di progetto dell'impianto (2 pompe in parallelo):280 m3/h Prevalenza richiesta alla portata di progetto dell'impianto: 15,0 m Prevalenza geodetica:12,0 m Potenza nominale del motore: 13,5 kW Numero di poli:4 Corrente nominale:27 A Corrente di spunto:145 A Velocità nominale:1455 rpm Alimentazione: 400 Volt -50 Hz -3 fasi Diametro girante:261 mm Mandata corpo pompa: 150 mm Sezione Materiali: -Fusione principale: Ghisa grigia -Albero : Acciaio inox AISI 431 -Girante : Ghisa Tenute meccaniche: -interna : WCCR / WCCR -esterna : WCCR / WCCR **euro (dodicimilatrecentonovantacinque/00)**	cadauno	12´395,00
Nr. 209 NP STR 101 01	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio GRIGLIATURA dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (ottomilacinquecentotrenta/00)**	a corpo	8´530,00
Nr. 210 NP STR 101 02	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio DISSABBIATURA dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (quindicimilacinque/00)**	a corpo	15´005,00
Nr. 211 NP STR 101 03	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio CHIARIFICAZIONE ACCELERATA dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (cinquemilasettecentoventicinque/00)**	a corpo	5´725,00
Nr. 212 NP STR 101 04	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio BIOLOGICO dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (centotrentacinquemilatrecentotrenta/00)**	a corpo	135´330,00
Nr. 213 NP STR 101 05	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio PRETRATTAMENTO FANGHI dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (cinquantaseimilaquattrocentoventi/00)**	a corpo	56´420,00
Nr. 214 NP STR 101 06	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio ISPESSIMENTO FANGHI dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (trentamilacinquecentosettanta/00)**	a corpo	30´570,00
Nr. 215 NP STR 101 07	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio DIGESTIONE ANAEROBICA dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (sessantaseimilaseicentodieci/00)**	a corpo	66´610,00
Nr. 216 NP STR 101 08	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio DISIDRATAZIONE dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (trentaseimilacentocinquanta/00)**	a corpo	36´150,00
Nr. 217 NP STR 101 09	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio LINEA BIOGAS dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (novemilasettecentoquarantacinque/00)**	a corpo	9´745,00
Nr. 218 NP STR 101 10	Fornitura e posa di STRUMENTI IN CAMPO a servizio LINEA DRENI dati in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante con le caratteristiche conformi alle previsioni di progetto. **euro (duemilaseicentoquindici/00)**	a corpo	2´615,00
Nr. 219 NP TUB 000 01	Realizzazione della nuova condotta di scarico verso il T. Polcevera, con tubazione Dn 1200 in acciaio data in opera a regola d'arte e funzionante secondo le previsioni di progetto, nel tratto portuale esterno all'area del depuratore. La lavorazione comprende ogni onere necessario per forniture e messa in opera, compreso demolizioni scavi rinterri ripristini e manufatti speciali in funzione dello stato dei luoghi lungo il tacciato prescelto, parallelo alla condotta di emergenza esistente, oltre al recapito finale lungo la sponda del Polcevera **euro (millecinquecento/00)**	m	1´500,00

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCap 3)		
Nr. 220 NP 05.P73.D10. 035	Provvista e posa in opera di torrini di estrazione aria, da tetto, centrifughi, a scarico radiale, completi di base in lamiera verniciata e staffe di ancoraggio, cappello in resina rinforzata, motoreelettrico a 6-8 poli e ventole in acciaio, serranda di sovrappressione per una portata di: Oltre 20.000 mc/h fino a 32.000 mc/h **euro (tremilacinquantaquattro/55)**	cad	3´054,55
Nr. 221 NP 06.A01.A01. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1 **euro (zero/45)**	m	0,45
Nr. 222 NP 06.A01.A01. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 **euro (zero/51)**	m	0,51
Nr. 223 NP 06.A01.A01. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 **euro (zero/77)**	m	0,77
Nr. 224 NP 06.A01.A01. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 4 **euro (uno/04)**	m	1,04
Nr. 225 NP 06.A01.A01. 025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 6 **euro (uno/43)**	m	1,43
Nr. 226 NP 06.A01.A01. 030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 10 **euro (uno/97)**	m	1,97
Nr. 227 NP 06.A01.A01. 035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16 **euro (due/63)**	m	2,63
Nr. 228 NP 06.A01.A01. 040	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 25 **euro (tre/47)**	m	3,47
Nr. 229 NP 06.A01.A01. 045	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 35 **euro (quattro/79)**	m	4,79
Nr. 230 NP 06.A01.A01. 050	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 50 **euro (sei/26)**	m	6,26
Nr. 231 NP 06.A01.A01. 055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 70 **euro (otto/25)**	m	8,25
Nr. 232 NP 06.A01.A01. 060	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 95 **euro (dieci/43)**	m	10,43
Nr. 233 NP 06.A01.A01. 065	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 120 **euro (dodici/88)**	m	12,88
Nr. 234 NP 06.A01.A01. 070	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 150 **euro (quindici/59)**	m	15,59
Nr. 235 NP 06.A01.A01. 075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 185 **euro (diciotto/55)**	m	18,55
Nr. 236 NP 06.A01.A01. 080	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240 **euro (ventitre/48)**	m	23,48

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 237 NP 06.A01.D03. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 1 **euro (due/46)**	m	2,46
Nr. 238 NP 06.A01.D03. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 1,5 **euro (due/75)**	m	2,75
Nr. 239 NP 06.A01.D03. 025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 2,5 **euro (tre/56)**	m	3,56
Nr. 240 NP 06.A01.D03. 030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FR0H2R 450/750 V 4 x 4 **euro (quattro/50)**	m	4,50
Nr. 241 NP 06.A01.E01. 070	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 185 **euro (diciotto/92)**	m	18,92
Nr. 242 NP 06.A01.E01. 075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240 **euro (ventitre/71)**	m	23,71
Nr. 243 NP 06.A01.F05. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 1,5 **euro (quattro/88)**	m	4,88
Nr. 244 NP 06.A01.F05. 010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 7 x 2,5 **euro (sei/02)**	m	6,02
Nr. 245 NP 06.A01.F05. 015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 10 x 1,5 **euro (sei/52)**	m	6,52
Nr. 246 NP 06.A01.F05. 020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 10 x 2,5 **euro (otto/22)**	m	8,22
Nr. 247 NP 06.A01.F05. 025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 12 x 1,5 **euro (sette/10)**	m	7,10
Nr. 248 NP 06.A01.F05. 030	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 12 x 2,5 **euro (otto/93)**	m	8,93
Nr. 249 NP 06.A01.F05. 035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 16 x 1,5 **euro (otto/72)**	m	8,72
Nr. 250 NP 06.A01.F05. 040	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 16 x 2,5 **euro (undici/15)**	m	11,15
Nr. 251 NP 06.A01.F05. 045	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 19 x 1,5 **euro (nove/79)**	m	9,79
Nr. 252	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici,		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP 06.A01.F05. 050	morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 19 x 2,5 **euro (dodici/48)**	m	12,48
Nr. 253 NP 06.A01.F05. 055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 24 x 1,5 **euro (undici/49)**	m	11,49
Nr. 254 NP 06.A01.F05. 060	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo multipolare schermato compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70H1R 0,6/1 kV 24 x 2,5 **euro (quattordici/44)**	m	14,44
Nr. 255 NP 06.A01.L01. 060	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 1 x 120 **euro (diciotto/14)**	m	18,14
Nr. 256 NP 06.A02.B01. 020	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 6 **euro (uno/40)**	m	1,40
Nr. 257 NP 06.A02.B02. 005	F.O Fornitura in Opera di cordoni di permutazione "patch cord" non schermati (UTP) tipo RJ45, cat. 6 F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri **euro (sei/43)**	m	6,43
Nr. 258 NP 06.A02.G09. 005	F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi tipo per cavo a fibra ottica, compresa la bussola, gli accessori per la posa in opera e la verifica di funzionamento. F.O. di Connettore per FO monomodali **euro (ventinove/76)**	cad	29,76
Nr. 259 NP 06.A02.G10. 005	F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO fino a 5 m **euro (sedici/36)**	cad	16,36
Nr. 260 NP 06.A03.D05. 025	F.O. Fornitura in opera di cassetta di derivazione in metallo con dispositivo di sezionamento sul coperchio, base portafusibile o contenitore con guida DIN per apparecchi modulari, compreso giunzioni ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di Blindo - cassetta di deriv. metallo con portafusibile 400 A - 4P **euro (settecentodiciannove/27)**	cad	719,27
Nr. 261 NP 06.A04.A01. 015	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 95 mm² **euro (venti/33)**	m	20,33
Nr. 262 NP 06.A07.N10. 005	F.O. Fornitura in opera di automatismo per realizzare la commutazione automatica tra due reti elettriche (principale e riserva o gruppo elettrogeno con avviamento del gruppo e distatto dei carichi non prioritari) in funzione della presenza di tensione sulla rete principale, compreso capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti. F.O. di commutatore tra due reti elettriche **euro (seicentosettantadue/42)**	cad	672,42
Nr. 263 NP 06.A08.G03. 720	Quadro di rifasamento per tensione da 220 a 400 V, frequenza 50 Hz, compreso di centralina per la regolazione automatica con inserzione a gradini, batterie di condensatori, fusibili di protezione, segnalazione delle batterie inserite commutatore manuale automatico incorporato. P.O. di quadro rifas. 120-200 kVar **euro (centodiciannove/85)**	cad	119,85
Nr. 264 NP 06.A09.M07. 010	F.O. Fornitura in opera di centralini di emergenza F.O. di centralino per emergenza con pulsante di sgancio, contatti NA+ NC e martello frangivetro **euro (trentaquattro/14)**	cad	34,14
Nr. 265 NP 06.A10.L01. 005	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 16 mm **euro (nove/34)**	m	9,34
Nr. 266 NP 06.A10.L01. 010	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 20 mm **euro (dieci/75)**	m	10,75
Nr. 267 NP 06.A10.L01. 015	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 25 mm **euro (dodici/85)**	m	12,85

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 268 NP 06.A10.L01. 020	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 32 mm **euro (sedici/61)**	m	16,61
Nr. 269 NP 06.A10.L01. 025	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 40 mm **euro (diciannove/16)**	m	19,16
Nr. 270 NP 06.A10.L01. 030	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 50 mm **euro (ventidue/10)**	m	22,10
Nr. 271 NP 06.A10.L01. 035	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in acciaio inox non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 63 mm **euro (trenta/33)**	m	30,33
Nr. 272 NP 06.A11.G08. 010	F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate. F.O. di separatori per canalina metallica altezza 75 **euro (tre/81)**	cad	3,81
Nr. 273 NP 06.A11.I02.0 60	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio inox) F.O. di passerella a filo in inox 150x75 **euro (trentauno/76)**	m	31,76
Nr. 274 NP 06.A11.I02.0 65	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio inox) F.O. di passerella a filo in inox 200x75 **euro (trentasei/63)**	m	36,63
Nr. 275 NP 06.A11.I02.0 70	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio inox) F.O. di passerella a filo in inox 300x75 **euro (quarantaquattro/62)**	m	44,62
Nr. 276 NP 06.A11.I02.0 75	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio inox) F.O. di passerella a filo in inox 400x75 **euro (cinquantacinque/80)**	m	55,80
Nr. 277 NP 06.A11.I02.0 80	F.O. Fornitura in opera di base per passerella a filo di acciao inox autoportante, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange per raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. (i coperchi, le curve, le derivazione, i separatori e gli altri accessori sono gli stessi dlla canalina chiusa in acciaio inox) F.O. di passerella a filo in inox 500x75 **euro (sessantaquattro/98)**	m	64,98
Nr. 278 NP 06.A12.C01. 005	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50 **euro (undici/60)**	cad	11,60
Nr. 279 NP 06.A12.C01. 010	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 150x110x70 **euro (quattordici/46)**	cad	14,46
Nr. 280 NP 06.A12.C01. 015	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 190x140x70 **euro (venti/03)**	cad	20,03
Nr. 281 NP 06.A12.C01. 020	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 240x190x90 **euro (ventisette/50)**	cad	27,50

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 282 NP 06.A12.C01. 025	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 300x220x120 **euro (trentanove/56)**	cad	39,56
Nr. 283 NP 06.A12.C01. 030	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di coperchio, piastre e guarnizioni, compreso l'esecuzione dei fori per i raccordi delle tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta metallica IP 67 380x300x120 **euro (sessantauno/43)**	cad	61,43
Nr. 284 NP 06.A14.A04. 005	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, IP-65, 6 h **euro (quarantasette/99)**	cad	47,99
Nr. 285 NP 06.A14.A04. 015	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, IP-65, 6 h **euro (cinquantacinque/28)**	cad	55,28
Nr. 286 NP 06.A14.A04. 030	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in contenitore metallico IP-55 e IP-65 in esecuzione da parete con interruttore di blocco e fusibili di protezione F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A, IP-65, 6 h **euro (settantasette/71)**	cad	77,71
Nr. 287 NP 06.A14.A05. 015	F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete di accessori F.O. di base modulare per 3 prese 16/32 A **euro (ventinove/72)**	cad	29,72
Nr. 288 NP 06.A27.C02. 715	P.O. Posa in opera Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz P.O. di ventilatore fino a 5000 m³/ora **euro (cinquecentosedici/62)**	cad	516,62
Nr. 289 NP 06.A28.C01. 005	P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 6 kVA **euro (trentaotto/63)**	cad	38,63
Nr. 290 NP 06.A28.C01. 010	P.O. di UPS Posa in opera e messa in funzione di gruppo di continuità statico di qualsiasi tipo, sia monoblocco che unita stand-alone che da rack, in versione monofase o trifase, comprese tutte le prove funzionali e di start-up. " posa gruppi di continuità statici fino a 20 kVA **euro (centotre/00)**	cad	103,00
Nr. 291 NP 06.P02.G08. 015	Cavo con fibre monomodali 9/125 di tipo OS1, armatura metallica realizzata con nastri, fili o calza d'acciaio, che garantisce ottima resistenza meccanica e protezione antiroditori, guaina esterna in PE; adatto per posa anche all'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi cavo Monomodale 9/125 OS1 armata in ferro 12 FO **euro (uno/70)**	m	1,70
Nr. 292 NP 06.P27.C02.0 25	Ventilatori per espulsione in condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz ventilatore 3f espuls. in condotto 5000 m³/ora **euro (cinquecentonove/35)** Accessori per torrini di estrazione commutatore di velocità trifase	cad	509,35
Nr. 293 NP 06.P27.D03. 040	**euro (cinquantaotto/04)** UPS INTEGRATI MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di continuità statico "UPS" con le seguenti caratteristiche: unità stand-alone, anche in versione da rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia conversione,	cad	58,04
Nr. 294 NP 06.P28.C01.0 20	tecnologia on-line, forma d'onda sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95, efficienza > di 92%, tensione nominale di ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/60 Hz, sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, compreso le batterie entro contenute al piombo senza manutenzione per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilità di estensione dell'autonomia con armadio esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, slot per interfaccie, slot per scheda contatti puliti, segnalazioni remote, compreso tutti gli accessori per la messa in funzione. 1f/1f da 6 kVA **euro (duemilacentonovanta/56)**	cad	2´190,56
Nr. 295 NP 06.P28.C02.0 20	UPS TRIFASE-MONOFASE Fornitura a pie d'opera di gruppo di continuità statico o gruppo soccorritore come da norma CEI EN 50171 con le seguenti caratteristiche: UPS Trifase-Monofase, Fornito in struttura metellica autoportante con eventuale vano atto a contenere le batterie con esclusione delle sole batterie, Carica batterie, Alimentatore idoneo, filtro di rete, Tecnologia a doppia conversione, Tecnologia on-line, Forma d'onda Sinusoidale, Fattore di potenza > di 0.95, Efficienza > di 92%, Tensione nominale di ingresso 220/380, 230/400, 240/415 VAC., Frequenza nominale 50/60 Hz, Sovracaricabilità elevata, Auto-restart automatico al ritorno rete, Comunicazione USB/DB9 con RS232 e contatti EPO, Slot per interfaccie, Slot per scheda contatti puliti, Segnalazioni remote, Possibilità di collegamento in parallelo come ridondanza, Compreso di tutti gli accessori necessari al funzionamento. 3f/1f da 20 kVA **euro (cinquemilaventicinque/48)**	cad	5´025,48
Nr. 296	Corde di rame corda di rame da 50 mm²		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP 06.P31.A01. 015	**euro (due/00)**	m	2,00
Nr. 297 NP 06.P34.A01. 005	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità **euro (centodiciassette/47)**	cad	117,47
Nr. 298 NP 06.P34.A01. 010	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. denuncia impianto di terra incluse misure **euro (ottantadue/22)**	cad	82,22
Nr. 299 NP 06.P34.A01. 015	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. denuncia impianto antifulmine **euro (ottantadue/22)**	cad	82,22
Nr. 300 NP 06.P34.A01. 020	In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. denuncia imp. luoghi peric. esplos. incendio **euro (ottantadue/64)**	cad	82,64
Nr. 301 NP 06.P34.A02. 010	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad digitalizzazione di disegni formato A4 **euro (quarantanove/62)**	cad	49,62
Nr. 302 NP 06.P34.A02. 025	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad digitalizzazione di disegni formato A1 **euro (novantanove/26)**	cad	99,26
Nr. 303 NP 06.P34.A02. 030	Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc., dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi architettonici; realizzati in Autocad digitalizzazione di disegni formato A0 **euro (centoquindici/97)**	cad	115,97
Nr. 304 NP 14.P16.A65. 005	Fornitura e confezionamento di terminale unipolare termorestringente per cavi RG5H1R/18 - 30 kV e RG7H1R/18 - 30 kV sino a 185 mm² completo degli accessori occorrenti, compresa la fornitura dei capicorda MT, il collegamento, la messa a terra dello schermo e l'eventuale montaggio e/o smontaggio di lamiere e il posizionamento della staffa portaterminale, conforme alla vigente normativa CEI per interno (Matr. 24563 - 24564) **euro (ottantadue/59)**	cad	82,59
Nr. 305 NP ELT 100 01	Fornitura e posa in opera di sistema ANTIFURTO **euro (dodicimilaseicentosessanta/00)**	a corpo	12´660,00
Nr. 306 NP ELT 100 02	Fornitura e posa in opera di Punto di Allacciamento Elettrico per Potenza/Ausiliari, parti in campo in genere, realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti, prove. Collegamento di alimentazioni, segnali, bus, compresa incidenza della linea a monte. Dovranno essere compresi il trasporto, l'approvvigionamento, la messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale. Il punto di alimentazione elettrica dovrà essere cablato presso il cantiere, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema cantierabile, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. Il punto comprenderà: -piantone, supporto o altro sistema di fissaggio delle parti elettriche/condutture, in acciaio zincato a fuoco, di dimensioni adeguate alle apparecchiature da montare (piastre, profilati, tettuccio antipioggia, ecc.) -allacciamento diretto con interposizione di cassetta di derivazione e sezionatore,cavetti multipolari, IP67 min. -cavi all'utenza, di sezione/formazione adeguata al punto di allacciamento ed alla dimensione dei morsetti -raccordi di ogni tipo per conseguire la corretta posa dell'insieme di cassette, cavi, con grado di protezione minimo IP67, pressacavi antiallentamento e strappo -cablaggi interni, accessori, fissaggi -allacciamento elettrico di punto ausiliario (strumento, sonda, livello, ecc.) capicorda, puntalini, prove di funzionamento e messa in servizio		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-pulsantiere e selettori di comando eventualmente affiancati e presenti -targhette, fissaggi e collegamenti -eventuali tubazioni di raccordo e sostegno dei cavi -derivazioni e calate da canaline portacavi -fissaggi di ogni genere **euro (duecentocinquantadue/14)**	cadauno	252,14
Nr. 307 NP ELT 100 03	F.O. di collegamento in blindo alluminio 4 poli 2500A trasformatore/quadro elettrrico generale bt **euro (quattordicimilacinquecentosessantacinque/00)**	a corpo	14´565,00
Nr. 308 NP ELT 100 04	Fornitura e posa in opera di sistema controllo accessi **euro (ottantaottomilasettecentoventi/00)**	cadauno	88´720,00
Nr. 309 NP ELT 100 05	Fornitura e posa in opera di cancelli automatici/barrirere **euro (cinquemilaottocentocinquanta/00)**	cadauno	5´850,00
Nr. 310 NP ELT 100 06	Fornitura e posa in opera di cavi per collegamenti **euro (duecentosessantasettemilasettecentoquarantaquattro/84)**	cadauno	267´744,84
Nr. 311 NP ELT 100 07	Fornitura e posa in opera d IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA **euro (ventiquattromilanovecentocinquanta/00)**	cadauno	24´950,00
Nr. 312 NP ELT 100 08	Fornitura e posa in opera IMPIANTI CIVILI (PUNTI PRESA) LOCALI TECNICI E TRASMISSIONE DATI (PUNTI RETE) **euro (settantacinquemilasettecentosessantacinque/00)**	cadauno	75´765,00
Nr. 313 NP ELT 100 09	Fornitura e posa in opera di sistema protezioni contro le scariche atmosfetiche **euro (sessantaseimiladuecentosessanta/00)**	cadauno	66´260,00
Nr. 314 NP ELT 100 10	Fornitura e posa in opera di sistema RIVELAZIONE INCENDI/GAS **euro (centocinquantamilasettecentosessantasette/76)**	cadauno	150´767,76
Nr. 315 NP ELT 100 11	Fornitura e posa in opera di inverter con sezionatore a bordo realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto.INVERTER 37kW **euro (cinquemilatrecentoquarantanove/84)**	cadauno	5´349,84
Nr. 316 NP ELT 100 12	Fornitura e posa in opera di inverter con sezionatore a bordo realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. INVERTER 45kW **euro (seimiladuecentoottantanove/38)**	cadauno	6´289,38
Nr. 317 NP ELT 100 13	Fornitura e posa in opera di inverter con sezionatore a bordo realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. INVERTER 55kW **euro (settemilatrecentouno/38)**	cadauno	7´301,38
Nr. 318 NP ELT 100 14	Fornitura e posa in opera di plafoniera industr. con coppa in vetro temprato opalino; corpo in acciaio inossidabile IP-65 sorgente luminosa a led 36W 4000 lumen, completa di staffa inox **euro (trecentocinquantadue/48)**	cadauno	352,48
Nr. 319 NP ELT 100 15	Fornitura e posa in opera di plafoniera industr. con coppa in vetro temprato opalino; corpo in acciaio inossidabile IP-65 sorgente luminosa a led 106W 12000 lumen, completa di staffa inox **euro (quattrocentocinquantatre/68)**	cadauno	453,68
Nr. 320 NP ELT 100	Fornitura e posa in opera di plafoniera IP-65 per illuminazione di emergenza con autotest interno con: corpo in materiale plastico, schermo in policarbonato, batterie inverter interni per autonomia 1h, sorgente luminosa a led minimo 340 lumen.		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
16	TIpo SE. **euro (trecentocinquantadue/48)**	cadauno	352,48
Nr. 321 NP ELT 100 17	Fornitura e posa in opera di Punto di Allacciamento Elettrico per Potenza/Ausiliari tipo presa decontattore, realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti, prove. Collegamento di alimentazioni, segnali, bus, compresa incidenza della linea a monte. Dovranno essere compresi il trasporto, l'approvvigionamento, la messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale. Il punto di alimentazione elettrica dovrà essere cablato presso il cantiere, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema cantierabile, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. Il punto comprenderà: -piantone, supporto o altro sistema di fissaggio delle parti elettriche/condutture, in acciaio zincato a fuoco, di dimensioni adeguate alle apparecchiature da montare (piastre, profilati, tettuccio antipioggia, ecc.) -allacciamento diretto con interposizione di cassetta di derivazione e sezionatore,cavetti multipolari, IP67 min. -cavi all'utenza, di sezione/formazione adeguata al punto di allacciamento ed alla dimensione dei morsetti -raccordi di ogni tipo per conseguire la corretta posa dell'insieme di cassette, cavi, con grado di protezione minimo IP67, pressacavi antiallentamento e strappo -cablaggi interni, accessori, fissaggi -allacciamento elettrico di punto ausiliario (strumento, sonda, livello, ecc.) capicorda, puntalini, prove di funzionamento e messa in servizio -targhette, fissaggi e collegamenti -eventuali tubazioni di raccordo e sostegno dei cavi -derivazioni e calate da canaline portacavi -fissaggi di ogni genere Fino a 20kW / 60A MARECHAL 20kW **euro (milleventiuno/21)**	cadauno	1´021,21
Nr. 322 NP ELT 100 18	Fornitura e posa in opera di Punto di Allacciamento Elettrico per Potenza/Ausiliari, tipo presa decontattore, realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti, prove. Collegamento di alimentazioni, segnali, bus, compresa incidenza della linea a monte. Dovranno essere compresi il trasporto, l'approvvigionamento, la messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale. Il punto di alimentazione elettrica dovrà essere cablato presso il cantiere, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema cantierabile, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. Il punto comprenderà: -piantone, supporto o altro sistema di fissaggio delle parti elettriche/condutture, in acciaio zincato a fuoco, di dimensioni adeguate alle apparecchiature da montare (piastre, profilati, tettuccio antipioggia, ecc.) -allacciamento diretto con interposizione di cassetta di derivazione e sezionatore,cavetti multipolari, IP67 min. -cavi all'utenza, di sezione/formazione adeguata al punto di allacciamento ed alla dimensione dei morsetti -raccordi di ogni tipo per conseguire la corretta posa dell'insieme di cassette, cavi, con grado di protezione minimo IP67, pressacavi antiallentamento e strappo -cablaggi interni, accessori, fissaggi -allacciamento elettrico di punto ausiliario (strumento, sonda, livello, ecc.) capicorda, puntalini, prove di funzionamento e messa in servizio -targhette, fissaggi e collegamenti -eventuali tubazioni di raccordo e sostegno dei cavi -derivazioni e calate da canaline portacavi -fissaggi di ogni genere Fino a 5,5kW / 32A MARECHAL 5,5kW **euro (seicentocinquantaquattro/36)**	cadauno	654,36
Nr. 323 NP ELT 100 19	Fornitura e posa in opera di Punto di Allacciamento Elettrico per Potenza/Ausiliari tipo presa decontattore, realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti, prove. Collegamento di alimentazioni, segnali, bus, compresa incidenza della linea a monte. Dovranno essere compresi il trasporto, l'approvvigionamento, la messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale. Il punto di alimentazione elettrica dovrà essere cablato presso il cantiere, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema cantierabile, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. Il punto comprenderà: -piantone, supporto o altro sistema di fissaggio delle parti elettriche/condutture, in acciaio zincato a fuoco, di dimensioni adeguate alle apparecchiature da montare (piastre, profilati, tettuccio antipioggia, ecc.) -allacciamento diretto con interposizione di cassetta di derivazione e sezionatore,cavetti multipolari, IP67 min. -cavi all'utenza, di sezione/formazione adeguata al punto di allacciamento ed alla dimensione dei morsetti -raccordi di ogni tipo per conseguire la corretta posa dell'insieme di cassette, cavi, con grado di protezione minimo IP67, pressacavi antiallentamento e strappo -cablaggi interni, accessori, fissaggi		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	-allacciamento elettrico di punto ausiliario (strumento, sonda, livello, ecc.) capicorda, puntalini, prove di funzionamento e messa in servizio -targhette, fissaggi e collegamenti -eventuali tubazioni di raccordo e sostegno dei cavi -derivazioni e calate da canaline portacavi -fissaggi di ogni genere Fino a 55kW / 150A MARECHAL 55kW **euro (milleottocentoottantauno/41)**	cadauno	1´881,41
Nr. 324 NP ELT 100 20	Oneri allacciamento a fornitore energia **euro (centosessantaquattromilaquattrocentocinquanta/00)**	cadauno	164´450,00
Nr. 325 NP ELT 100 21	Fornitura e posa in opera di Punto luminoso stradale da esterno completo di: - Armatura con ottica come da calcoli illuminotecnici tipo Led flusso minimo 7400 lumen come da specifiche tecniche - Palo rastremato in acciaio zincato 8m minimo - Morsettiera per paloin classe II di isolamento - Morsetti e accessori - Plinto di fondazione di dimensioni adeguate minimo 1000x1000x1000mm in cemento prefabbricato tipo RCK 400 - Finitura di tipo carreggiabile tipo DN400 - Compresa variante per installazione su struttura in cemento o acciaio o zone tecniche - Compreso ogni onere ed accessiorio per dare il lavoro finito e funzionante **euro (milleottocentocinquantadue/66)**	cadauno	1´852,66
Nr. 326 NP ELT 100 22	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE1.10 **euro (sessantaseimilasettecentoventitre/18)**	cadauno	66´723,18
Nr. 327 NP ELT 100 23	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto.QE1.3 **euro (novantatremilaquattrocentosessanta/73)**	cadauno	93´460,73
Nr. 328 NP ELT 100 24	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE1.4 **euro (novantatremilaquattrocentosessanta/73)**	cadauno	93´460,73
Nr. 329 NP ELT 100 25	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE1.5 **euro (novantatremilaquattrocentosessanta/73)**	cadauno	93´460,73
Nr. 330 NP ELT 100 26	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE1.6 **euro (novantatremilaquattrocentosessanta/73)**	cadauno	93´460,73

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 331 NP ELT 100 27	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE2.1 **euro (novantatremilaquattrocentosessanta/73)**	cadauno	93´460,73
Nr. 332 NP ELT 100 28	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE2.2 **euro (novantatremilaquattrocentosessanta/73)**	cadauno	93´460,73
Nr. 333 NP ELT 100 29	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE2.3 **euro (centotremilaquattrocentoventiotto/17)**	cadauno	103´428,17
Nr. 334 NP ELT 100 30	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE2.4 **euro (centotremilaquattrocentoventiotto/17)**	cadauno	103´428,17
Nr. 335 NP ELT 100 31	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE2.5 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 336 NP ELT 100 32	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.1 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 337 NP ELT 100 33	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.13 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 338	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP ELT 100 34	nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.14 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 339 NP ELT 100 35	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.2 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 340 NP ELT 100 36	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.20 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 341 NP ELT 100 37	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.21 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 342 NP ELT 100 38	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.7 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 343 NP ELT 100 39	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE4.8 **euro (cinquantaquattromiladuecentotrentasette/63)**	cadauno	54´237,63
Nr. 344 NP ELT 100 40	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_DIS_01A **euro (quarantanovemiladuecentosessanta/97)**	cadauno	49´260,97
Nr. 345 NP ELT 100 41	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_DIS_01B **euro (centoventitremilasettecentosessantanove/12)**	cadauno	123´769,12
Nr. 346 NP ELT 100 42	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_DIS_02A **euro (sessantamilaseicentocinquantauno/18)**	cadauno	60´651,18
Nr. 347 NP ELT 100 43	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_DIS_02B **euro (sessantamilaseicentocinquantauno/18)**	cadauno	60´651,18
Nr. 348 NP ELT 100 44	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_GBT_01 **euro (centoventitremilasettecentosessantanove/12)**	cadauno	123´769,12
Nr. 349 NP ELT 100 45	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_GBT_02 **euro (centoventitremilasettecentosessantanove/12)**	cadauno	123´769,12
Nr. 350 NP ELT 100 46	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_GBT_03 **euro (centoventitremilasettecentosessantanove/12)**	cadauno	123´769,12
Nr. 351 NP ELT 100 47	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_IDROVORA **euro (trentatremilasette/39)**	cadauno	33´007,39
Nr. 352 NP ELT 100 48	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_MT0 **euro (duecentodiciottomilasettecentocinquantanove/49)**	cadauno	218´759,49
Nr. 353 NP ELT 100 49	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_MT1 **euro (sessantanovemilanovecentodue/89)**	cadauno	69´902,89
Nr. 354 NP ELT 100 50	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_SOFFIANTE 132kW **euro (ventimiladuecentosessantanove/95)**	cadauno	20´269,95
Nr. 355 NP ELT 100 51	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_SOFFIANTE 300kW **euro (trentamiladuecentoottantanove/97)**	cadauno	30´289,97
Nr. 356 NP ELT 100 52	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_STRUMENTO **euro (duemilaseicentodiciassette/44)**	cadauno	2´617,44
Nr. 357 NP ELT 100 53	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_SUPERVISIONE **euro (diecimilacentotrentasei/19)**	cadauno	10´136,19
Nr. 358 NP ELT 100 54	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico realizzato come da schema e con le caratteristiche minime indicate anche nelle specifiche tecniche, compresi fissaggi, allacciamenti a monte e valle. Dovranno essere compresi il trasporto, la programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati per renderli funzionanti ed attivi nell'ambito del sistema generale.Il quadro elettrico dovrà essere cablato presso officina elettromeccanica in possesso dei requisiti professionali, assemblato coi componenti previsti, fornito completo e funzionante, compreso ogni onere ed accessorio. Compresi inoltre la redazione dello schema d'officina, aggiornamenti, targhette e quant'altro per la piena conformità alle relative norme CEI di prodotto. QE_UFFICI **euro (seimilaventinove/50)**	cadauno	6´029,50
Nr. 359 NP ELT 100 55	Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione completo di: - Armadi rack - Pannelli permutatori fibra ottica/elettrica - Switch modulari - Barre di alimentazione - Software di supervisione - n°1 Postazioni operatore complete di PC monitor e stampante		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- cavi dorsali Fibra ottica - cavi dorsali ethernet - cablaggi vari minori - licenze software completamente programmate e personalizzate sull'impianto - implementazione della parte di impianto di supervisione esistente - messa in servizio - prove di funzionamento - corso di addestramento - assistenza on-site per un anno - compreso ogni onere ed accessiorio per dare il lavoro finito e funzionante SUPERVISIONE **euro (duecentoquarantaseimilaquattrocentoquarantatre/00)**	cadauno	246´443,00
Nr. 360 NP ELT 100 56	F.O. di Trasformatore MT/bt trifase isolato in resina 1600kVA, con caratteristiche, dettagli e accessori indicati negli elaborati grafici e capitolato tecnico, compreso box e ventilazione forzata. Caratteristiche, dettagli e conformazione come da schema, compresi allacciamenti a monte e valle, movimentazione, fissaggi e quant'altro per dare il lavoro finito e funzionante, compresa programmazione, taratura e messa in servizio di tutti gli apparati. **euro (quarantaunomilacinquecentosessantacinque/68)**	cadauno	41´565,68
Nr. 361 NP ELT 100 57	Fornitura e posa in opera di sistema TVCC **euro (quarantanovemilaseicentoquaranta/00)**	cadauno	49´640,00
Nr. 362 NP ELT 100 58	Fornitura e posa in opera di sistema VIDEOCITOFONICO **euro (tremilatrecentoottanta/00)**	cadauno	3´380,00