PLANIMETRIA
SCALA 1:100

MURO DI RECINZIONE

MURO

PARETE MURO DI SOSTEGNO

NOTA:
FONDAZIONE MURO DI CONTENIMENTO TERRAPIENO
L'INGOMBRO REALE DOVRA' ESSERE CONFERMATO DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

3.00

6.00

PUNTO P1		PUNTO P2		PUNTO P3	
X	33.354,433	X	33.353,999	X	33.356,355
Y	73.338,854	Y	73.341,822	Y	73.343,682
ø	//	ø	//	ø	//
PUNTO P4		**PUNTO P5**		**PUNTO P6**	
X	33.366,646	X	33.368,474	X	33.383,910
Y	73.345,185	Y	73.341,662	Y	73.343,917
ø	//	ø	//	ø	//
PUNTO P7		**PUNTO P8**		**PUNTO P9**	
X	33.385,305	X	33.386,172	X	33.376,748
Y	73.343,363	Y	73.337,426	Y	73.329,986
ø	//	ø	//	ø	//
PUNTO P10		**PUNTO P11**		**PUNTO P12**	
X	33.381,583	X	33.368,719	X	33.366,118
Y	73.323,870	Y	73.321,991	Y	73.339,803
ø	//	ø	//	ø	//
PUNTO P13					
X	33.355,827				
Y	73.338,300				
ø	//				

PARATIA DI SOSTEGNO
DEGLI SCAVI IN PALI Ø800
CONTRASTATA MEDIANTE TIRANTI

PARTENZA INIEZIONI CEMENTIZIE

SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TERPI, 24

TABELLA MATERIALI

CONSOLIDAMENTI:

PERFORAZIONI PER INIEZIONI TUBI PER INIEZIONI	ø80mm IN PVC RIGIDO DIAMETRO INT MIN 26mm DIAMETRO EST MIN 34mm 3 valvole/m
MISCELA DI GUAINA	CEMENTO: R325 RAPPORTO C/B: 4–12 STABILITA': 99% (CIRCA) VISCOSITA' AL CONO DI MARSH: >50 s RESISTENZA: <20 N/cm²
MISCELA CONSOLIDANTE	ACQUA: 800–900 l/mc CEMENTO PORTLAND 425: 320–380 kg/mc BENTONITE: 20–40 kg/mc EVENTUALE ADDITIVO DISPERDENTE INORGANICO: 3/4 l/mc MASSA VOLUMICA: 1200–1300 kg/mc VISCOSITA' AL CONO DI MARSH: 30–45 s STABILITA': >96%


N.B. LE COMPOSIZIONI DELLE MISCELE, IN PARTICOLARE LE INTEGRATIVE, SARANNO IN DETTAGLIO TARATE IN CORSO D'OPERA

LEGENDA

TERRENO CONSOLIDATO

SCHEMA INIEZIONI CEMENTIZIE
SCALA 1:100

FONDO FORO MAGLIA 1:50x1:30



Revisione	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
0	11/2017	PRIMA EMISSIONE	SPIGARELLI	GATTI	CASSANI

REGIONE LIGURIA — #ItaliaSicura Presidenza del Consiglio dei Ministri — COMUNE DI GENOVA

PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITANE E LE AREE URBANE CON ALTO LIVELLO DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RISCHIO DI ALLUVIONI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO
delegato per l'attuazione degli interventi nell'A.S.P. del 15.09.2010 e ss.ii. (ex art. 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014)

Commissario straordinario: **Dott. Giovanni TOTI**

PROGETTISTI

RESPONSABILE STRUTTURA COMMISSARIALE: **Ing. Luca BERRUTI**

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: **Ing. Stefano PINASCO**

CAPOGRUPPO MANDATARIA:
ROCK SOIL S.p.A. CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA nel campo della GEOINGEGNERIA

MANDANTI:
art associazione regionale tecnici
HYDRODATA ENGINEERING SYSTEMS

Progettista responsabile integrazioni prestazioni specialistiche e Direttore Tecnico della mandataria. Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997

Ing. Mario CANGIANO
Ing. Francesco DE SANCTIS
Ing. Paolo GALLO
Dott.ssa Francesca GIOMI

Progettista/Progettisti responsabili elaborato
Rocksoil S.p.A.
Ing. Giovanna Cassani
Ord. Ingg. Milano N° 20997

Intervento/Opera

SECONDO LOTTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO ESECUTIVO | N° Progr. ---- | Codice elaborato BIS2E - R - OST02 - PL02 - 0

Oggetto della tavola

OPERE IN SOTTERRANEO
FINESTRA DI SERVIZIO
CONSOLIDAMENTI DA PIANO CAMPAGNA
Planimetria

Scala 1:100

Data NOVEMBRE 2017

Codice FILE BIS2E-R-OST02-PL02-0

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

FATTORE DI PLOTTAGGIO : 1:1 FILE STAMPA : Dwg2pdf.lsp.dcl