aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0049643
del 29/01/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: V457 Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex DGR n. 7/2024 e art. 17 c. 4bis l.r. n. 29/2017, relativo al progetto di Impianto eolico costituito da 6 Aerogeneratori denominato 'BRIC SURITE'. In comune di Cairo Montenotte (SV). *Disponibilità integrazioni ex punto 7 Allegato 1 alla DGR 7/2024 e richiesta contributi istruttori*

In riscontro alla nota di codesto Settore Prot-2024-2037183 del 18.12.2024, con riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il comparto rumore, con nota Prot-2024-1411966 del 13.09.2024 lo scrivente settore aveva rilevato potenziali criticità acustiche, in particolare in fascia notturna, pertanto aveva richiesto che lo studio fosse integrato con l'individuazione di misure di mitigazione (o se necessario di compensazione) atte a contenere gli impatti conseguenti all'installazione del parco eolico, nonché con la verifica dell'efficacia degli interventi proposti.

Nella documentazione integrativa resa disponibile, sono proposti i seguenti interventi:

- declassamento del ricettore di colle Santa Libera (recettore 3) da residenziale a deposito;
- Eliminazione dell'aerogeneratore 5.

Esaminato quanto sopra, in merito alle misure di mitigazione proposte si espone quanto segue:

- il ricettore 3 è quello caratterizzato dalla minore distanza recettore-aerogeneratore (202 metri), pertanto è il recettore su cui erano state rilevate le maggiori criticità acustiche, tuttavia nella documentazione non sono forniti sufficienti elementi per valutare se il "declassamento" del ricettore 3 proposto possa essere considerato una misura effettivamente attuabile dal proponente;
- si prende atto che il proponente prevede l'eliminazione di un aerogeneratore, con conseguente diminuzione delle emissioni complessive, tuttavia tale intervento non è configurabile come una misura di mitigazione, ma come una modifica progettuale del parco eolico.

Pur ammettendo che il proponente attui uno degli interventi sopra descritti, si evidenzia che oltre al ricettore 3, vi sono altri recettori che presentano una distanza ricettore-aerogeneratore inferiore a 300 metri, per i quali non si ritiene di poter escludere potenziali criticità. L'assenza di un modello accurato per il calcolo dei livelli di rumore attesi sui recettori e il ricorso alle semplici formule di propagazione del rumore in campo libero amplifica l'incertezza intrinseca nelle stime dei livelli di rumore, richiedendo quindi maggiore cautela nella valutazione dei risultati ottenuti. Si rileva in particolare che i recettori 2 e 4, ubicati in classe III, presentano un livello di emissione stimato molto prossimo al limite normativo, e che il limite di immissione notturno è superato, anche se di poco, per il recettore 4. Tali risultati, benché affetti da incertezza, indicano una potenziale criticità, che richiederebbe l'individuazione preventiva di eventuali misure di mitigazione, come in precedenza richiesto, da mettere in atto a valle di un'accurata campagna di misure fonometriche post-operam.

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi proposti nella documentazione integrativa non rispondano pienamente alla richiesta di cui alla nota Prot-2024-2037183 del 18.12.2024, non essendo state individuate misure di mitigazione vere e proprie; si ribadisce, inoltre, che quanto proposto non consente di escludere completamente eventuali criticità acustiche, come sopra evidenziato.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 29-01-2025 12:10:27
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026