aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1411966
del 13/09/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: V457 Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex DGR n. 7/2024 e art. 17 c. 4bis l.r. n. 29/2017, relativo al progetto di Impianto eolico costituito da 6 Aerogeneratori denominato 'BRIC SURITE'. In comune di Cairo Montenotte (SV). *Avvio Fase Pubblica ex punto 6 Allegato 1 alla DGR 7/2024*

In riscontro alla nota di codesto Settore Prot-2024-1096228 del 16.07.2024, con riferimento alla procedura in oggetto, esaminata la documentazione resa disponibile, integrata a seguito della fase di adeguatezza e completezza documentale, si comunica quanto segue.

Il progetto da realizzarsi riguarda l'installazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica in località Bric Surite, nei territori comunali di Cairo Montenotte e Altare, costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, alti 112 metri, e con rotore avente diametro pari a 136 metri, per un totale di 27 MW.

In esito alla fase di adeguatezza e completezza documentale, lo scrivente settore aveva richiesto una revisione della valutazione di impatto acustico allegata allo SIA. Le integrazioni prodotte rispondono formalmente a quanto richiesto.

Nello studio sono stati considerati 4 ricettori: dall'esame dei fogli di calcolo allegati alla valutazione, dove sono indicate le distanze tra i sei aerogeneratori e i recettori considerati, si evince che la distanza minima recettore-pala eolica è di circa 200 metri (Punto 3).

La stima dei livelli di pressione sonora evidenzia, per il ricettore di cui sopra, valori molto prossimi ai limiti di legge per il criterio differenziale, pertanto, tenuto conto dell'incertezza

intrinseca delle stime previsionali, non possono essere escluse criticità acustiche, in particolare in fascia notturna.

Premesso quanto sopra si ritiene necessario che lo studio venga integrato con l'individuazione di misure di mitigazione atte a contenere gli impatti conseguenti all'installazione del parco eolico, nonché con la verifica dell'efficacia degli interventi proposti. Qualora le azioni di mitigazione proposte si dimostrassero non sufficienti al contenimento degli impatti, dovranno essere indicate idonee misure compensative.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 13-09-
2024 15:51:25
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026