aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0189445
del 20/04/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc.: 2026/13.10.2/5

Al Settore:
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: **V483 –** Art.38 D. Lgs. 36/2023. VIA Regionale relativa al progetto di fattibilità tecnica economica denominato: “opere di prolungamento della metropolitana tratta Canepari Rivarolo”.

Proponente: Comune di Genova

In relazione alla nota Prot-2026-0176434 del 10/04/2026 con la quale venivano richiesti i contributi istruttori, lo scrivente settore comunica quanto di propria competenza.

L'opera in progetto costituisce il prolungamento dell'esistente linea metropolitana di Genova verso la Val Polcevera, dal capolinea, in costruzione, della stazione Canepari fino alla nuova stazione Rivarolo.

Il proponente, a seguito della richiesta di integrazioni, ha prodotto il documento Doc. No. P0_SIAM_AMB_R_007 Rev. 0 – marzo 2026 “PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO AI SENSI DEL D.P.R. 120/2017” nel quale viene riportato il seguente bilancio dei materiali di scavo:

ELEMENTO	SCAVO	STERRO	RIPORTO
PONTE SUL TORBELLA	SP. SUD	1170.6	9.66
	SP.NORD	2584.35	21.67
ROSSINI	SP.NORD	1607.05	3.74
PISONI	SP.SUD	77.01	7.1
	SP.NORD	539.74	0
STAZIONE	SCAVO PRINCIPALE	12139.29	25.88
	SCAVO TRA PARATIE DX	87.82	0
	SCAVO A SPINTA DX	138.45	0
	SCAVO A SPINTA VIA G. ROSSINI	823.72	0
	TOT	**19168.03**	**68.05**

Dalla tabella soprariportata si evince che la maggior parte dei materiali escavati non verrà riutilizzata in sito.

Il proponente ha inoltre condotto delle analisi su diversi punti del tracciato al fine di poter caratterizzare il materiale e poterne determinare la destinazione d'uso; nel sopracitato documento al paragrafo "7 destino dei materiali di scavo" viene effettuata una suddivisione in base alle differenti casistiche (terre e rocce conformi alla colonna "A", terre e rocce conformi alla colonna "B" e terre e rocce non conformi alla colonna "A" e alla colonna "B") ma in nessuno dei casi viene indicato l'impianto/i di destinazione scelti nello specifico. Pertanto, si chiede di fornire indicazione circa la destinazione specifica selezionata, sia che si tratti di:

- Materiale conforme a parametri colonna A
- Materiale conforme a parametri colonna B
- Materiale non conforme ai parametri di colonna A o B da gestire in regime di rifiuto.

Per quanto riguarda le opere di demolizione e la gestione dei rifiuti prodotti nella fase di cantiere non si rilevano criticità/osservazioni al riguardo.

Cordialmente.

Il Dirigente
Dott. Andrea Baroni

Firmato digitalmente da: ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 17-04-2026 15:17:26
Certificato valido dal 05-06-2023 al 05-06-2026

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Dott.ssa Denise Dozza - Tel. 010 548 5765 - e-mail: denise.dozza@regione.liguria.it