LIVELLETTE

D=-5.630 L=140.968
P=-3.994%

D=-45.017 L=2250.828
P=-2.000%

D=6.706 L=818.204
P=0.820%

D=32.193 L=581.425
P=5.537%

D=2.685 L=179.385
P=1.497%

v.1	v.2	v.3	v.4	v.5	v.6
Progr. 0.000	Progr. 140.968	Progr. 2391.796	Progr. 3210.000	Progr. 3791.425	Progr. 3970.810
Quota 25.700	Quota 20.070	Quota -24.947	Quota -18.241	Quota 13.952	Quota 16.636

R	8000.000
Tg1	79.827
Tg2	79.779
Fr	0.398
Sv	159.527
dP	1.99408%

R	15000.000
Tg1	211.509
Tg2	211.474
Fr	1.491
Sv	422.934
dP	2.81956%

R	8000.000
Tg1	188.700
Tg2	188.962
Fr	2.225
Sv	377.387
dP	4.71733%

R	6500.000
Tg1	131.512
Tg2	131.325
Fr	1.326
Sv	262.621
dP	-4.04033%

GALLERIA NATURALE "MADONNA DEGLI ANGELI"
L=3820.00 m

Altezze 1: 500

Lunghezze 1: 5000

O.RIF. -35.000

No. SEZIONI	1 … 134
PROGRESSIVE TERRENO	0.00 … 3970.810
PARZIALI TERRENO	30.00 … 46.66
QUOTE TERRENO	19.71 … 16.05
QUOTE PROGETTO	20.70 … 16.12
ETTOMETRICHE	
AND. CIGLI	Destro / Sinistro
AND. PLAN.	L=381.79 … L=44.12

anas
GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

STUDIO ARCHEOLOGICO E PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI SAVONA - INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A10 DI SAVONA E ALBISSOLA E I PORTI DI SAVONA E VADO VARIANTE ALLA SS 1 AURELIA BIS NEL TRATTO TRA SAVONA/TORRENTE LETIMBRO E SAVONA/CASELLO AUTOSTRADALE.

PROGETTO DEFINITIVO

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL PROGETTISTA TITOLARE DELLA PRESTAZIONE	GEOLOGO	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing.	Ing. Valerio BAJETTI	Prof. Ing. Vittorio RANIERI	Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI	Ing. Gaetano RANIERI

DA02

D - PROGETTO STRADALE
DA - ELABORATI GENERALI
SOLUZIONE 8
PROFILO LONGITUDINALE ASSE PRINCIPALE

CODICE PROGETTO				NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		DA02 PROFILO LONGITUDINALE_sol8.dwg		
M I 5 3 3	D	1 8 0 1	CODICE ELAB.			1:5000/500

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMISSIONE		GEOM. NICOLA SITTETTO	ING. VITTORIO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI